

PREVENTIV

OBJEKTI: INVESTIM NË REABILITIMIN E NDRIÇIMIT NË RRUGËN ISUF SOKOLI

Nr	Nr.An.	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	43		
2	AN-E1	F.V. Ndricues projektor LED 80W, 4000K	copë	43		
3	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	43		
4	AN-E2	F.V. Tub fleksibel D=90mm, dy shtresor	m	1350		
5	AN-E6	F.V. Pusete betoni me kapak betoni me luster 33x33x30cm	copë	43		
6	AN-E3	Demontim shtylle ndricimi	copë	42		
7	AN-E4	F.V. Kablo TU Cu, FROR 3x1.5 mm2	m	516		
8	AN-E5	F.V. kablo TU Cu, FG7OR 4x6 mm2	m	1485		
9	3.172	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	copë	2		
10	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	43		
11	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	m	129		
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	6.88		
13	2.150	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m ³	432		
14	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	32.4		
15	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	464.4		
16	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	18.0		
17	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	m	90		
18	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m ²	18.0		
19	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	18.0		
20	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah	m ²	18.0		
21	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	22.50		
22	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	540		
SHUMA I						
Fondi Rezerve 5%						
SHUMA II						
TVSH						
TOTALI						

Shenim: Cmimet jane marre ne manualin e miratuar me VKM nr. 216, datë 13.04.2023

Dhe nga analiza e cmimeve te tregut.

Pergatiti

Ing. Elsid Sadiku