

Projektuesi: Bashkia Gramsh

Objekti: "Rehabilitimi i kanalit vadites
GRABOVE-LIQENI I DUSHKUT"

Datë: 30-03-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III >	m3	3000.0		
2	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto >	m3	1879.0		
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir >	m3	929.0		
4	2.19a	Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	632.0		
5	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir >	m3	1000.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	6176.0		
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	240.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	387.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
9	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2188.0		
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	2.5		
11	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	129.0		
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	167.7		
13	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	3600.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				

14	2.262/5	Shtrese betoni C20/25 >	m3	165.0		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	3.6		
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	167.7		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
17	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	12.0		
18	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	11.61		
19	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	43.86		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni >	m	160.0		
21	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	600.0		
22	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m >	m3	1080.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
23	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. >	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. GAZ E NAFTESJELLES				
24	4.60	F.V. Tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem >	ton	67.1		
25	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare >	m2	1727.0		
26	4.121/10	F.V. Saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, φ300 >	copë	5.0		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
27	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	221.0		

28	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	200.0		
		Shuma 8:				
		9. PRISHJE				
29	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	79.4		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME GERMIMI				
30	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	240.0		
31	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	516.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
32	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	645.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
33	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum >	m2	1290.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
34	An	Pllaka betoni C-12/15 t = 5cm >	m2	5033.0		
35	An	Riparim muri ekzsitues >	m3	79.4		
36	An	Furnizim, vendosje tuba plastnasi ø 40 >	ml	645.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Elona Boce. Ing Erlinda Qosja



Shënimer:

Investitori:

BASHKIA GRAMSH, KRYETARI Z. BESION AJAZI

