

Objekti:"RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS ARTISTIKE "NAIM FRASHËRI" NË QYTETIN E VLORËS"

TABELA PERMBLEDHESE

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	VLEFTA PA TVSH
1	Punime ndertimore	0.00
2	Punime elektrike	-
3	Punime hidrosanitare	0.00
4	Punime mnz	0.00
5	Punime kondicionimi	0.00
	Shuma	0.00
	Fondi Rezervë (5.0%)	0.00
	Shuma pa tvsh	0.00
	TVSH	0.00
	Shuma me TVSH	0.00
	Shuma Pajisje(pa tvsh ne shitje)	0.00
	TVSH PAJISJE	0.00
	Shuma Pajisje(me tvsh ne shitje)	0.00
	SHUMA TOTALE ME TVSH	0.00

PREVENTIV PA CMIME PUNIMESH NDERTIMORE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	49		0.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	52		0.00
3	2.426/1 4	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	1220		0.00
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6		0.00
5	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	1520		0.00
6	2.426/1 1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	5600		0.00
7	2.426/1 2	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	2340		0.00
8	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	2310		0.00
9	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	2150		0.00
10	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	530		0.00
11	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	27		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
12	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	2130		0.00
13	2.281/1	Heqje bazamake shkallësh	m2	85		0.00
14	2.281/2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2	1220		0.00
15	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	216		0.00
16	2.603	Heqje plintusa	ml	1230		0.00
17	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2	262		0.00
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	215		0.00
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	95		0.00
20	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	3650		0.00
21	2.261	Shtrese rere	m3	22		0.00
22	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	2450		0.00
23	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	185		0.00
24	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	208		0.00
25	2.276	Shtrese parketi	m2	230		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
26	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1390		0.00
27	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	1390		0.00
28	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	330		0.00
29	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	17		0.00
30	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	170		0.00
31	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	470		0.00
32	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	1		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME DYER DRITARE				
33	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	54		0.00
34	2.567	Heqje vetrare d/alumini ekzistuese	m2	18		0.00
35	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	470		0.00
36	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	30		0.00
37	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	155		0.00
38	2.386/1	F.V. Dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	22		0.00
39	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	35		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
40	2.297/2 b	Veshje muri me kartonxhes	m2	42		0.00

41	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	2615		0.00
42	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	18		0.00
43	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	2615		0.00
44	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	1580		0.00
45	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	140		0.00
46	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1580		0.00
47	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1350		0.00
48	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	470		0.00
49	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	5607.7		0.00
50	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	2615		0.00
51	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	84		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME BETONI DHE B/A				
52	2.204	Brez b/a C20/25	m3	20		0.00
53	2.119/1 b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m	m3	6		0.00
54	2.109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	12.5		0.00
55	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	12		0.00
56	2.117/1 b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	11		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME DHEU				
57	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	512		0.00
58	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b=2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	65		0.00
59	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	236		0.00
60	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	80		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. PUNIME MURATURE TULLE				
61	2.70/1	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-15	m3	72		0.00
62	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	22		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
63	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.3		0.00
64	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.8		0.00
65	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	22.1		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BOJATISJE				
66	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	85		0.00
67	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	6		0.00
68	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	9300		0.00
69	2.415	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7.5		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
70	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	12		0.00
71	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	150		0.00
72	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	60		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
73	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10		0.00
74	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	30		0.00
		SHUMA 12:				0.00

		13. PUNIME GERMIMI				
75	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, token e bute.	m3	26		0.00
		SHUMA 13:				0.00
		14. PUNIME SHITRESASH				
76	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	950		0.00
		SHUMA 14:				0.00
		15. PUNIME ME SONTA NE URA				
77	3.463	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.4m, ~ 25m.	m	96		0.00
		SHUMA 15:				0.00
		16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
78	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	84		0.00
		SHUMA 16:				0.00
		17. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
79	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	250		0.00
		SHUMA 17:				0.00
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
80	AnAn.1	Shtrese betoni i stampuar, me zgare hekuri Ø 8mm	m2	583		0.00
81	AnAn.2	F.V shtrese tartani per fushen sportive	m2	294		0.00
82	AnAn.3	F.V vetrare duralumini kase e zeze e pajisur me xhama me ngjyre	m2	67		0.00
83	AnAn.4	Strukture dekorative ne fasaden ballore e pajisur me llamarine metalike t=1.8mm	m2	344		0.00
84	AnAn.5	F.V Tapet ngjyre gri per sallën e koncerteve	m2	200		0.00
85	AnAn.6	Veshje fasade me mermer ngjyre e kuqe	m2	155		0.00
86	AnAn.7	Mbulim catie me panel sanduic me spesor t=10cm	m2	265		0.00
87	AnAn.8	F.V Stola Metalik	copë	2		0.00
88	AnAn.9	F.V Kangjella Metalike	m2	185		0.00
89	AnAn.10	F.V Grila rollon poliestër	m2	285		0.00
90	AnAn.11	F.V Dritare duralumin dopio xham kase e zeze	m2	360		0.00
		SHUMA 18:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PA CMIME PUNIMESH ELEKTRIKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	345		0.00
2	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	3000		0.00
3	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	2800		0.00
4	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	400		0.00
5	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	3500		0.00
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	5600		0.00
7	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	120		0.00
8	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	146		0.00
9	2.497	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	17		0.00
10	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	38		0.00
11	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	17		0.00
12	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	9		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
13	3.710	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 100x100x100	ml	1		0.00
14	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	copë	17		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME GERMIMI				
15	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	12		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
17	An	F.V Kanaline metalike e brimezuar Zn 200x75mm, e kompletuar me aksesore montimi dhe fiksimi (Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani, kapak, aksesoresh etj sipas rastit)	ml	190		0.00
18	An	F.V Kanaline metalike e brimezuar Zn 150x75mm, e kompletuar me aksesore montimi dhe fiksimi (Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani, kapak, aksesoresh etj sipas rastit)	ml	180		0.00
19	An	F.V Kuti Shperndarese brenda murit, PT6 196x152x70, me kapak te bardhe e kompletuar me klema me dimensione te ndryshme sipas nevojës per lidhien e percjellesave, aksesor fiximi ne mur, gati per pune.	copë	114		0.00
20	An	F.V Kuti Shperndarese brenda murit, PT7 294x153x70, me kapak te bardhe e kompletuar me klema me dimensione te ndryshme sipas nevojës per lidhien e percjellesave, aksesor fiximi ne mur, gati per pune.	copë	8		0.00
21	An	F.V Kuti Shperndarese brenda murit, C4 190x140x70, me kapak te bardhe e kompletuar me klema me dimensione te ndryshme sipas nevojës per lidhien e percjellesave, aksesor fiximi ne mur, gati per pune.	copë	105		0.00

22	An	F.V Kuti Shperndarese brenda murit, C5 240x190x70, me kapak te bardhe e kompletuar me klema me dimensione te ndryshme sipas nevojës per lidhien e percjellesave, aksesori fiximi ne mur, gati per pune.	copë	12		0.00
23	An	F.V Kuti Shperndarese brenda murit, C6 300x220x120, me kapak te bardhe e kompletuar me klema me dimensione te ndryshme sipas nevojës per lidhien e percjellesave, aksesori fiximi ne mur, gati per pune.	copë	2		0.00
24	An	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Kati 0 (RR.N+UPS) [P.E.K-K.0 (RR.N+UPS)] (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	1		0.00
25	An	F.V Kuadri Elektrik Palestra - Kati 0 [K.E.Pa-K.0] (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	1		0.00
26	An	F.V Kuadri Elektrik Skena - Kati 0 [K.E.Sk-K.0] (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	1		0.00
27	An	F.V Paneli Elektrik Shperndares-Kati +1 (RR.N+UPS) [P.E.SH-K.+1 (RR.N+UPS)] (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	1		0.00
28	An	F.V Paneli Elektrik Shperndares-Kati +2 (RR.N+UPS) [P.E.SH-K.+2 (RR.N+UPS)] (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	1		0.00
29	An	F.V Kuadri Elektrik Informatik - Kati +1 (RR.N+UPS) [K.E.Info-K.+1 (RR.N+UPS)] (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	3		0.00
30	An	F.V Priza shuko universal 16A, 230V, 2P+PE, ngjyre e kuqe	copë	114		0.00
31	An	F.V Torreto, pllakë prizash, 24 module, 8 priza shuko 16A, 230V / 2P+PE, (Rrjet), 2 priza shuko 16A, 230V / 2P+PE, (UPS), 4 priza RJ45 FTP Cat.6A (Internet), e kpmpletuar me te gjithë aksesoret	copë	4		0.00
32	An	F.V Torreto, pllakë prizash, 12 module, 4 priza shuko 16A, 230V / 2P+PE, (Rrjet), 2 priza RJ45 FTP Cat.6A (Internet) e kompletuar me te gjithë aksesoret	copë	8		0.00
33	An	F.V Dalje Fuqie 230V (Pajisje 1fazore)	copë	76		0.00
34	An	F.V Dalje Fuqie 400V (Pajisje 3fazore)	copë	12		0.00
35	An	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	273		0.00
36	An	F.V Kuti 3-module, IP55 me kapak	copë	4		0.00
37	An	F.V Kuti 4-module, IP55 me kapak	copë	2		0.00
38	An	F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemëri	ml	90		0.00
39	An	F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=25mm me kthesa, aksesore, klemëri	ml	20		0.00
40	An	V. UPS, 3fazor, me "by pass" operacional, "ONLINE" - Fuqia: 20 kVA, 3:3	copë	1		0.00
41	An	F.V Kabllo Cu TU nje polar, Un=0,6/1 kV; tip FG16R16; S=1x95mm ²	ml	350		0.00
42	An	F.V Kabllo Cu TU nje polar, Un=0,6/1 kV; tip FG16R16; S=1x70mm ²	ml	75		0.00
43	An	F.V Kabllo Cu TU njepolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16R16; S=1x35mm ²	ml	50		0.00
44	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x16mm ²	ml	90		0.00
45	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x10mm ²	ml	180		0.00
46	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm ²	ml	200		0.00
47	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OM16; S=5x4mm ²	ml	100		0.00

48	An	F.V Kablo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x2.5mm ²	ml	40		0.00
49	An	F.V Kablo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm ²	ml	1600		0.00
50	An	F.V Kablo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm ²	ml	980		0.00
51	An	F.V Kablo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x1.5mm ²	ml	1200		0.00
52	An	F.V Zile elektromekanike 230V, 16A	copë	13		0.00
53	An	F.V Buton zile pulsant 2module, 230V, 10/16A	copë	30		0.00
54	An	F.V Sensor 360grade, 230V per komandimin e ndricimit	copë	21		0.00
55	An	F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem	copë	2		0.00
56	An	V. Montim ndriçuesi elektrik sipas modelit	copë	431		0.00
57	An	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FG18OM16, S=3x1.5mm ² , rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min	ml	450		0.00
58	An	F.V Kuti Shprndarese jashte murit 150x116mm., Zjarr duruese per 30 minuta E30 Pastel orange, Polypropylene, PP	copë	55		0.00
59	An	F.V Kablo alarmi zjarri zjarri FG29OHM16 , S=1x2x1 mm ² ,bashke me aksesoret e montimit, gati per pune	ml	980		0.00
60	An	F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG18OM16, S=3x1.5mm ² , rezistent ndaj zjarrit deri PH.120min, sirenat e jashtme	ml	35		0.00
61	An	F.V Kuti Shprndarese jashte murit 150x116mm., Zjarr duruese per 30 minuta E30 Pastel orange, Polypropylene, PP	copë	15		0.00
62	An	V. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, Zloop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		0.00
63	An	V. Detektor optik tymi, me izolator linje te integruar i certifikuar ne perputhje me EN 54-3	copë	128		0.00
64	An	V. Detektor termik, me izolator linje te integruar i certifikuar ne perputhje me EN 54-3	copë	3		0.00
65	An	V. Drite Flash e adresueshme ne Loop per sinjalizim optik te zjarrit, e kuqe, ne perputhje me EN 54-3.	copë	22		0.00
66	An	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65	copë	11		0.00
67	An	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	11		0.00
68	An	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	2		0.00
69	An	V. Modul 4 Input/ 4 Output inteligjent i adresueshme per lidhjen e damperave te zjarrit	copë	1		0.00
70	An	F.V Patch corda 0.5-1m FTP Cat.6A	copë	170		0.00
71	An	F.V Patch corda 2m FTP Cat.6A	copë	10		0.00
72	An	F.V Kablo i gatshem HDMI 4K, L=10ml	copë	20		0.00
73	An	F.V Patch guide horizontale	copë	8		0.00
74	An	F.V Tabaka Fikse 600 x1000mm	copë	3		0.00
75	An	F.V Kablo Fiber Optike, 2 berthama, SM, LSZH	ml	150		0.00
76	An	F.V Prize murale HDMI deri 4K @ 60 Hz	copë	40		0.00
77	An	F.V Priza data/telefoni RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	75		0.00
78	An	F.V Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	copë	6		0.00

79	An	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	4800		0.00
80	An	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	107		0.00
81	An	V. RACK Kompjuterik 19"42U, me dim. 800x1000x2200mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes	copë	1		0.00
82	An	V. RACK mural 19" 15U, me dim. 600x600x636mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes	copë	2		0.00
83	An	V. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	8		0.00
84	An	F.V. Patch Panel Fibre me 6 porta, I pershtatshem per cifet e fibres e kompletuar me aksesore fiksime.	copë	4		0.00
85	An	V. Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, 24 porta SFP te perfshira, 10/100/1000 Mbps, 1HU , perfshi aksesoret e montimit, gati per pune	copë	8		0.00
86	An	V. RACK mural 19" 12U, me dim. 600x600x540mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes	copë	2		0.00
87	An	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	36		0.00
88	An	F.V Prize data RJ45 S/FTP Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	36		0.00
89	An	F.V Patch corda 0.5-1m FTP Cat.6A	copë	40		0.00
90	An	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	1400		0.00
91	An	V. NVR 48 kanale, H.264/H.265/Ultra H.265, 64ch H.264/H.265/Ultra H.265, 320Mbps, Up to 8 SATA drives, 4 SATA interfaces, 2U case,19	copë	1		0.00
92	An	V. Kamera te jashtme – IP 5MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m	copë	13		0.00
93	An	V. Kamera te brendshme – IP DOME 5MPx, 30 metra IR Exir Dome, Dome Indoor IR 30 metra, 2048x1536: 12.5fps(P)/15fps(N), 2.8mm/F2.0 lens (4mm, 6mm optional)	copë	23		0.00
94	An	V. HDD 6TB 3,5 inch. Kapaciteti 6000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per security, per te punuar 7dite ne jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	2		0.00
95	An	V. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A (CCTV)	copë	2		0.00
96	An	V. Switch i menaxhueshem POE me 24 Porta RJ45	copë	2		0.00
97	An	V. Monitor TV UHD FHD, 4K, 32", per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		0.00
98	An	F.V Tabele impiant tokezimi 250x150mm	copë	17		0.00
99	An	F.V Percjelles i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike shirit zingato FeZn, 30x3.5mm	ml	900		0.00
100	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi	copë	140		0.00
101	An	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	17		0.00
102	An	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		0.00
103	An	F.V Shtize rrufepritese FeZn, tub Ø20mm me lartesi h=1m, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	26		0.00

104	An	F.V Izolator Betoni per Tarace i mbyllur me baze, me mbajtese dyshe per percjellesin, pesha 1 kg (mbushur frost-resistant concrete), baza e bërë nga poliamide PA 6, e zezë, e qëndrueshme ndaj UV dhe rezistente ndaj motit	copë	400		0.00
105	An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, upa, dado, materiale te imeta etj	komplet	1		0.00
106	An	F.V Tubo korregato Ø=40mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	150		0.00
107	An	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	200		0.00
108	An	F.V Shtyllë ndriçimi të jashtëm, çeliku e zinguar në të nxehtë dhe e lyer me bojë elektrostatiqe H=4.8m, e kompletuar me morseterine dhe kapakun e shtylles	ml	9		0.00
109	An	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=1x70mm ²	ml	20		0.00
110	An	F.V Boks tavanor, 6W, 100V, tip metalik, sipas sipas certifikimit te standardit EN 54-16, i kompletuar bashke me transformator 100V	copë	29		0.00
111	An	F.V Boks mural, 20W, 100V, tip metalik, sipas sipas certifikimit te standardit EN 54-16, i kompletuar bashke me transformator 100V	copë	9		0.00
112	An	V. Njesi qendrore e sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN-60849, me 6 zona dhe me amplifikator te integruar klasa D, 1x240W, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit	copë	1		0.00
113	An	V. Mikrofon njesi multizone, me 6 butona zonal + 1 buton per event + 1 buton per memorie, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1		0.00
114	An	V. Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, (Fireman Panel) I kompletuar me te gjitha aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1		0.00
115	An	F.V Kabllo zjarr durues 2x2.5 mm ² [FRS15 FE 180 PH 90]	ml	400		0.00
116	An	V. Amplifikator i sistemit audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, 1x480W, 100V (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
117	Pj	F. Ndriçues led panel, i montuar në tavan, 60x60cm, 35W, 3700 lm, 4000K, IP20	copë	305		0.00
118	Pj	F. Ndriçues Spot LED, 24W, inkaso 4000K, IP44	copë	48		0.00
119	Pj	F. Ndriçues LED gjatesor 13.5x120cm, i kompletuar se bashku me aksesoret, 43W, 4000K, IP65 per ndricimin e ambienteve te palestres	copë	12		0.00
120	Pj	F. Ndriçues LED plafon, i montuar jashtë murit 25W, 2300lm, 4000K, IP65	copë	6		0.00
121	Pj	F. Ndriçues LED cilindrik, i montuar jashtë tavanit 28W, 1764 lm, 4000K, IP65	copë	14		0.00
122	Pj	F. Ndriçues plafon LED 30x30cm, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, 1930lm, 4000K, IP44	copë	37		0.00
123	Pj	F. Ndriçues tip prozhektor, LED 150W, 4000K, IP66 per ndricimin e fasades	copë	11		0.00
124	Pj	F. Shirit LED, i montuar në tavan per ndricim te fshehtë 14.5W/m, 4000K, IP20, i kompletuar se bashku me transformatoret	copë	30		0.00

125	Pj	F. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 2 loop-e digital me 256element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		0.00
126	Pj	F. Detektor optik tymi, i adresueshëm me izolues të integruar të linjës ne perputhje me EN 54-3	copë	128		0.00
127	Pj	F. Detektor termik, me izolator linje te integruar i certifikuar ne perputhje me EN 54-3	copë	3		0.00
128	Pj	F. Drite Flash e adresueshme ne Loop per sinjalizim optik te zjarrit, e kuqe, ne perputhje me EN 54-3.	copë	22		0.00
129	Pj	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65	copë	11		0.00
130	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	11		0.00
131	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	2		0.00
132	Pj	F. Modul 4 Input/ 4 Output inteligjent i adresueshme per lidhjen e damperave te zjarrit	copë	1		0.00
133	Pj	F. RACK Kompjuterik 19"42U, me dim. 600x800x2200mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes	copë	1		0.00
134	Pj	F. RACK mural 19" 15U, me dim. 600x600x640mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celesme dere xhami te armuar, me celes	copë	2		0.00
135	Pj	F. RACK mural 19" 12U, me dim. 600x600x540mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celesme dere xhami te armuar, me celes	copë	2		0.00
136	Pj	F. Wi-Fi access point shperndares sinjali IT	copë	22		0.00
137	Pj	F. Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, 24 porta SFP te perfshira, 10/100/1000 Mbps, 1HU , perfshi aksesoret e montimit, gati per pune	copë	8		0.00
138	Pj	F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	8		0.00
139	Pj	F. NVR 48kanale, H.264/H.265/Ultra H.265, 64ch H.264/H.265/Ultra H.265, 320Mbps, Up to 8 SATA drives, 4 SATA Interfaces, 2U case,19	copë	1		0.00
140	Pj	F. Kamera te jashtme – IP 5MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m	copë	13		0.00
141	Pj	F. Kamera te brendshme – IP DOME 5MPx, 30 metra IR Exir Dome, Dome Indoor IR 30 metra, 2048x1536: 12.5fps(P)/15fps(N), 2.8mm/F2.0 lens (4mm, 6mm optional)	copë	23		0.00
142	Pj	F. HDD 6TB 3,5 inch. Kapaciteti 6000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	2		0.00
143	Pj	F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6A (CCTV)	copë	2		0.00
144	Pj	F. Switch i menaxhueshem POE me 24 Porta RJ45	copë	2		0.00
145	Pj	F. Monitor TV UHD FHD, 4K, 32", per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		0.00

146	Pj	F. UPS (Qendror), 3fazor, me "by pass" operacional, "ONLINE", Fuqia: 20kVA, Autonomia: 15min	copë	1		0.00
147	Pj	F. Pajisje Gjenerator 3F, Silencoz, Sn=125kVA, 400V	copë	1		0.00
148	Pj	F. Boks tavanor, 6W, 100V, tip metalik, sipas sipas certifikimit te standardit EN 54-16, i kompletuar bashke me transformator 100V	copë	1		0.00
149	Pj	F. Boks mural, 20W, 100V, tip metalik, sipas sipas certifikimit te standardit EN 54-16, i kompletuar bashke me transformator 100V	copë	9		0.00
150	Pj	F. Njesi qendrore e sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN-60849, me 6 zona dhe me amplifikator te integruar klasa D, 1x240W, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit	copë	1		0.00
151	Pj	F. Mikrofon njesi multizone, me 6 butona zonal + 1 buton per event + 1 buton per memorie, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1		0.00
152	Pj	F. Amplifikator i sistemit audio, sipas certifikimit te standardit EN 54-16, 1x480W, 100V (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1		0.00

153	Pj	F. Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, (Fireman Panel) I kompletuar me te gjithë aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		Shuma Analiza				0.00
		Fondi Rezervë (5.0%)				0.00
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				0.00
		Shuma TVSH (20%)				0.00
		Shuma me TVSH				0.00
		Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				0.00
		Shuma TVSH (për pajisje)				0.00
		Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				0.00
		Totali				0.00

PREVENTIV PA CMIME PUNIMESH HIDROSANITARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	40		0.00
2	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	70		0.00
3	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	110		0.00
4	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	7		0.00
5	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	26		0.00
6	2.484	F.V. Saraçineske PPR 3/4"	copë	20		0.00
7	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	3		0.00
8	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	70		0.00
9	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	20		0.00
10	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	26		0.00
11	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	6		0.00
12	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	20		0.00
13	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	1		0.00
14	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	85		0.00
15	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	38		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
16	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	3		0.00
17	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	9		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MONTIMI (M2)				
18	2.221-M	Montim pompe me pulmon 24 litra	copë	1		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME DHEU				
19	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	50		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME SHITRESASH 2				
20	2.261	Shtrese rere	m3	10		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. ANALIZA JASHE LISTE				
21	An-iM-HS-04	F.V. Tub plastik, PE-Xal 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	m	600		0.00
22	An-HS-02	F.V. Tub plastik, PE-Xal 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	m	80		0.00
23	An-iM-HS-06	F.V Grup Matesi Uji DN 25 , Kompletuar me Valvul Sferike, Valvul Moskthimi , Filter me rrjete dhe reduktor presioni	copë	1		0.00
24	An-iM-HS-08	F.V Tub shkarkimi I brinjezuar me gota D200 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	125		0.00
25	An-iM-HS-12	F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim	m	120		0.00
26	An-iM-HS-13	F.V Tub shkarkimi PP-D75 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim.	m	20		0.00

27	An-iM- HS-14	F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim.	m	85		0.00
28	An	F.V Pileta Tarrace dalje D110, me membrane bituminoze, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	17		0.00
29	An	V. Stacion pompimi per furnizimi me uji sanitar me 2 pompa, me prurje 3.5 lit/sec dhe presion 50 mkH2O	copë	1		0.00
30	An	V. Ene zgjerimi Autoklave per sistemin e ujit sanitar	copë	1		0.00
31	An-HS-11	F.V WC per persona me aftesi te kufizuara	copë	1		0.00
32	An-iM- HS-01	F.V. Kolektor shpendares 1" (8+3)	copë	2		0.00
33	An-iM- HS-20	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+3)	copë	4		0.00
34	An-iM- HS-20	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (6+6)	copë	1		0.00
35	An-iM- HS-02	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (3+3)	copë	1		0.00
36	An-MNZ-01	F.V Saracineske Flutur DN 65, PN 16 e kompletuar me gjithë guarnizione dhe bullona per lidhje sipas EN 1092-2, dhe e leyer me gjyr te kuqe	copë	2		0.00
37	An-iM- HS-11	F.V Tub shkarkimi PP-D125 mm, me gota dhe guornicione kompletuar me gjithë aksesoret per montim.	m	22		0.00
38	An-iM- HS-09	F.V Tub shkarkimi I brinjezuar me gota D160 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	45		0.00
39	An-iM- HS-08	F.V Tub shkarkimi I brinjezuar me gota D300 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	60		0.00
40	An-iM- KUB-01	F.V Kunete e hapur me b/a marka 250, me dimensione 30 cm, ulje 5 cm	m	100		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	P-HS. Grup me dy pompa (me nje pomp rezeve) per furnizimin me uji sanitar. 1. Prurja e ujit: 5 l/s 2. Presioni: 50 mkh/20 4. Lidhjet elektrike: 4~400 V, 50 Hz 5. Lidhjet Hidraulike: DN 50 6. Fuqia Elektrike: 2.2 kW SHENIM: Prurja dhe presioni maksimal i ujit duhet te sigurohen vetem ng	copë	1		0.00
42	Pj	F. AK. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitar. - Volumi i depozitave: 100 lit - Presioni i karikimit: 2.5 bar - Presioni Max 10 bar - Lidhjet Hidraulike: DN 25 (Ø 1") - Dimensionet: 380x620 mm Ena e zgjerimit duhet qe te jete e certifikuar per perdorim ne impiantet e furnizim	copë	1		0.00
		SHUMA 7:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00

PREVENTIV PA CMIME PUNIMESH MNZ

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.493/1	F.V. Tuba çeliku i zi	kg	650		0.00
2	2.488	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra	copë	2		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. ANALIZA JASHTË LISTE				
3	An-iM-MNZ-02	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	14		0.00
4	An-iM-MNZ-03	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg	copë	2		0.00
5	An-iM-MNZ-04	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	copë	8		0.00
6	An-iM-MNZ-07	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 2 ane	copë	15		0.00
7	An-iM-MNZ-12	M. Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	copë	14		0.00
8	An-iM-MNZ-13	V. Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes, kapaciteti normal 6kg.	copë	2		0.00
9	An-iM-MNZ-04	F.V.Tabele sinjalistike - Pike Grumbullimi	copë	1		0.00
10	An-iM-MNZ-16	V. Grupi i MNZ sipas EN12845 i perbere nga 2 Pompa elektrike 4.0 kW ku secila jep : Q=14.4 m3/h, H = 50 mH/20;	copë	1		0.00
11	An-iM-MNZ-01	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri i brendshem	copë	7		0.00
12	An-iM-MNZ-04	F.V.Tabele sinjalistike - Lidhje me Motopompen	copë	1		0.00
13	An-iM-MNZ-15	M. Lidhja me Automotopompen -Sipas Specifikimeve Teknike	copë	1		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
14	Pj	F.Fikse zjarr me gaz kimik, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg.	copë	14		0.00
15	Pj	F.Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes, kapaciteti normal 6kg.	copë	2		0.00
16	Pj	V. Grupi i MNZ sipas EN12845 i perbere nga 2 Pompa elektrike 4.0 kW ku secila jep : Q=14.4 m3/h, H = 50 mH/20;	copë	1		0.00
17	Pj	HZ-Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 (Marke CE) -Kasete murale e holle e brendshme (Inkaso) me cepa te rrumbullakosur prej llamarine çeliku te elektrozinkuar e lyer me boje te kuqe RAL 3000, sipas normes ISO 9227 rezistente nga korrozioni, me kapak transparent. - Dimensione 600x370x165 mm.	copë	7		0.00

18	Pj	KASETA E LIDHJES ME AUTOMOTOPOMEN 2 1/2" x 2UNI 70 Plotësisht në tunxh UNI EN 1982 Valvula e Nderprerese me lidhje filetoe femërore GAS ISO 228.Valvula e moskthimit me kapëse me kapak gome.Valvula e sigurisë e kalibruar 12 bar, Lidhjet e zjarrfikësve UNI70 (Femer) me rrotullues UNI804.Kapak mbrojt	copë	1		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		Shuma Analiza				0.00
		Fondi Rezervë (5.0%)				0.00
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				0.00
		Shuma TVSH (20%)				0.00
		Shuma me TVSH				0.00
		Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				0.00
		Shuma TVSH (për pajisje)				0.00
		Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				0.00
		Totali				3,076,303.48

PREVENTIV PA CMIME PUNIMESH KONDICIONIMI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	0.75		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. ANALIZA JASHTE LISTE				
2	An-NVAK-01	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	m	350		0.00
3	An-NVAK-02	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjithe termoizolim	m	210		0.00
4	An-NVAK-03	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithe termoizolim	m	450		0.00
5	An-NVAK-04	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.9 mm, kompletuar me gjithe termoizolim	m	230		0.00
6	An-NVAK-05	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjithe termoizolim	m	170		0.00
7	An-NVAK-06	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 28.6 mm, kompletuar me gjithe termoizolim	m	120		0.00
8	An-NVAK-07	F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lidhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	copë	40		0.00
9	An-NVAK-08	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	m	1320		0.00
10	An-NVAK-09	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	110		0.00
11	An-NVAK-23	V. Njesi e jashtme, Pompe Nxehtesie per sistemin VRF, FULL DC INVERTER	copë	5		0.00
12	An-NVAK-24	V. Njesi e Brendeshme Kasete Tavanore/Murale/Kanalore me zgjerim direkt VRF	copë	72		0.00
13	An-NVAK-25	V. NJESIA QENDRORE KONTROLLOI Njesi iteligjente per kontrollin dhe menaxhimi per pajisjet e brendeshme dhe te jashtme	copë	1		0.00
14	An-NVAK-15	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 34.92mm, i termoizoluar nga fabrika.	m	52		0.00
15	An-NVAK-11	F.V Tub Kondensash PP me gota D 40 kompletuar me gjithe rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	85		0.00
16	An-NVAK-10	F.V Tub Kondensash PP me gota D 32 kompletuar me gjithe rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	m	220		0.00
17	An-NVAK-17	F.V Kolektor shperndares per sistmet e kondicionimit VRF me 4-8 dalje	copë	5		0.00
18	An-NVAK-04	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø22.2 mm, i termoizoluar nga fabrika Ø 9mm.	m	30		0.00

19	An-NVAK-06	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 25.4 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	12		0.00
20	An-NVAK-06	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 31.75 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	55		0.00
21	An-NVAK-15	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 34.92mm, i termoizoluar nga fabrika.	m	30		0.00
22	An-NVAK-15	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 38.1mm, i termoizoluar nga fabrika.	m	20		0.00
23	An-NVAK-15	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 41.28mm, i termoizoluar nga fabrika.	m	40		0.00
24	An-NVAK-42	F.V Difuzor Rrethore Ø500 mm me komandim termik per lartesi 4-12m te kompletuar me gjithë Plenum, dhe elementet e nevojshem per montim.	copë	9		0.00
25	An-NVAK-42	F.V Difuzor Rrethore Ø315 mm me komandim termik per lartesi 4-12m te kompletuar me gjithë Plenum, dhe elementet e nevojshem per montim.	copë	8		0.00
26	An-NVAK-18	F.V Tub Fleksibel I termoizoluar D200	m	20		0.00
27	An-NVAK-014	F.V Lllamarine e galvanizuar per prodhimine e kanaleve te ajrit me trashesi nga (0.6mm -1.20) kopletuar me rakorderi	kg	250		0.00
28	An-NVAK-015	F.V Tabak prej shkume elastomerike, e veshur me flete alumini jo me pak se 30µ nga ana e jashtme, me vetngjitje nga ana e brendeshme, me funksion per termizolimin e kanleve te ajrit. Te dhenat teknike: - Trashesi : 15 mm	m2	40		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
29	Pj	F.NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER 30 HP- Kapaciteti termik ne Ftohje: 84 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 94.5 kW (sipas Specifikimeve perkatese)	copë	1		0.00
30	Pj	F. NJESIA QENDRORE KONTROLLI Njesi iteligjente per kontrollin dhe menaxhimi per pajisjet e brendeshme dhe te jashtme kompletuar me gjithë sofuer dhe aksesoret e nevojshem per montim	copë	1		0.00
31	Pj	F.NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER 26 HP- Kapaciteti termik ne Ftohje: 72.8 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 81.9 kW (sipas Specifikimeve perkatese)	copë	2		0.00
32	Pj	F. Njesi e Brendeshme Murale me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 2.2 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 2.5 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 9.52 mm	copë	27		0.00
33	Pj	F. Njesi e Brendeshme Kasete Tavanore me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohje: 3.6 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 4.0 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 12.7 mm	copë	6		0.00

34	Pj	F. Njesi e Brendeshme Kasete Tavanore me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohe: 4.5 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 5.0 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 12.7 mm	copë	3		0.00
35	Pj	F. Njesi e Brendeshme Kasete Tavanore me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohe: 5.6 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 6.8 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 12.7 mm	copë	9		0.00
36	Pj	F. Njesi e Brendeshme Kasete Tavanore me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohe: 9.0 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 10 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 12.7 mm	copë	19		0.00
37	Pj	F.NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER 10 HP- Kapaciteti termik ne Ftohe: 28 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 28 kW (sipas Specifikimeve perkatese)	copë	1		0.00
38	Pj	F.NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER 14 HP- Kapaciteti termik ne Ftohe: 40 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 40 kW (sipas Specifikimeve perkatese)	copë	1		0.00
39	Pj	F.NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER 36 HP- Kapaciteti termik ne Ftohe: 100.8 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 100.8 kW (sipas Specifikimeve perkatese)	copë	1		0.00
40	Pj	F.NJËSI E JASHTME VRF, VERSION POMPE NXEHTËSISE (WITH CONTINUOUS HEATING) FULL INVERTER 38 HP- Kapaciteti termik ne Ftohe: 106.4 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: 106.4 kW (sipas Specifikimeve perkatese)	copë	1		0.00
41	Pj	F. Njesi e Brendeshme Kasete Tavanore me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohe: 2.2 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 2.5 kW - Lidhjet e bakrit: 6.35mm / 9.52 mm	copë	2		0.00
42	Pj	F. Njesi Kanalore me Presion te Mesem me zgjerim direkt VRF, me kerkesa teknike minimale si ne vijim: - Fuqia nominale termike ne Ftohe: 12.8 kW - Fuqia nominale termike ne Ngrohje: 13.8 kW - Lidhjet e bakrit: 9.52mm / 15.88 mm	copë	5		0.00
SHUMA 3:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						0.00
Shuma TVSH (për pajisje)						0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						0.00
Totali						0.00