

PREVENTIV

OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2026 (FAZA II)

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE+SHESHE QYTETI MALIQ				
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	150		
2	3.89/a	Gërmim dhe me esk, 0.25m3,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet(pastrim kanali)	m3	10		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	150		
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	620		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	570		
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	570		
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni t = 4cm	m2	570		
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	100		
9	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	10		
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	50		
11	2.262/4	Beton C 16/20(rreth pallateve) t= 10 cm	m3	4		
12	2.266	Veshje me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	40		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	35		
2	An	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN8 d=200mm	ml	85		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	10		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	25		
5	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrut e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	4		
6	2.234	Puse shkarkimi b/a 50x50x100 cm	copë	2		
7	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	1		
		SHUMA 1				
2		SISTEMIM ASFALTI RRUGE FSHATI VASHTEMI L= 140 ml				
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	215		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	215		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	720		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	720		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	720		
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni t = 4cm	m2	720		

7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	280		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dhe me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	15		
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	32		
3	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	13		
4	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	4		
5	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrak e shiut	cop	8		
		SHUMA 2				
3		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI SYMIZ 2026 L= 460 ml				
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	400		
2	3.89/a	Gërmim dhe me esk, 0.25m3,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet (pastrim kanali)	m3	60		
3	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	400		
4	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2000		
5	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	1650		
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1650		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1650		
8	2.554	F.V. Tubo betoni d=400mm	ml	10		
		SHUMA 3				
4		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ORMAN L= 450 ml				
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	450		
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	450		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2250		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	2250		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2000		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2000		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	400		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dhe me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	80		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	200		
3	3.47/1a	Hedhje ,rafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	65		
4	3.158/1a	Transport dheu me auto,deri 1 km	m3	15		
5	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrak e shiut	cope	5		

6	2.554	F.V. Tubo betoni d=400mm	ml	10		
7	2.553	F.V. Tubo betoni d=300mm	ml	10		
		SHUMA 4				
5		SISTEMIM ASFALTI RRUGE FSHATI POJAN L= 330 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	250		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	250		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1300		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1300		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1300		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1300		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	315		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.15	Germim dhe mbushje dheu me krahe H=1.5 m	m3	78		
2	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	125		
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	245		
4	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm	ml	115		
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	100		
6	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrât e shiut	cop	9		
7	2.234	Puse shkarkimi b/a 50x50x100 cm	copë	6		
8	2.553	F.V. Tubo betoni d=300mm	ml	4		
		SHUMA 5				
6		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KRYESORE LAGJIA KISHNIK POTGORIE L=350ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	175		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	175		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1750		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1400		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1400		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1400		
		SHUMA 6				
7		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KRYESORE FSHATI SHEQERAS L=400 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	480		

2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ne distanc 1 km	m3	480		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2400		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2000		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2000		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2000		
		SHUMA 7				
8	SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME FSHATI SHEQERAS L= 150 ml					
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	225		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ne distanc 1 km	m3	225		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	750		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	600		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	600		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	600		
		SHUMA 8				
9		SISTEMIM ASFALTIM PRAPA SHKOLLES FSHATI SHEQERAS l= 550 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	550		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	550		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2750		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2750		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2750		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2750		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	450		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	215		
2	An	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN8 d=200mm	ml	430		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	45		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	172		
5	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrak e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	15		
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6		
		SHUMA 9				
10	SISTEMIM ASFALTIM RRUGA LAGJIA KODRAT SOVJAN 2026 L=550 ml					
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	275		
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	275		

3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2750		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	2200		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2200		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2200		
		SHUMA 10				
11		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI SHQITAS L=220 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	220		
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	220		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1100		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	1100		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1100		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1100		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	440		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	100		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	200		
3	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	85		
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto,deri 1 km	m3	15		
5	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrë e shiut	cop	6		
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6		
		SHUMA 11				
12		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME FSHATI LEMINOT l=460 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	400		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	400		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2300		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2300		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2300		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2300		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	755		
9	2.430/1	Prishje mur guri	m3	35		
10	3.321	Mur guri llac cim M15	m3	70		
11	2.262/4	Beton C 16/20	m3	2		
12	3.396	Mushje me cakell pas mureve	m3	55		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	350		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	100		
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	400		
4	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm	ml	400		
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	250		

6	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	11		
7	2.336	Pusete shkarkimi b/a 80x80 x100 cm me kapak gize	cope	10		
		SHUMA 12				
13		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA DYTESORE FSHATI PIRG L=400 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	370		
2	3.89/a	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	120		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	370		
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1600		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1200		
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1200		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1200		
8	2.554	F.V. Tubo betoni d=400mm	ml	6		
		SHUMA 13				
14		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME FSHATI VELITERNE l=400 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	360		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	360		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1800		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1800		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1800		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1800		
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	370		
8	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	40		
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	40		
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	115		
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	270		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	35		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	80		
5	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrart e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	10		
6	2.553	F.V. Tubo betoni d=300mm	ml	10		
		SHUMA 14				
15		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME FSHATI DRITHAS l=80 ml				
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	85		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	85		
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	420		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	420		

5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	420		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	420		
		SHUMA 15				
		SHUMA 1-15				
		T.V.SH. 20%				
		TOTALI				

Preventivi eshte hartuar sipas VKM Nr 216 date 13.04.2023

|

