

## P R E V E N T I V I P U N I M E V E

**Objekti:"NDERTIM I MUREVE MBROJTES NGA RRESHQITJA, RIPARIMI I KANALIT VADITES PER LAGJEN LALA DHE ASFALTIM I RRUGES DERI NE LAGJEN KULLAFI"**  
**(Nj.Adm. LUNIK)**  
**BASHKIA LIBRAZHD**

| Nr                                            | Nr. Man    | Pershkrimi                                                                                                 | Njesia | Sasia     | Çmimi (Leke) | Vlera (Leke) |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| <b>1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>         |            |                                                                                                            |        |           |              |              |
| 1                                             | 3.104/b    | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3     | 6,950.00  |              |              |
| 2                                             | 3.124/1a   | Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir                                                   | m3     | 250.00    |              |              |
| 3                                             | 3.158/3a   | Transport dheu me auto deri 3.0 km                                                                         | m3     | 4,550.00  |              |              |
| <b>Shuma 1</b>                                |            |                                                                                                            |        |           |              | -            |
| <b>2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>         |            |                                                                                                            |        |           |              |              |
| 1                                             | 3.164/1b   | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm                  | m3     | 2,760.00  |              |              |
| 2                                             | 3.212      | Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri                                        | m2     | 13,900.00 |              |              |
| 3                                             | 3.212/b    | Shtrese stabilizant t=10cm                                                                                 | m2     | 13,900.00 |              |              |
| 4                                             | 3.222/1    | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri                                                         | m2     | 11,900.00 |              |              |
| 5                                             | 3.224/1    | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri                                                | m2     | 11,900.00 |              |              |
| 6                                             | 3.711      | Shtrese Stabilizanti 8 cm (bankina)                                                                        | m2     | 1,800.00  |              |              |
| <b>Shuma 2</b>                                |            |                                                                                                            |        |           |              | -            |
| <b>3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET</b>          |            |                                                                                                            |        |           |              |              |
| 1                                             | 3.243      | Struktura monolite betoni C 16/20, per bordure dhe kunete monolite                                         | m3     | 75.00     |              |              |
| <b>Shuma 3</b>                                |            |                                                                                                            |        |           |              | -            |
| <b>4 - PUNIME PER STRUKTURA, KANALE, MURE</b> |            |                                                                                                            |        |           |              |              |
| 1                                             | 2.258      | Nenshtrese zhavori (nen themel)                                                                            | m3     | 40.00     |              |              |
| 2                                             | 3.243      | Struktura monolite betoni C 16/20, per kanale                                                              | m3     | 165.00    |              |              |
| 3                                             | 3.244      | Struktura monolite betoni C 20/25,per mure sipas vizatimeve, pershire kallepet                             | m3     | 445.00    |              |              |
| 4                                             | 3.288      | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per murin mbajtes b/a)                                              | ton    | 3.90      |              |              |
| 5                                             | An + 2.519 | F.V tub pvc Ø 90                                                                                           | ml     | 130.00    |              |              |
| 6                                             | 3.396      | Mbushje me cakell pas mureve                                                                               | m3     | 150.00    |              |              |
| <b>Shuma 4</b>                                |            |                                                                                                            |        |           |              | -            |
| <b>5- PUNIME PER TOMBINO</b>                  |            |                                                                                                            |        |           |              |              |
| 1                                             | 3.364      | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni                                                           | ml     | 6.00      |              |              |
| 2                                             | 3.365      | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni                                                           | ml     | 68.00     |              |              |
| 3                                             | 3.368      | Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni                                                          | ml     | 8.00      |              |              |

|   |       |                                                           |     |       |                |          |
|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------|
| 4 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25, per puseta dhe portale | m3  | 38.00 |                |          |
| 5 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30                         |     | 15.50 |                |          |
| 6 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per tombino kuti)  | ton | 1.66  |                |          |
| 7 | 4.60  | F.V. Tuba celiku φ>200 te pa izoluar per vaditje          | ton | 1.82  |                |          |
|   |       |                                                           |     |       | <b>Shuma 5</b> | <b>-</b> |
|   |       | <b>Shuma pa TVSH</b>                                      |     |       |                |          |
|   |       | TVSH %                                                    | 20% |       |                |          |
|   |       | <b>Shuma me TVSH</b>                                      |     |       |                |          |

Preventivi eshte hartuar dt 04.08.2026 sipas VKM 216 date 13.04.2023 "**Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**".