

**BASHKIA MALESI E MADHE**

Seriali: 8ABC35F5-4E04-4054-A5CE-3B8F6341343C

Datë: 22-12-2025

MIRATOHET**KRYETAR****Z. Tonin MARINAJ****PREVENTIVI I PUNIMEVE PA ÇMIME**OBJEKTI: **“NDERTIM Ura KAMICË”, Bashkia MALESI E MADHE**FAZA: **PROJEKT-ZBATIMI**

NR.	NR. ANAL.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
A. PUNIME NDERTIMI						
1. PUNIME SHYLLEZIMI PER PASTRIMIN E RRUGEVE						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	115.00		-
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm (bimesia dhe shkurret)	m ²	53.00		-
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	53.00		-
		SHUMA 1				-
2. PUNIME PROVIZORE						
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m ³	28.00		-
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m ³	25.00		-
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	30.00		-
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	20.00		-
5	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	133.00		-
6	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper per sistemim shtrati, L=100m dhe V=6~6.5m3	m ³	2,300.00		-

NR.	NR. ANAL.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
7	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper per mbeshtetje skelerie dhe krijimin e nje siperfaqe te drejte, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m ³	1,700.00		-
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (<i>Ndertim rruge sherbimi</i>)	m ²	370.00		-
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (<i>Ndertim rruge sherbimi</i>)	m ²	370.00		-
10	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni (Devijim uji provizor)	m	27.00		-
		Punime per Studimin gjeologjik te truallit para nisjes se punimeve				
11	An SD1/a	Shpim me sonda neper studim gjeologjik Ø 125mm, thellesia deri 12 metra .	ml	48.00		-
12	An	Marrja e kampioneve dhe Raporti per provat	cope	1.00		-
		SHUMA 2				-
		3. PUNIME GERMIMI PER NDERTIMIN E URES				
1	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke e forte me h=1.5m	m ³	1,500.00		-
2	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	2,100.00		-
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m ³	500.00		-
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	23.00		-
5	3.464	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (0-10m).	ml	208.00		-
		SHUMA 3				-
		4. PUNIME BETONI DHE B/ARME PER UREN				
1	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	34.00		-
2	2.262/4b	Strukture monolite -Pllaka e themelit me beton c25/30	m ³	260.00		-
3	3.248	Strukture monolite per ballnat shpatulla dhe mure me beton c30/37	m ³	330.10		-
4	3.248	Strukture monolite per soleten me t= 80 cm dhe t=30 cm me beton c30/37	m ³	318.20		-
5	3.245/2a	Strukture monolite per pilotat me beton c30/37	m ³	105.00		-
6	An1	Largim uji me pompe gjate betonimit te pllakes se themelit me pompe me prurje Q=10 mr dhe H=10 metra	op	250.00		-
7	3.619	F.v.bordure betoni 25x35	MI	300.00		-

NR.	NR. ANAL.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
		SHUMA 4				-
		5. PUNIME HEKUR BETONI E KONSTRUKSIONI				
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, muret+krahet+jasteku per 2 ballna dhe pilat) me $f_{yk}=5000\text{daN/cm}^2$	ton	4.20		-
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm,pilotat+pllaka+ muret+krahet+jasteku per 2 ballna dhe pilat) me $f_{yk}=5000\text{daN/cm}^2$	ton	110.00		-
		SHUMA 5				-
		6. PUNIME NDERTIM RRUGESH NE DY KRAHET E URES DHE MBROJTJEN LUMORE				
1	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m³	230.0		-
2	3.352	Mbushje me gur kave	m³	85.0		-
3	3.193/c	Shtrese zhavorr nga lumi per trupin e rruges t=30 cm me cilindrim	m²	1,547.0		-
4	AN3.396/1	Mbushje me zhavorr nga lumi pas mureve (per ballnat dhe brenda ures (	m³	5,376.0		-
5	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m per mbrojtjen lumore dhe riparim te asaj ekzistueses	m³	180.0		-
		SHUMA 6				-
		7. PUNIME NDERTIM RRUGESH NE DY KRAHET E URES DHE MBROJTJEN LUMORE				
1	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	850.0		-
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	680.0		-
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	680.0		-
4	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	13.0		-
		SHUMA 7				-
		8. PUNIME TE NDRYSHME DHE TUBACIONE PLASTIKE KALIM URE NEN TROTUAR				
1	3.62	Trotuar me 6 cm beton me pllaka	m2	300		-
2	An 65(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d seksion 2 tuba ne trotuar, d=63/50mm	ml	140		-
3	2.690	Bazamente beton C-16/20 per puseta elektrike	m3	0.6		-
4	An 7(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm kablllo elektrik dhe fo	copë	2		-

NR.	NR. ANAL.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
		SHUMA 8				-
		9. PUNIME SINJALISTIKE				
1	3.921	F.v. Tabele katrore e vogël me A=40	cop	2.00		-
2	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesori	ml	252.00		-
3	3.604	F.v.kangjella ne trotuar (strukture metalike e lyer me boje)	ml	300.00		-
4	3.966	F.v. peme dekorative Bli 16-18 cm cdo 6 metra	cope	40.00		-
		SHUMA 9				-
		SHUMA			1 ÷ 9	-
		FONDI REZERVE deri 5%			0.05	-
		SHUMA "A"				-
		T.V.SH 20%			0.2	-
		TOTALI me tvsh				-

PROJEKTUES:

"LENI-ING shpk
PREVENTIVUES
 Ing.Nikoll PALUCA
 Ing.Elektrik Nikoll PALI
 Ing.Eduard TUSHA