

Projektuesi: HMK-Consulting shpk
Objekti:

STUDIM PROJEKTIM PËR OBJEKTIN :
 REHABILITIM KANALI UJITËS PËRROI
 I KALLABAQIT BITINCKË

Datë: 18-12-2025

PREVENTIV

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
	1. PRISHJE				
1	Prishje soleta b/a >	m3	12.0		
	Shuma 1:				
	2. PUNIME SHPYLLEZIMI				
2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm >	m2	2211.0		
3	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla >	m2	1121.0		
	Shuma 2:				
	3. PUNIME GERMIMI				
4	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² >	m3	191.0		
5	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² >	m3	94.0		
6	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke >	m3	915.0		
7	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	96.7		
8	Transport dheu me auto deri 4.0 km >	m3	1162.0		
9	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	164.0		
10	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	126.9		
11	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	119.0		
	Shuma 3:				
	4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

12	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	107.6		
	Shuma 4:				
	5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	489.5		
14	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur >	m3	147.0		
15	F.V. Soletone b/a C 16/20 >	m3	2.3		
16	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	52.6		
	Shuma 5:				
	6. PUNIME SHITRESASH 2				
17	Nenshtrese zhavori >	m3	152.5		
	Shuma 6:				
	7. PUNIME DHEU				
18	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	974.0		
	Shuma 7:				
	8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
19	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.315		
	Shuma 8:				
	9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
20	F.V. Tuba b/a Ø 800 mm >	ml	62.0		
	Shuma 9:				
	10. ANALIZA JASHE LISTE				
21	Fugature llac cemento M - 50, per kanale >	ml	1440.0		
22	F.V.Porte 40x50 komplet me mekanizem ngrites >	copë	3.0		
	Shuma 10:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Shënime: