

P R E V E N T I V

Objekti: Rikonstruksion Urash Tip Beli dhe Tip Pasarel Curraj I Poshtem , Njesia Administrative Lekbibaj, Bashkia Tropoje

Nr	Nr. Analiz.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
Objekti: Ndertim Ure Pasarel Hd. - 30m Lumi i Bardhe Curraj Poshtëm, Njesia Administrative Lekbibaj						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	44		
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	52		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	96		
4	3.25/c	Germim me krah seksion i detyruar me gjersi b > 1m , h-1.5m toke e zakonshme	m3	10		
5	3.243	Struktur monolite betoni C-16/20 (Plinta Ankerimi)	m3	74		
7	3.244	Struktur monolite betoni C- 20/25 (Plintat e Kollonave)	m3	25.2		
6	3.237	Struktur monolite b/betoni C-12/15 me 20% gur (M/Mb.)	m3	35.4		
8	3.244	Struktur monolite betoni C- 20/25 (breza)	m3	1.5		
9	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6~10 mm	ton	0.2		
10	3.288	F.V. Hekur betoni I zakonshem Ø > 12 mm	ton	1.6		
11	3.654	F.V. Tuba plasmasi Ø 100mm per kullim	ml	8.0		
12	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare pas mureve	m3	20		
13	3.208	Shtres makadam 10cm perhap e ngjesh me makineri	m2	30		
14	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi (Morseteria)	kg	140		
15	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	725		
16	An	F.V Kavio Çeliku me sigma min. 6500kg/cm2	kg	920		
17	3.415/1	Ura druri. Ndertim i struktures mbajtse	m3	1.0		
18	3.415/3	Ura druri. Shtrese me drresa t= 5cm	m2	62		
19	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (Traversa e Tirante)	ton	0.40		
20	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli (Ansoret e Ures)	m2	42		
21	2.37/5b	Transport (inerte, hekur e çimento) me auto deri ne 10 km.	m3	220		
Shuma						-
Objekti: Rikonstruksion Ure tip "BELI" Curraj I Poshtem, Njesia Administrative Lekbibaj						
1	2.263	Heqje dyshemes ekzistuese prej druri (drresa e binar)	m2	88		
2	3.331	Gabiona me rrjet teli te zinkuar e gure kave 1x1x1m	m3	20		
3	3.244/1	Struktur monolite betoni C- 20/25 (bordura e breza)	m3	6		
4	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6~10 mm	ton	0.3		
5	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (profilat metalik)	ton	3.60		
6	3.415/3	Ura druri. Shtrese me drresa t= 5cm	m2	176		
7	2.400	Lyerje e shtreses se drrasave me solucion mbrojtës	m2	176		
8	2.401	Boj Vaji sipërfaqe metalike	m2	120		
9	An.	Transport (inerte, hekur e çimento) me auto deri ne 10 km.	T*km	2100		

<i>Shuma</i>	-
<i>Shuma 1 + 2</i>	-
<i>Fond rezerve 5%</i>	-
<i>SHUMA PA TVSH</i>	-
<i>T.V.SH. 20%</i>	-
<i>SHUMA TOTALE</i>	-

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Preventivoi :


Ark. Endrit MUSAJ



Ing. Egzon MUHAMETAJ



Tek. Mustaf Vatoci



MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
Rexhë BYBERI

