

PREVENTIV PUNIMESH**Rehabilitimi i Kopshtit Nr. 1 Qytet Përmet**

Nr	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	Cmim pa TVSH	Vlefte pa TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.2		
2	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	463.5		
3	2.430/1	Prishje mur guri	m3	0.8		
4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	7.2		
5	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	712		
6	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1310		
7	2.405/1	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkallesh	m2	12.5		
8	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	219		
9	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	0.05		
10	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	370		
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DYER DRITARE				
12	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	130		
13	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	45		
14	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	48.6		
15	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	3.65		
16	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	3		
17	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	22.9		
18	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	57.6		
		SHUMA 2:				

		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	106		
20	2.263	Heqje dysHEME druri (binare druri + derrase + parket)	m2	140		
21	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	305		
22	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme, 30x30cm	m2	370		
23	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	325		
24	2.276	Shtrese parketi	m2	140		
25	2.697	Rrashinim parketi	m2	140		
26	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	210		
27	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	38.5		
28	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	14		
29	2.261	Shtrese rere	m3	20		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
30	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	159		
31	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	50		
32	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	53		
33	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	8		
34	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	325		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
35	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	142		
36	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	13		
37	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	35		
38	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	5.71		

39	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	51		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME MURATURE TULLE				
40	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	4		
41	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	16		
42	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	18		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI DHE B/A				
43	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	0.15		
44	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	9.7		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
45	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.15		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BOJATISJE				
46	2.422 / 1	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m2	305		
47	2.413	F.V. Zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	1.5		
48	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1774		
49	2.415	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese	m2	15.5		
50	2.413	F.V. Zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	2.25		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
51	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	8		
52	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	3		
53	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	20		
54	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	20		
55	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	85		

56	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	7		
57	2.508	F.V. Bolier 100 l	copë	6		
58	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	1		
59	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	9		
60	2.217	F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	6		
61	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	30		
62	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	35		
63	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	3		
64	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	65		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
65	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	464		
66	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	464		
67	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	715		
68	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1310		
69	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	712		
70	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	60		
71	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	37.2		
72	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	115		
73	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	35		
74	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	52		
		SHUMA 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
75	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	92		
76	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	37		
77	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	75		
78	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	7.5		

		SHUMA 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
79	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	150		
80	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	50		
81	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	10		
		SHUMA 13:				
		14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
82	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	2		
		SHUMA 14:				
		15. INSTALIME PER NDRICIM				
83	2.547	F.V. Panel i matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	copë	1		
84	2.548	F.V. Kontator trefazor,380V,40A	copë	1		
85	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	40		
86	2.485/4	F.V. Çeles 2 polar 220V 10A	copë	17		
87	2.485/e	F.V. Priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	35		
88	2.485/b	F.V. Priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	12		
89	2.487/b	F.V. Kutu suport pllaket 4 mod	copë	50		
90	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	50		
91	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	2		
92	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1		
93	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	2		
94	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	400		
95	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	450		
96	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	300		
97	2.480/4	F.V. Tub plastmasi Ø 27-30mm	ml	200		
98	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1200		
99	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1650		

100	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	220		
101	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	76		
102	2.541	F.V. Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	copë	1		
103	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	4		
104	2.490/1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2		
105	2.490/1a	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	32		
106	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	10		
107	2.542	F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P	copë	5		
108	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	11		
109	2.497	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar, L=2.0m	copë	30		
110	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	65		
111	2.467	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	copë	2		
112	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	copë	4		
113	2.468	F.V. Ndricues plafoniere brace 1x40W	copë	4		
114	2.469	F.V. Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w	copë	2		
115	2.457	F.V. Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	copë	120		
116	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	4		
		SHUMA 15:				
		16. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
117	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8		
		SHUMA 16:				
		17. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
118	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
119	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1		
		SHUMA 17:				
		18. GAZ E NAFTESJELLES				

120	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, $\phi 50$	copë	1		
121	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, $\phi 50$	copë	1		
		SHUMA 18:				
		19. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
122	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.1		
123	1.26/1	Beton C-6/10 (Me zall)	m3	1.75		
		SHUMA 19:				
		20. ANALIZA JAShte LISTE				
124	An	Estitor 12kg per klasin ABCE	copë	12		
125	An	F.V Tub shkarkimi PP/ 32-50 se bashku me rakorderite dhe sistemin e mberthimit	ml	80		
126	An	F.V Tub bakri kondicionimi 1/4" I termoizoluar se bashku me sistemin e mberthimit	ml	25		
127	An	F.V Tub bakri kondicionimi 3/8" I termoizoluar se bashku me sistemin e mberthimit	ml	53		
128	An	F.V Tub bakri kondicionimi 1/2" I termoizoluar se bashku me sistemin e mberthimit	ml	28		
129	An	F.V Tub bakri kondicionimi 5/8" I termoizoluar se bashku me sistemin e mberthimit	ml	50		
130	An	F.V Tub bakri kondicionimi 7/8" I termoizoluar se bashku me sistemin e mberthimit	ml	6		
131	An	F.V Tub bakri kondicionimi 1 1/8" I termoizoluar se bashku me sistemin e mberthimit	ml	20		
132	An	F.V Kanal llamarine per njesite e brendshme. Se bashku me elementet mberthyes dhe vares	kg	950		
133	An	F.V Termoizolim 9mm per kanalet e ajrit	m2	135		
134	An	F.V Grile me dy rreshta e lyer 120x30	copë	4		
135	An	F.V Grile me dy rreshta e lyer 90x30	copë	8		
136	An	F.V Kabell komande	ml	90		

137	An	F.V Gas refrigerant	kg	7		
138	An	F.V Braka VRF te termoizoluara	komplet	11		
139	An	F.V Kontroller qendror	copë	1		
140	An	F.V Njesi e brendshme VRF High Wall 2.2 kW ftohje / 2.4 kW ngrohje	copë	5		
141	An	F.V Njesi e brendshme VRF High Wall 2.8 kW ftohje / 3.2 kW ngrohje	copë	1		
142	An	F.V Njesi e brendshme VRF Duct presionit te mesem 5.6 kW ftohje / 6.3 kW ngrohje	copë	4		
143	An	F.V Njesi e brendshme VRF Duct presionit te mesem 7.1 kW ftohje / 8.0 kW ngrohje	copë	2		
144	An	F.V Njesi e jahteme VRF 40 kW ftohje / 45 kW ngrohje	copë	1		
145	An	Cmontim dhe rimontim panele djellore mbi tarace	m2	260		
		SHUMA 20:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Totali				