

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
Melaim DAMZI

PREVENTIV

OBJEKTI: Riparim shtresa rrugore dhe vepra arti Rruget rurale+ Rehabilitim pasarella
Zall- Sopot.

Nr	An.	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera lek
	A	NJESIA ADM. MARTANESH				
	I	Rrruga Kraste- Ballenje.				
1	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	800		
		SHUMA I =				
	II	Rruga Kraste – Peshk.				
1	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	700		
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (pjeserisht)	“	700		
3	3.87/a	Germim dheu eskavator 0.25m3kanal anesor toke zakonshme	m3	160		
		SHUMA II =				
		SHUMA A I+II =				
	B	NJESIA ADM. FUSHE-BULQIZE				
	I	Rruga Dushaj .				
1	2.1a	Germim dheu themel me krah	m3	12		
2	3.323	Mur guri mbajtes dhe themel M50	“	49		
3	3.243/1	Strktura betoni mbi mur C16/20 t=15	“	1.27		
4	3.87/a	Germim dheu eskavator 0.25m3kanal	“	80		
5	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	600		
6	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (pjeserisht)	“	600		
		SHUMA I =				
	II	Rruga Kokerdhak .				
1	3.87/a	Germim dheu eskavator 0.25m3kanal anesor toke zakonshme themel	m3	92		
2	3.365	F.V Tubo betoni 600 mm	ml	12		
3	2.111/2	Mure betoni C-12/15	m3	2.4		
4	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	450		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (pjeserisht)	“	450		
		SHUMA II =				

		SHUMA B I+II =				
	C	NJESIA ADM. OSTREN				
	I	Rrruga O.Vogel . Ostren				
1	2.1a	Germim dheu themel me krah	m3	22.5		
2	3.323	Mur guri mbajtes dhe themel llm50	“	64		
3	3.243/I	Strktura betoni mbi mur C16/20 t=15	“	3.4		
4	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	300		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm pjes.	“	300		
		SHUMA C =				
	D	NJESIA ADM. GJORICE				
	I	Rruga Cerenc Siper Gjorice				
1	3.137	Germim dheu eskavator 0.15 m3	m3	100		
2	2.37/2a	Transport dheu automjet 2km	“	100		
3	2.130/I	Mure beton/arme t=30cm C-16/20	“	15		
4	2.167	FV Hekur 12mm	ton	28		
5	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	300		
6	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm pjes.	“	300		
		SHUMA I =				
	II	Rruga “Cifligu”				
1	2.1a	Germim dheu themel me krah	m3	5		
2	3.323	Mur guri mbajtes dhe themel llm50	“	18.7		
3	3.243/I	Strktura betoni mbi mur C16/20 t=15	“	0.75		
4	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	450		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm pjes.	“	450		
		SHUMA II =				
		SHUMA D I+II				
	E	NJESIA ADM. ZERQAN				
	I	Rrruga Strikcan				
1	2.1a	Germim dheu themel me krah	m3	14.4		
2	3.323	Mur guri mbajtes dhe themel llm50	“	48		
3	3.243/I	Strktura betoni mbi mur C16/20 t=15	“	3		
4	An-57	F.V Tubo metalike D = 219 mm	ml	18		
		SHUMA I =				
	II	Rruga Zall-Strikcan				
1	2.1a	Germim dheu themel me krah	m3	6.3		
2	3.323	Mur guri mbajtes dhe themel llm50	“	18		
3	3.243/I	Strktura betoni mbi mur C16/20 t=15	“	1.12		
4	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	600		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm pjes.	“	600		
		SHUMA II =				
		SHUMA E I+II =				

	F	Sinjalistika				
1	An-158	F.V Tabela rruge te ndryshme 60cm	cope	10		
2	An 156	Tabela rrugore treguese 150x40	copoe	15		
		SHUMA F =				
	G	Pasarela Zall- Sopot				
1	3.102/b	Germim me eskavator 0.5 m3 toke kt.IV presence uji	m3	150		
2	2.5	Germim dheu me krah h-1.5	“	24		
3	2.109/2	Beton per themel i tubave	“	32		
4	3.415/3	Dysheme derrase 5 cm	m2	40		
5	2.196	Marseta per kavo	cope	24		
6	Manual 2 nr.371	Tube e zeze hekuri	kg	120		
7	Manuali2 nr.8	Terheqje tendosje kavo celiku me traktor	o.p	6		
		SHUMA G =				
	H	Rruga Topojan				
1	3.87/a	Germim kanal anesore eskavator me goma	m3	320		
2	3.207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri(pjeserisht)	m2	6000		
		SHUMA H =				
		SHUMA A+B+C+D+E+F+G + H =				
		+ 20% t.v.sh =				
		TOTALI =				

PREVENTIVOI
Mevlut KARAJ

