

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E QYTETIT KORCE
D.P.K.ZH.T
Sektori I Projekteve

PREVENTIV

OBJEKTI: "Sistemim,asfaltim dhe kanalizim i rrugëve në bllok banimi Lagjet 5 dhe 13".

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	RR. Emin Duraku				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	344.50		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	650.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	650.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	650.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	650.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	650.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	5.00		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	250.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	225.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	225.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	225.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	413.40		
an.2-1	germim dheu me krah	m ³	40.00		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	500.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	12.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	9.00		
2/261	shtrese rere	m ³	10.00		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	30.00		
	Shuma 1				
2	RR. Papa Kristo Negovani				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	274.01		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	517.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	517.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	517.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	517.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	517.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	4.70		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	235.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	150.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	150.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	150.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	328.81		
an.2-1	germim dheu me krah	m ³	37.60		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	470.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	4.50		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8.00		
2/261	shtrese rere	m ³	9.40		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	28.20		
	Shuma 2				
3	RR. Mihallaq Qirinxhi				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	528.94		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	998.00		

3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	998.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	998.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	998.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	998.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	6.30		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	315.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	350.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	350.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	350.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	634.73		
an.2-1	germim dheu me krah	m ³	50.40		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	630.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	12.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8.00		
2/261	shtrese rere	m ³	12.60		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	37.80		
	Shuma 3				
4	RR. Jorgjia Lubonja				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	349.80		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	660.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	660.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	660.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	660.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	660.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	3.60		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	180.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	126.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	126.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	126.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	419.76		
an.2-1	germim dheu me krah	m ³	28.80		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	360.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	16.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	6.00		
2/261	shtrese rere	m ³	7.20		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	21.60		
	Shuma 4				
5	RR. Eleni Gjika				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	310.58		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	586.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	586.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	586.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	586.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	586.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	4.60		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	230.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	130.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	130.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	130.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	372.70		
an.2-1	germim dheu me krah	m ³	36.80		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	460.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	7.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	5.00		
2/261	shtrese rere	m ³	9.20		

an.2/19	mbulim kanali	m ³	27.60		
	Shuma 5				
	Shuma 1-5				

OBJEKTI : Rikonstruksioni i rrugeve në lagjia nr 13

1 RR. Këço Drenova					
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	398.56		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	752.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	752.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	752.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	752.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	752.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	5.70		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	285.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	110.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	110.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	110.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	478.27		
an.2-1	germim dheu me krahe	m ³	45.60		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	570.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	10.50		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8.00		
2/261	shtrese rere	m ³	11.40		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	34.20		
	Shuma 1				
2 RR. Vangjel Dhamo					
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	498.20		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	940.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	940.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	940.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	940.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	940.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	6.80		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	340.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	280.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	280.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	280.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	597.84		
an.2-1	germim dheu me krahe	m ³	54.40		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	680.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	30.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10.00		
2/261	shtrese rere	m ³	13.60		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	40.80		
	Shuma 2				
3 RR. Ilia Trebicka					
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	287.26		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	542.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	542.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	542.00		
3/221/1	Shtrese binderi me makineri 4cm	m ²	542.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm	m ²	542.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	2.40		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	120.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	160.00		

3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	160.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	160.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	344.71		
an.2-1	germim dheu me krah	m ³	19.20		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	240.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	14.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.00		
2/261	shtrese rere	m ³	4.80		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	14.40		
	Shuma 3				
	Shuma 1-3				

Punime kanalizimi L. 5 & 13					
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	294.50		
3/An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	538.00		
3/An/	F.V tub korrugato DN 200	ml	85.00		
2/522	F.V tub p.v.c. DN 160 (për lidhjen e objekteve dhe pusetave të shiut	ml	720.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi i tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	55.40		
2.575	Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize	copë	19.00		
An-22	Puseta shiu b/a, 40x40x100cm, me kapak zgate hekuri	copë	36.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	196.00		
An	Rakorderi (bryla te ndryshem) DN160	copë	140.00		
An	Guarnicione bashkues DN160	copë	140.00		
	Shuma				
	SHUMA L. 5 & 13				

OBJEKTI : Rikonstruksion i Trotuarit tek ish U.M.B

1	Trotuari				
2/262/3	Beton C-12/15 per temel bordure	m ²	0.49		
3/617/1	F.V bordura 15 x 30 cm	ml	24.50		
3/207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur trotuar	m ²	770.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10cm trotuar	m ²	770.00		
An	F.V pllaka veteshternguse C -25/30	m ²	770.00		
	Shuma 1				
	SHUMA TOTALE				
	Fondi rezerve 4%				
	Shuma				
	T.V.SH 20%				
	Shuma				