



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E QYTETIT KORCE
D.P.K.ZH.T
Sektori I Projekteve

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion rrugësh në Njësitë Administrative (Faza I)

1 Rikonstruksion i rrugëve fshati Mborje					
Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	147.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	980.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	980.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	980.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	980.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	7.00		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	350.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	250.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	250.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	250.00		
3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	176.40		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	700.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	20.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	16.00		
	Punime kanalizimi				
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	220.00		
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN4 DN300	ml	140.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	150.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	18.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	70.00		
An-21	Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cop	4.00		
An	Puseta sherbimi b/a,40x40x80cm,me kapak gize	cop	3.00		
An-22	Puseta shiu b/a,40x40x100cm,me kapak zgare hekuri	cop	10.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	140.00		
	Punime ndriçimi rrugor				
3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	11.00		

3.An/ks	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	11.00		
an	F.v.ndricues rrugor LED 36 W	cope	11.00		
an	F.V. percjelles alumini me izolim p-vc 6 mm2	ml	330.00		
an.2/19	germim dhe me krah	m3	7.00		
3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	7.00		
	Shuma 1				

2 Rikonstrukcion i rrugës fshati Biranj					
Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	177.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1180.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1180.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1180.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	1180.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	12.20		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	610.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	245.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	245.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	245.00		
3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	187.80		
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	9.00		
3/212	Shtrese cakull 15 cm makadam (bankinat)	m ²	45.00		
	Punime kanalinzimi				
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	450.00		
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN4 DN300	ml	270.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	90.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	15.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	150.00		
An-21	Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cop	5.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	280.00		
	Shuma 2				

3 Rikonstrukcion i rrugës fshati Moravë					
Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	172.50		
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1150.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1150.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1150.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	1150.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	12.40		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	620.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	465.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	465.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	465.00		

3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	183.30		
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	9.00		
3/212	Shtrese cakull 15 cm makadam (bankinat)	m ²	45.00		
	Punime kanalinzimi				
3/89/b	Germim dhe kanal me makineri	m ³	650.00		
3.An	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN200	ml	60.00		
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN300	ml	270.00		
3.An/2t	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN400	ml	65.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	170.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	35.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	220.00		
An-21	Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cop	10.00		
An	Puseta shkarkimi b/a,40x40x80 cm,me kapak gize	cop	15.00		
An-22	Puseta shiub/a, 40x40x100 cm, me kapak zgarë hekuri	cop	10.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	200.00		
	Punime ndriçimi rrugor				
3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	4.00		
3.An/ksk	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4.00		
an	F.v.ndricues rrugor LED 36 W	cope	4.00		
an	F.V. percjelles alumini me izolim p-vc 6 mm ²	ml	130.00		
an.2/19	germim dheu me krah	m ³	2.92		
3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m ³	3.00		
	Shuma 3				

4	Rikonstrukcion i rruges Kuç Belorta				
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	256.50		
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1710.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1710.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1400.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	1400.00		
	Shuma 4				

5	a) Rikonstrukcion i rrugës së krishterëve Bulgarec				
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	500.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	2000.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2000.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1600.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	1600.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	16.00		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	800.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	800.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	800.00		

An	F.V pllaka veteshterguese p.p C-20./25 6cm	m ²	800.00		
3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	596.00		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	1600.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	18.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	26.00		
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	80.00		
3/212	Shtrese cakull 15 cm makadam (bankinat)	m ²	400.00		
	Shuma 5 a				
b) Rikonstruksion i Jazi i Mullirit fshati Bulgarec					
	Punime per kanal				
3/87/b	Germim dheu me eks, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	180.00		
3/243/1	Beton per veshje kanali C-16/20	m ³	72.00		
3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	216.00		
	Shuma 5 b				
	Shuma 5				

6	Rikonstruksion i rrugës te Qendra shëndetësore Dishnicë				
Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	242.50		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	970.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	970.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	970.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	970.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	8.20		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	410.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	335.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	335.00		
An	F.V pllaka veteshterguese p.p C-20./25 6cm	m ²	335.00		
3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	291.00		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	820.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	30.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	14.00		
	Shuma 6				

7	Rikonstruksion i rrugës Turan				
Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	104.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	585.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	585.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	585.00		
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	585.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	5.20		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	260.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	260.00		

3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	260.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	260.00		
3/158/5	Transport dheu auto 5km	m ³	124.80		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	520.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	6.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8.00		
	Shuma 7				
8	<u>Ndërtim ure mbi lumin Dunavec (Fshati - Voskop)</u>				
3/89 b	Zbankim dheu me makineri	m ³	114.00		
3/88 b	Germim dheu bazament me makineri për mur mbajtës	m ³	230.00		
3/250	Pilota Betoni C-20/25 d=60cm, L=9.56 m	m ³	24.80		
3/251	Ngulja e pilotave prej betoni me batipal	ml	86.00		
3/244/1	Trarë b/a mbi pilota betoni C=20/25	m ³	57.60		
3/287	Hekur betoni d < 12 mm	ton	9.80		
3/288	Hekur betoni d > 12 mm	ton	23.00		
3/244/1	Beton C-20/25 për soletë ure	m ³	52.00		
3/243	Beton C-16/20 për shpatullat e urës	m ³	95.00		
3/243	Beton C-16/20 për mure mbajtëse	m ³	43.00		
An	F.v. parmakë ure metalike	m ²	65.00		
3/179	Ndërtim kasonete në tokë mesatare (Hyrje - dalje të urës)	m ²	150.00		
3/An164	Mbushje me mbeturinë gurore mbas shpatullës	m ³	230.00		
3/211	Shtresë mbeturinekave 20 cm në (Hyrje - dalje të urës)	m ²	150.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5 km	m ³	344.00		
	Shuma 8				
	Shuma 1-8				
	Fondi rezerve 5%				
	Shuma				
	T.V.SH 20 %				
	Shuma				