

P R E V E N T I V I P U N I M E V E T E N D E R T I M I T

Objekti: Ndertim i rruges Ura e Llixhave -Banje Bunjisht, Diber L=415 m = 0.415 km

Nr.		Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera (ALL)
1. Punime germimi + shtresash						
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	40		
2	3.128/a	Germim shkemb I coptuar me eskavator 1m3 ne shkemb , themele gjeresi 2m me shkarkim me mjet	m3	1200		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1200		
4	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	72		
5	3.158/2a	Transport zhavori me auto deri 2.0 km	m3	530		
6	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	1640		
7	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	1640		
8	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, ≥ 4 cm, me makineri	m2	1640		
Shuma 1						
2. Punime per vepra arti + kanale + mure mbajtese						
1	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m3	471		
2	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 per muret mbajtese + kanali	m3	436		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per uren	m3	35		
4	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 per parapetin anesor ne krah te lumit	m3	36		
5	3.287	F.V. hekuri I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.2		
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.7		
Shuma 2						
3. Sinjalistikë rrugore						
1	an	F.V. tabela te ndryshme rrugore	cp	6		
2	an	F.V. tabela rrugore treguese 150*40 cm	cp	2		
Shuma 3						
Shuma 1 + 2 + 3						
Fonidi rezerve 5%						
Totali						
T.V.SH 20 %						
SHUMA TOTALE						

Preventivoi
E.B.S Shpk
Fahri MAHO

Porositesi
Bashkia Diber
Kryetari-Muharrem RAMA