

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: Shtesa Rruges Sistemim, Asfaltim vazhdimi Rrugës Gurrëz, Fshati Muçaj"; BashkiaVorë dhe "Vendosje ndriçimi dhe sigurie anësore e Rrugës Papatësh (varrezave), Njesia Administrative Prezë, BashkiaVorë

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia faktike	Cmimi (lek)	Vlera faktike
1	2	3	4	6	7	9
Shtesa Rruges Sistemim, Asfaltim vazhdimi Rrugës Gurrëz, Fshati Muça						
1.-Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge						
1	3.104/b	Germim dheu seksion i lire me eskavator 0.5 m ³ me gjeresi b>2m, kat.IV, shkarkim ne mjet	m ³	450		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m ³	450		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore	m ³	84		
Shuma 1						
2.-Punime ne bordura,kuneta e mure rrethues.						
1	3.95/a	Germim dheu me eskavator, c=0.25 m ³ , kanale seksion i detyruar me gjeresi deri ne 2 m, kat.III, me shkarkim ne mjet	m ³	50		
2	2.290	F.V bordura betoni per 20x35cm	ml	299		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per kuneta, mure rrethues	m ³	54		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi, nen themelet e bordures, kunetes, t=10cm	m ²	140		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore	m ³	10		
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m ³	50		
7	3An-2	F.V guardrail	ml	100		
Shuma 2						
3.-Punime Trotuari						
1	3.205/2	Shtrese zhavor lumi, t=20cm, per mbushje perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	66		
2	3.183/a	Shtrese zhavori, t=10 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri ne trotuar dhe bordure fundore	m ²	161		
3	3.244/1	Shtrese b/a C20/25, t=10cm, me zgare hekuri 10Ø8/m ²	m ³	9		
4	2.166	F.V hekur betoni periodik Φ÷10 mm, Feb-44	ton	0.43		
5	3.244	Beton C 20/25, bordure fundore trotuari	m ³	6		
Shuma 3						
4.-Punime ne Ndriçimin Rrugor						
1	An.	F.V.tub i forte flesibel, Ø63 mm	ml	128		

2	4.131/3.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10 mm ²	ml	348		
3	An	F.V. Kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, vendosje ne konstrukcion 3*2.5mm ²	ml	93		
4	3An/57 b	F.V puseta plastike, 40x40x40 cm	cope	15		
5	3An-53	F.V. shtylla ndricimi, H=5.5m, t=4 mm.	cope	15		
6	An	F.V. ndriçues LED, 81.6W	cope	15		
7	3.An/et	F.V Elektroda tokezimi te xinguara, h=1.5 m (50x3 mm)	cope	15		
8	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per tokezim me sexion 16 mm ²	ml	15		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per shyllat e ndricimit	m ³	2		
10	3.An	Furnizim e vendosje kuader komandimi komplet	cope	1		
11	2.536	F.V. tuba celiku Ø89mm te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem (kemishime per kalim tuba elektik), L=8.5mx8.38kg/ml	kg	177		
Shuma 4						

5.-Ujesjellesi

1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0,25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. ne mjet	m ³	108		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto ÷1 km	m ³	108		
3	2.264	Shtrese rere rreth tubave, t=10cm	m ³	42		
4	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE, DN 63 mm, Pn 10	ml	385		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore	m ³	63		
6	4.123/4	Furnizim e vendosje saraçineska gize PN16 DN 100 me flanaxha	cope	1		
7	An	F.V puseta komandimi ujesjellesi, 1.0x1.0x1.5m, me kapak gize	cope	1		
8	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE, DN 110 mm, Pn 10	ml	20		
9	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE, DN 90 mm, Pn 10	ml	50		
10	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE, DN 50 mm, Pn 10	ml	50		
Shuma 5						

6.-Punime Prishje ne Rruge

1	3An-49	Prishje struktura betoni	m ³	18.06		
Shuma 6						

7.-Punime Shtresash ne Rruge

1	3.221/2	Shtrese binderi me granil gur kave, t=5 cm, me makineri	m ²	760		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t=4 cm, me makineri	m ²	760		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti, t=15 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	868		
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	230		
4	3.211	Shtrese çakulli mbeturine kave, t=20cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri (2 shtresa)	m ²	1,736		
5	3An-122	Vijezi me boje bikomponete, t=12 cm	ml	434		
Shuma 7						

8. Ndertimi KUB dhe KUZ

1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, me shk. ne mjet	m ³	44		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m ³	44		
3	3.An-1t	F.V.tuba pvc te brinjzuar, Ø315 mm	ml	100		
4	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore	m ³	19		
5	2.An-23	Pusete shiu me beton C15/20, 40 x 60cm, me zgare gize	cope	5		
Shuma 8						

Vendosje ndricimi dhe sigurie anësore e Rrugës Papatash (varrezave), Njesia Administrative Prezë
9.-Punime ne Ndrigimin Rrugor

1	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie -0000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10 mm ²	ml	720		
2	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, vendosje ne konstruksion 3*2.5mm ²	ml	70		
3	3An-53	F.V. shtylla ndriyimi, H=5.5m, t=4 mm.	cope	35		
4	An	F.V. ndriyues LED, 81.6W	cope	35		
5	3.An	Furnizim e vendosje kuader komandimi komplet	cope	1		
Shuma 9						

10. Punime sinjalistike dhe sigurie ne rruge

1	3An-1	F.V guard rail	ml	300		
2	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	2		
Shuma 10						
Suma (1+.....+10)						
TVSH 20 %				20%		
Shuma Totale						