

PREVENTIV

OBJEKTI: "Trotuari I rruges Qerret / Kavaje

Nr analiz	Nr.	Emertimi I punimeve	Njesi a	Sasia	Cmimi	Vlefte
		1. Punime ne trotuar				
2.1	1	Germim dheu(Skarifikim) me krah e transport	m ³	320		-
	2	Spostim te shtyllave te ndricimit	cope	43		-
2.261	3	Mbushje me granil 1(poshte pllakave 4 cm)	m ³	98		-
3.210	4	Shtrese cakulli 15cm	m ²	2948		-
3.620	5	Shtrim me pllaka trotuari	m ²	2432		-
3.618	6	Bordura trotuari 20x35(te parapergatitura)	ml	1474		-
2.291	7	Kondrabordure betoni 25x12cm	ml	1474		-
2,262/3	8	Shtrim beton fiksime bordure	m ³	74		-
		ShumaI				10,133,000
		2.Punime ne ujin e pijshem dhe elektrike				
3.44/1	1	Germim per kanalet dhe pusetat e ujesjellesit	m ³	500.0		-
2,261	2	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompaktesim	m ³	85.0		-
2.491/h	3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=116mm, t = 8,1 mm, PN 10	ml	1,674.0		-
2.575	4	Puseta(uji pijshem) kontrolli kapak gize 1x1x1,5m	cope	10		-
2,37/5a	5	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	147.0		-
An	6	F.V.kuader komandimi me fotoelement	cope	1		-
	7	F.V. kuti automatesh me 6 qoshe komplet	cope	1		-
	8	F.V.morseteri shtylla 3P + sig. 16A+kapak	cope	24		-
3An/et	9	F.V.elektroda tokezimi komplet L=1,5 m	cope	24		-
	10	F.V.kabell FG 70 R 0,6/1kv 5x10 m ²	ml	1484		-
	11	F.V.kabell FG 70 R 0,6/1kv 3x1.5 m ²	ml	800		-
	12	F.V puseta betoni me kapak gize 40x40x40 m	cope	25		-
	13	F.V tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	1484		-
	14	Dado Rondele	cope	247		-
	15	F.V.kapikorda C4-35	cope	241		-
2.575	16	Puseta(elektrike) kontrolli kapak gize 1x1x1,5m	cope	12		-
		ShumaII				6,287,472
		Shuma I-II				16,420,472
		TVSH 20%				3,284,094
						19,704,566

Vkm 629 dt 15/07/2015