

Preventiv

Objekti: Sherbime mirembajtje, ndertime, rehabilitime te kanaleve ujtese ne Bashkine Diber, 2019.

Nr	Nr. An	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi per njesi	Cmimi Total
		Kanali ujtes Grame-Sohodoll				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar per pastrime	m3	80		
2	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	12		
3	3,241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	5,45		
4	3.25/b	Germim me krahe themel+ riseksionim kanali	m3	70		
5	3,323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	44,20		
6	3,241	Betoni C 12/15 per ndertim kanali	m3	4,65		
7	3.An/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	m/l	6		
8	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	89,8		
		Kanale ujtese te Njesise Administrative Melan				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	12		
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	4,6		
3	3,241	Betoni C 12/15 per ndertim kanali (Pjece)	m3	7,07		
4	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	15,6		
5	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar , riseksionim kanali	m3	20		
6	3,241	Beton C12/15 (kuplane -Bugjuncet)	m3	22,08		
7	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar , riseksionim kanali	m3	50		
8	3,241	Beton C12/15 (kuplane - Trene)	m3	39,00		
9	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	42,9		
10	2,19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	43		
11	3.25/b	Pastrim I kanalit ushqyes rezervuari Melan Trepçe	m3	84		
12	An4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm Bellove	ml	96		
13	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar per riseksionim kanali vadites Melan-Kerlake	m3	16		
14	3,241	Beton C12/15 (liqeni Melan-Kerlake)	m3	27		
		Kanali ujtes Sete Arras				
1	3,241	Beton per pllaka mbulim kanali C15/20 , (2x0,25m) t=15cm L=37m	m3	11,1		
2	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø 10mm(per pllaka)	kg	378		
3	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø12mm(per pllaka)	kg	1051		
4	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	26,42		

5	3.415/3	Shtese me derrasa, 5 cm, per porta	m2	6		
6	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar pastrime	m3	148		
		Kanali ujites I rezervuarit Maqellare				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	23		
2	2,19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	60		
3	3.243/1	Betoni C 16/20 per ndertim kanali, pusete.	m3	33,2		
4	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	37		
5	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	1,0		
		Kanali ujites I rezervuarit Vojnike				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0,8		
2	3,323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 (pusete)	m3	1,3		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar toke e zak, dhe riseksionim kanali	m3	13		
4	3,288	F V hekur i zakonshem Ø 12mm (zgare cdo 15 cm)	kg	140		
5	3,305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuar	m2	3,95		
6	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0,85		
7	3.243/1	Betoni C 16/20 per ndertim kanali (l=36 m/l)	m3	3,96		
8	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	8,7		
9	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	1,0		
		Kanali ujites Kercisht				
1	3.25/a	Germim/mbushje me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	16		
2	3.243/1	Betoni C 16/20 per ndertim kanali	m3	47,5		
3	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km (20% te betonit)	Ton	20,9		
		Kanali ujites Zall Kalis Lugje				
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, kategoria III, me shk ne toke	m3	230		
2	3,235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur, mur dhe kanal	m3	24		
3	3,323	Mur guri llac cim M50	m3	9,00		
4	3,241	Beton C12/15	m3	1,50		
5	4,3	Porte metalike	kg	94,5		
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, per hapje traseje	m3	185		
		Kanali ujites Cernjev - Shumat				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	75		
2	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	m/l	12		
	3,241	Beton C12/15 lagj puce kanali gurra	m3	12		
3	An	F V saracineske plastike d-100	cope	1		
		Kanali ujites gurra sllatine				
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, kategoria III, me shk ne toke	m3	114		
2	3.25/a	Germim me krahe seksion I detyruar per pastrim	m3	30		

3	3,241	Beton C12/15 (betonim dyshemeje dhe muri anesor)	m3	28,00		
4	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 10mm(zgare)	kg	502		
5	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø12mm(zgare)	kg	1140		
6	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm (gurra-dipjake)	m/l	144		
		Kanali ujites Shumbat				
1	3.25/a	Germim me krahe riseksion kanali	m3	20		
2	3,241	Beton C12/15	m3	75,00		
3	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	165		
		Kanali ujites Muhurr Brezhdan				
1	3.25/a	Germim dheu pastrim kanali	m3	260		
2	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50	m2	96		
3	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	ton	10,2		
		Kanali ujites Sete Dardhe				
1	3.25/a	Germim dheu pastrim kanali, set	m3	130		
2	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50	m2	40		
3	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	4,4		
		Kanale ujites te Njesise Administrative Tomin				
1	3.25/a	Germim dheu pastrim kanali,	m3	183		
2	an	Heqje tubi 500 hekuri	ton	1		
3	4.6	f.v Tub celiku d=506, sp=5mm,	kg	1111		
4	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, kategoria III, me shk ne toke	m3	60		
5	2,19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	43		
6	4.113/8	F.V. fllanxa celiku cift Pn÷16, ø200	çift	1		
7	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, vepra e marrjes Dohoshisht	m3	180		
8	3,241	Beton C12/15veshje kanali (somalic)	m3	22,5		
9	3.25/a	Germim dheu me krahe per pastrime		120		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	35		
11	3.25/a	Germim/mbushje me krahe seksion I detyruar per riseksionim	m3	19,5		
12	3,241	Beton C12/15veshje kanali (Brezhdan)	m3	38		
		Kanali ujites Selishte				
1	3,241	Beton C12/15veshje kanali	m3	25		
2	3.25/a	germim per riseksionim kanali	m3	40		
3	3,323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	20		
4	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	49,5		
		Kanali ujites Njesia Administrative Luzni				
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, vepra e marrjes L=204ml	m3	320		
		SHUMA				
		Fondi rezerve 3%				
		Shuma				
		TVSH				
		TOTALI				

