

PREVENTIV PER PROJEKT TEKNIK PER PUNIME				
Emertimi i vepres: Ndertim i linjes kryesore te furnizimit me uje zona ish-ushqimore deri ne Otlak, Bashkia Berat				
Nr .	Nr. An.	Lloji i punimit	Njesi a	Sasia
I. PUNIME PER LINJEN KRYESORE				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe	m3	1,380.00
2	3,46/1	Germim dheu kanalesh ne toke te forte me krahe me seksion 0,75m2	m3	1,120.00
	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	
3	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	1,562.00
4	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	760.00
5	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	378.00
6	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	100.00
7	3,182/c	Shtrese rere natyrore 20 cm	m2	840.00
8	2.258	Mbushje kanali me zhavor lumi	m3	784.00
	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ200	cope	1.00
9	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	8.00
12	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	6.00
13	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	4.00
7	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2.00
17	an	Pusete manovrimi (vendosje matesash)2.0*1.2*1.0m	ml	16
18	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	kg	5
		Shuma I		
II.PUNIME PER LINJEN SHPERNDARESE 1				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma	m3	14.80

		0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet					
2	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	18.00			
3	3,182/c	Shtrese rere natyrore 20 cm	m2	5.40			
4	2.258	Mbushje kanali me zhavor lumi	m3	10.36			
5	An	Pusete manovrimi (vendosje matesash)2.0*1.2*1.0m	cope	1.00			
		Shuma II					
	III.PUNIME PER LINJEN SHPERNDARESE 2						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9.00			
2	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	12.00			
3	3,182/c	Shtrese rere natyrore 20 cm	m2	8.10			
4	2.258	Mbushje kanali me zhavor lumi	m3	6.30			
5	An	Pusete manovrimi (vendosje matesash)2.0*1.2*1.0m	cope	1.00			
		Shuma III					
	IV.PUNIME PER LINJEN SHPERNDARESE 3						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	11.00			
2	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	27.50			
3	3,182/c	Shtrese rere natyrore 20 cm	m2	2.88			
4	2.258	Mbushje kanali me zhavor lumi	m3	7.70			
5	An	Pusete manovrimi (vendosje matesash)2.0*1.2*1.0m	cope	1.00			
		Shuma IV					
	V.PUNIME PER LINJEN SHPERNDARESE 4						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.30			

3	2.491/ c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	1.00		
4	3,182/ c	Shtrese rere natyrore 20 cm	m2	1.20		
5	2.258	Mbushje kanali me zhavor lumi	m3	5.81		
6	An	Pusete manovrimi (vendosje matesash)2.0*1.2*1.0m	cope	1.00		
		Shuma V				
VI.PUNIME PER LINJEN SHPERNDARESE 5						
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe	m3	4.30		
2	3,46/1	Germim dheu kanalesh ne toke te forte me krahe me seksion 0,75m2	m3	53.00		
3	2.491/ g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	333.00		
4	3,182/ c	Shtrese rere natyrore 20 cm	m2	39.90		
5	2.258	Mbushje kanali me zhavor lumi	m3	37.10		
6	2.494/ 4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	4.00		
10	An	Pusete manovrimi (vendosje matesash)2.0*1.2*1.0m	cope	4.00		
		Shuma VI				
VII.SISTEMIM TERRITORI						
	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		
	An-4	Prishje shtrese asfaltike (konglomerat, binder, tapet)	m2	62.50		
	An	Prishje trotuari me shtrese pllaka guri dekorative	m2	124.00		
	An-3	Prishje trotuari me shtrese pllaka betoni 6 cm	m2	66.00		
	An-2	Shtrese pllaka betoni dekorative 6 cm per trotuare	m2	66.00		
	An-5	Trotuari me shtrese pllaka guri dekorative		124.00		
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	62.50		
2	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	62.50		
3	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	62.50		
4	3.226/ 1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	62.50		

	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m ²	50.00		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 t010 cm	m ³	5.00		
6		Heqje + vendosje Guardrail	ml	150.00		
		Shuma VII				
		Shumat I-VII				
		TVSH		20%		
		SHUMA				

Shenim: Cmimet per hartimin e preventivit jane marre VKM, nr.629, date 15.07.2015, *Për miratimin*

e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre"
botuar ne Fletoren Zyrtare Nr.125 , Korrik 2015

Ing. Pavllo Gjini
Ing. Florian Tomani
Ing. Erjo Llupi
Ing. Lulzim Sino
Ing. Anxhelo Dhimo
Ing. Sllavi Dhrami
Ing. Dionisa Sinjari