

**PREVENTIVI I PUNIMEVE TE UJSJELLSIT FSHATIT RODENJE DHE FSHATI I RI**

NR.	ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI LEKE	TOTALI LEK
<b>A. Punime Ndertimi per Kaptazhin</b>						
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	104		-
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	3.7		-
3	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m <sup>3</sup>	11		-
4	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m <sup>3</sup>	8		-
5	3.644	F.V. Porte metalike (1.4 m <sup>2</sup> )	ton	0.3		-
6	3.287	F.V. Hekur per armim (S 500)	ton	1.85		-
7	2.534	F.V Kosh thithes me Ø 90	copë	1		-
8	2.536	F. V.tuba çeliku Ø ~ 200mm ( Tubacion çeliku DN 90 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem)	ton	0.3		-
9	2.538	F.V. pjese speciale celiku ÷90 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem (bryla, Tee, qafore, etj)	ton	0.04		-
10	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2		-
11	An projekt	Rrethimi me shtylla B/a 10x10x250 cm,me 9 reshta me tel me gjemba per 1 ml	ml	160		-
12	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	249		-
13	An projekt	Porte hyrese brenda rrethimit per kembesoret	m2	4		-
<b>SHUMA A</b>						-
<b>B. Punime Ndertimi per Linjen e jashtme Kaptazh - Rodenj(Depo)</b>						
1	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	3220		-
2	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	309.5		-
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3590.4		-
4	2.261	Shtrese rere neshtartin e tubit	m <sup>3</sup>	772.8		-
5	3.47/1c	Mbushje e kanalit me material germimi, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m <sup>3</sup>	2576		-
6	3.67/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.	m <sup>3</sup>	308		-
7	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	145		-
8	3.160/e	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6-6.5m3(rruget e aksesit dhe traseja)	m3	4400		-
9	2.575	Puseta ajrimi	cope	3		-
10	2.575	Puseta shkarkimi	cope	4		-
11	Analiz manu	FV saraqineske Dn 2+1/2pn 25 atm	cope	4		-
12	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	4642		-
13	Analiz/manu	FV ajrues	cope	3		-
<b>SHUMA B</b>						-
<b>C. Punime Ndertimi për Rikonstruksionin e Depos ekzistuese Rodenj</b>						
1	3.628	Patinim i brendshëm me llustër çimento 2 cm, i mureve dhe tavanit të depos së ujit ekzistuese 100m <sup>3</sup> të fshatit Rodenj, h=4m	m <sup>2</sup>	145		-
<b>SHUMA C</b>						-
<b>B. Punime Ndertimi per Linjen e jashtme Rodenj - Fshat I Ri</b>						
1	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	109.5		-
2	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	2220		-
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2664		-
4	2.261	Shtrese rere neshtartin e tubit	m <sup>3</sup>	52.8		-

5	3.47/1c	Mbushje e kanalit me material germimi, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m <sup>3</sup>	1776		-	
6	3.67/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.	m <sup>3</sup>	508		-	
7	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	815		-	
8	3.160/e	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup> (rruget e aksesit dhe traseja)	m <sup>3</sup>	2620		-	
9	2.575	Puseta ajrimi	cope	2		-	
10	2.575	Puseta shkarkimi	cope	2		-	
11	Analiz	FV saraqineske Dn 2+1/2pn 25 atm	cope	2		-	
12	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m <sup>2</sup>	650		-	
13	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	2435.2		-	
14	Analiz	FV ajrues	cope	2		-	
<b>SHUMA D</b>							-
<b>D. Punime Ndertimi dhe montimi për depo fshati Ri dhe kabina e rojes</b>							
1	3.67/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,	m <sup>3</sup>	125		-	
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	4.1		-	
3	2.262/3	Beton M.150 shtrese	m <sup>3</sup>	2.1		-	
4	2.133/1	Beton/arme M.200 bazament e mure	m <sup>3</sup>	14.6		-	
5	2.119/1a	Beton/arme M.200 solete t=10cm, tra e ark	m <sup>3</sup>	4.4		-	
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.4		-	
7	2.312	Suvatime mur betoni e tulle e solete, brenda	m <sup>2</sup>	62		-	
8	2.331	Suvatim mur tulle fasade	m <sup>2</sup>	18		-	
9	2.327	Patinim me cimento	m <sup>2</sup>	39		-	
10	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2 dysh dhe mbulesa	m <sup>2</sup>	39		-	
11	2.64/2	Mur tulle lartesi II.bastard M.25	m <sup>3</sup>	4.6		-	
12	2.374	Dyer e dritare metalike	m <sup>2</sup>	3.4		-	
13	A 2.119/2	Kapak b/a	cope	1		-	
14	2.491/e	Tub PE DN 50 mm, PN 10 at per rakordime	ml	12		-	
15	2.491/f	Tub PE DN 63 mm, PN 10 at per rakordime	ml	55		-	
16	AN hesk	Saraqineske DN 50, PN 15AT (shkark+furnizim)	cope	3		-	
17	AN hesk	Saraqineske DN 40, PN 15AT (furnizim)	cope	2		-	
18	2.584	Puseta komandimi 1.5x1.5x1.5	cope	1		-	
19	3.837	Rrethim me tel gabioni	m <sup>2</sup>	180		-	
20	2.166	Shkalle metalike (marinari)	kg	35		-	
<b>SHUMA E</b>							-
<b>Ndertim rrjet I brendshem fshati Rodenje</b>							
1	3.46/1	Germim toke e forte kanal	m <sup>3</sup>	1240		-	
2	3.47/1c	Mbushje e ngjeshje dheu mbulim tubi	m <sup>3</sup>	650		-	
3	2.491/f	F+v tub PE DN 63mm, PN 10 AT	ml	594		-	
4	2.491/e	F+v tub PE DN 50mm, PN 10 AT	ml	950		-	
5	2.491/d	F+v tub PE DN 40mm, PN 10 AT	ml	351		-	
6	2.575	Puseta shperndarje uji (PSHU-6)	cope	6		-	
7	A/manual	F+v saraqineska DN 1 ", PN 15 At	cope	25		-	
8	An he sk	Mates uji	cope	25		-	
9	A/manual	Shperndares bronzi D=1 me 1 dalje ballore	cope	25		-	
10	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m <sup>2</sup>	1198		-	
11	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	1204		-	
<b>SHUMA F</b>							-
<b>Ndertim rrjet I brendshem Fshati Ri</b>							
1	3.46/1	Germim toke e forte kanal	m <sup>3</sup>	640		-	
2	3.47/1c	Mbushje e ngjeshje dheu mbulim tubi	m <sup>3</sup>	570		-	
3	2.491/f	F+v tub PE DN 63mm, PN 10 AT	ml	320		-	

4	2.491/e	F+v tub PE DN 50mm, PN 10 AT	ml	1068		-
5	2.491/d	F+v tub PE DN 40mm, PN 10 AT	ml	250		-
6	2.575	Puseta shperndarje uji	cope	2		-
7	AN Hesk	F+v saraqineska DN 1 ", PN 16 At	cope	20		-
8	A/manual	Shperndares bronzi D=1 me 1 dalje ballore	cope	20		-
9	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	294		-
10	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	880		-
11	AN/Hesk	Mates uji	cope	20		-
<b>SHUMA F</b>						-
<b>SHUMA A-F</b>						-
<b>Fond Rezerve =3%</b>						-
<b>SHUMA</b>						-
<b>TVSH 20%</b>						-
<b>SHUMA</b>						-