



BASHKIA FIER
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROJEKTEVE TE INFRASTRUKTURES

Adresa: L. "Kastriot"; Rruga "Ramiz Aranitasi"; Nr.15 Fier - SHQIPËRI Tel. + 355 34 410 650 website: bashkiafier.gov.al

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
ARMANDO SUBASHI

P R E V E N T I V

OBJEKTI : RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TE KANALIZIMEVE NE LAGJEN "SHEQ I MADH", FIER

Nr	Anal.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2	3	4	5	6	7
1. Punime germimi e mbushje						
1	3/98/a	Germim dheu kanal eskavator 0,25 me zinxhir ngarkim ne mjet	m ³	1436		
2	3,15/8 5a	Transport dheu 5km	m ³	1436		
3	3 An.9	Mbushje me zhavorr mali	m ³	1725		
		Shuma 1				
2. Punime hidrosanitare						
6	2/557.	Fv tubo betonarme Ø800 mm	ml	108		
7	2/556.	Fv tubo betonarme Ø600 mm	ml	268		
8	2/556.	Fv tubo betoni Ø500 mm	ml	257		
9	2/554.	Fv tubo betoni Ø400 mm	ml	625		
10	2 ,553	Fv tubo betoni Ø300 mm	ml	2292		
11	2 ,575a	Ndertim puset 1x1x1,0	cope	69		
12	2 ,575b	Ndertim puset 1x1x1,25	cope	4		
13	2 ,575	Ndertim puset 1x1x1,5	cope	28		
14	2 ,576	Ndertim pusete1,25x1,25x1,5	cope	4		
		Shuma 2				
III Kolektori kryesor						
15	3/95/b	Germim dheu kanal eskav zinxhir 0,25m3 me gjeresi deri 2m shkarkim ne toke	"	3900		
18	2/557.	Fv tubo betonarme Ø800 mm	"	1095		
19	2 576	Ndertim pusete 1,25x1,25x1,5	cope	7		
20	2 ,576 a	Ndertim pusete 1,5x1,5x2,5	cope	13		
21	2 ,576 c	Ndertim pusete 1,5x1,5x3,5	cope	3		
22	2 ,584 d	Ndertim pusete shuarje energjije2x2x2,5	cope	1		
		Shuma 3				
				Shuma 1-3		
				TVSH	20%	
				Totali		