

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LIBRAZHD

RELACION TEKNIK

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRUGEVE RURALE DHE VEPRAVE TE ARTIT

2023

Ne kuader te permiresimit te infrastruktures rrugore rurale te Bashkise Librazhd, nisur nga ankesat e banoreve si dhe verifikimet ne terren ku jane konstatuar amortizim dhe pjese te rrezikshme te rrugeve rurale ne fshatra dhe lagje te ndryshme te Bashkise Librazhd u parashikua investimi ne keto segmente. Pas miratimit ne Keshillin e Bashkise te ketij fondi u bene matjet ne terren dhe u perpilua projekti teknik per "Rikonstrukcion te rrugeve rurale dhe veprave te artit". Me poshte po pershkruajme hollesisht detajet per punimet qe do te kryhen ne segmentet perkatese:

Ne keto segmente do te nderhyhet ne nje gjatesi totale prej 320 m dhe gjeresi 3m. Ku do te behet germim per krijimin e hapesires per shtresen e betonit $t = 15\text{cm}$. Fillimisht pas germimit do te realizohet nje shtrese stabilizanti $t = 10\text{ cm}$, do te vendoset zgare me hekur $\phi = 6\text{mm}$ dhe ne largesi do 15 cm sipas gjatesise dhe gjerese se rruges. Hedhja e betonit me marke C25-30 me trashesi prej 15 cm dhe duke krijuar damare (viaska) me pjerresi ndaj gjatesise per rritjen e ferkimit te levizjes se mjeteve. Qellimi I saj eshte zbutur pjerresine e ketyre rrugeve dhe rritur sigurine e levizjes ne to.

Rruget jane si me poshte:

1. Lagjia e re, ish-grumbullimi 120 metra



2. Polis 60 metra



3. Lagjia Mashna, Fshati Dorez 65 Metra



4. Stacioni i trenit, Fshati Xhyre 75 Metra



Gjithashtu do te behet ndertimi i shpatullave ne uren e perroit te Kopalit ne fshatin Dorez dhe ndertimi i nje muri mbajtes 4 metra te larte dhe 16 metra te gjate ne lagjien Mokra te qytetit per te penguar rreshqitjet e vazhdueshme.

GRUPI I PUNES:

ING. JURGEN MEMA

ING.AMARILDO MURAÇI

ING.ERVIN QATJA