
RELACION TEKNIK PËR OBJEKTIN:

OBJEKTI: **"NDERTIM MURI MBAJTES NE SHKARJEN E FSHATIT KRANE"**

Te pergjithshme.

Me ndertimin e murit mbajtes ne rreshqitjen e shpatit ne fshatin Krane, Bashkia Finiq sipas objektit te mesiperme ne perroin e krijuar, shtrohet si detyre paresore stabilizimi i rreshqitjes, per kete qellim nevojitet ndertimi i muri mbajtes. Ndertimi i tyre ben te mundur stabilizimin e rreshqitjes e duke e mbajtur presionin dherave, si dhe parandalimin e shkarrjes se shtepive qe ndodhen ngjitur me te. Vendodhja e objektit eshte ne fshatin Krane, Bashkia Finiq.

-Shkarrja ndodhet ne nje terren kodrinor te thyer, dhe nevoja e kesaj nderhyrje eshte emergjente ,pasi rrezikohen shtepit qe ndodhen mbi kete shkarrje ne nje largesi prej 6m.

- Ne kete projekt parashikojme germimin deri ne gjetjen e rrafshit te rreshqitjes ,per te bere te mundur inkastrimin e murit mbajtes qe do te ndertohet.

Parashikojme te ndertojme nje mur me beton marka C16/20 me lartesi totale 8 m , i cili do te inkaastrohet 2 m.

-Pronesi ku do te ndertohet muri mbajtes eshte "Toke shtet".

Projekti i hartuar per kete qellim konsiston ne:

Pershkrimin i gjendjes ekzistuese, specifikimet dhe masat inxhinierike:

Duhet te ndertohet mure mbajtes, e cila ndodhet ne kordinatat e meposhtme;

A(507920.201;4417680.264)

B(507899.761,4417677.329)

Gjatesia e shkarrjes eshte 25m dhe me thellesi te rrafsit te rreshqitjes $h=2m$.

Konstruksioni i murit mbajtes do te jete beton monolite me marke C 16/20

Do te perdoret material filtrant me trashesi 50cm.

Do te perdoret drenazh gjatesor dhe terthor me tubo plastik $d=100mm$.

Tubacioni ne prerjen tethore do te vendosen ne forme shahu me distance 1 m si vertikalisht ashtu dhe horizontalisht.

.







Radha e punimeve.

1. Te realizohen punimet e germimit per hapjen e themeleve ne permasen dhe ne kuoten e projektuar.
2. Te ndertohet konstruksioni i murit mbajtes, ne kuote e projektit paralele me rrugen, deri ne realizimin e plote te saje. Muri te kete pjerresin sipas projektit.
3. Te zbatohet rradha e punimeve per realizimin e drenazhit sipas projektit.
4. Mbi dhembin e murit nga brenda te hidhet shtrese argjile 50 cm dhe te ngjishet.
5. Ne faqen e brendshme te murit vendoset nje shtres me gjeresi 50 cm me material filtrues per realizimin e drenazhimit.
6. Mbi koken e murit nga brenda hidhet shtrese zhavorri me pjerresi natyrale deri ne ane te rruges se betonit.
7. Te perpunohet siperfaqia e mbi mbushjen per realizimin e trupit te rruges.
8. Gjithe proçedura e zbatimit te shoqerohet me dokumentacionin tekniko-financiare.

Gjates zbatimit te punimeve udhezohet qe te kete konsultime per çdo paqartesi ndermjet supervizorit dhe projektueseve, per realizimin sa me efikas te vepres.

PUNOI

ing:ARISTOTEL KOCI

