

## **SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE**

### **OBJEKTI : REHABILITIM URA**

#### **Germim dheu seksion i detyruar**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> germim I detyruar ne objekt, panvaresisht nga kategoria e tokes me mjet te mekanizuar dhe ngarkim ne toke. Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor te rruges.

#### **Hekur betoni periodik**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per F.V. ne veper e 1 ton hekuri. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve hekur sipas Ø te percaktuar ne projekt, tel bari dhe transportin. Ne cmim futet pergatitja e hekurit sipas projektit dhe lidhja ne veper sipas projektit.

#### **F.V Kostruksion metalike te thjeshta**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per vendosjen ne veper e 1 ton kostruksion metalik te thjeshte per parruket anesore te urave me profila 3x3 cm dhe t=3mm dhe profila 5x5cm t=3 mm, 10x10 cm t=3 mm. Ne cmim futet pergatitja e hekurit sipas projektit dhe vendosja ne veper sipas projektit.

#### **Lende druri pishe e stazhionuar**

Ne kete çmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> lende druri pishe te stazhionuar per tegjitha urave qe do rehabilitohen me lende druri sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve transportin dhe vendosjen ne veper . Dyshemeja e ures do te ndertohet me drasa me t=5cm. Binaret do te jene 10x10 cm.Zinxhoret do te jene drasa me trashesi t=5 cm.

#### **Ndertim mur buto betoni llaç cemento M 150**

Ne kete çmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> mur butobeton per ndertimin e mureve ballore dhe anesore te urave qe do rehabilitohen sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve rere guri, cemento, gure gerqelore, transportin. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e gurit. Llaci te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri, te realizohet marka e kerkuare llacit.

#### **Mbushje me material shkembor cakell**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> mbushje material cakell mbi 50 mm .te mbeshtetjeve ballore te urave Beli .Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialit , transportin shperndarjen e tij ne object sipas profilave gjatesor dhe terthor per te krijuar profilimin e ures sipas kushteve teknike . Materiali duhet te jete cakell makinerie me fraksion mbi 50 mm.

#### **Shtrese betoni C – 16 / 20**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1m<sup>3</sup> beton

C – 16 / 20.me zgarë hekuri Ø10/15 cm. Në cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e materialeve inerte cimento, transportin , përgatitjen e armaturave me derrese të stazhionuar ose metalike ,përgatitjen e betonit dhe hedhjen në veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me ujë për realizimin e markës të kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Në cmim futet dhe testet e bera për markën e betonit. Betoni të merret I gatshëm nga një nyjë e mekanizuar ose të prodhohet me betoniere në objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + çakell, të realizohet marka e kerkuar betonit.

#### **Struktura monolite betoni C – 25 /30 ,C20/25**

Në këtë cmim parashikohet teresia e shpenzimeve që nevojiten për realizimin e 1 m<sup>3</sup> beton C – 25 / 30 për ndertimin e mbështetjeve ballore të urës Beli sipas detajit teknik ndertimin e bordurave anësore të urave, kollonave të prizave në urat me tombino,panelet tip .Në cmim futet teresia e shpenzimeve për prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , përgatitjen e armaturave me derrese të stazhionuar ose metalike ,përgatitjen e betonit dhe hedhjen në veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me ujë për realizimin e markës të kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Në cmim futet dhe testet e bera për markën e betonit. Betoni të merret I gatshëm nga një nyjë e mekanizuar ose të prodhohet me betoniere në objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + çakell.

#### **Ndertim mur guri mbajtes llac cimento M 25**

Në këtë cmim parashikohet teresia e shpenzimeve që nevojiten për realizimin e 1 m<sup>3</sup> mur guri mbajtes ll.c. M=25 për ndertimin e mureve sipas detajit teknik me gjerësi dhe lartësi sipas projektit . Në cmim futet teresia e shpenzimeve për blerjen e materialeve rere guri, cimento, gure gerqelore, transportin. Në cmim futet dhe testet e bera për markën e gurit. Llaci të prodhohet me betoniere në objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri, të realizohet marka e kerkuar llacit.