

SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE

OBJEKTI: RRJETI I BRENDSHMEM UJESJELLES,K.U.Z BASHKIA MALIQ

1. Germim dhe mbushje dheu me krah

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ germim dheu dhe mbulim kanal me krahe duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor.

2. Hedhje rafshim dhe mbulim kanali

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ mbulim dhe rafshim kanali panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e realizimit te tij me krah ose me mjete te mekanizuar Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor.

3. F.V Tuba rakorderi ujesjellesi PN16 Ø =110mm Ø =63mm, Ø = 50mm, Ø =40mm, Ø =32mm ,Ø = 25mm

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tubo ujesjellesi PN 16,PN 16 Ø =110mm Ø =mm , Ø = 50mm, Ø = 32mm Ø = 25mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike dhe kerkesave te projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin , blerjen e materialeve , transportin dhe vendosjen ne veper sipas profilave gjatesore. Tubot duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE. Pavec cdo kerkese tjeter te gjitha pajisjet e kerkuara sipas kontrates duhen te projektohen dhe prodhohen per tu rezistuar te gjitha provave te presionit sic tregohet ne projekt.Tubat gjete trasportit duhet te shtrihen mbi nje siperfaqe te sheshte duke shmangur cdo demtim te mundshem.

4. Ndertim pusete shperndarese 50x50x100cm, 80x80x100 cm C 16/20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton me permasat e caktuara ne preventive per puseta shperndarese C 16/20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuar e betonit.

5. F.V. Saraqineske bronxi Ø 1 1/4" = 32mm

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 cop saraqineske bronxi Ø 1 1/4 = 32mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike me PN 10. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Saraqineskat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE.

6.F.V. Saraqineske gize me fllanxe PN 16 bar Ø = 50mm dhe 100 mm

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 cop saraqineske gize me fllanxe PN 16 bar Ø = 50mm dhe 100 mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike me PN 16. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Saraqineskat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE.

7.Hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 1 dore karton katrama.

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m² shtrese hidroizolimi emulsion bitumi + 1 dore karton katramal. Hidroizolimi do te realizohet ne gjithë siperfaqen e objektit. me nje dore emulsion bitumi plus kartonin katrama.Shtresa do te lyhet me prajmer dhe me pas do te vendoset shtresa e kartonit katrama e cila do te nxehet me llambe me gaz per te realizuar ngjitjen.Katramaja do te jete importi me t=4.5 mm.

8. Beton C – 16/20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ betonC – 16 / 20 per ndertim bazamenti, mure betoni dhe soletes per depon, kanalit ,pllakave prej betony sipas projektit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas faktit,ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuar e betonit.

9. Suvatim cemento i brendshem M50

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m² suva cemento mur betoni ne lartesi deri ne 4 m me krahe llaç cemento. Suvatim i realizuar nga nje shtrese me trashesi 2 cm llaci cemento 1:2 me dozim per m² : rere e lare m³ 0,005, cemento 528 kg 6.6, uje, i aplikuar, me paravendosje te drejtuesve ne mure, dhe e lemuar me mistri e berdaf, duke perfshire dhe cdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund suvatimit ne menyre perfekte.

10. F.V. Hekur betoni

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per F.V. ne veper e 1 ton hekuri. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve hekur sipas Ø,tel bari, transportin. Ne cmim futet pergatitja e hekurit sipas projektit dhe lidhja ne veper sipas projektit.

11. Germim dheu seksion i detyruar

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ germim dheu , kanali panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e realizimit te tij me mjete te mekanizuar dhe shkarkim ne toke Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor. .

12. F.V. Tub korogato HDPE SN8 Ø =200, Ø = 315, Ø = 400

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tubo korogato HDPE SN8 Ø =200, Ø = 315 Ø = 400 ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike dhe kerkesave te projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin , germimin e dheut , ndertimin e shtreses te bute pa gure , transportin dhe vendosjen ne veper sipas profilave gjatesor. Tubot I ka investitori.

13. Ndertim pusete shkarkimi me kapak gize 0.8x0.8x1.5 m C 16/20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton 08x08x1.5 m C 16/20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit

14. Ndertim pusete 50x50x100 cm. C 16/20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton 50x50x100 cm. C 16/20 per lidhjet familjare me rjetin kryesor. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin se blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit.