

SHERBIM KONSULENCE

PER

SHERBIMET PUBLIKE TE PASTRIMIT E GJELBERIMIT

BASHKIA GRAMSH DBE NJ.A.D.- PISHAJ & KODOVJAT

"ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS" Sb.p.k
Administrator

Znj. Elidiana Shehu



Tabela permbledhese

I TE PERGJITHSHME	I
2.FSHIRJA ME FSHESE TEKNOLOGJIKE, ME KRAHE DHE FSHIRJA PJESORE	2
2.1. Volumet e Punimeve	2
2.2. Specifikime teknike dhe metodologjia	2
2.3. Plani i punes dhe grafiket e punimeve	3
2.4. Rregulla per tu zbatuar	3
2.5. Punonjesit, mjetet dhe pajisjet.....	4
3.LAGIAE RRUGEVE MEAUTOBOT	5
3.1. Volumet e Punimeve.....	5
3.2. Specifikimet teknike dhe metodologjia.....	5
3.3. Plani i Punes dhe grafiket e punimeve	5
3.4. Rregulla per tu zbatuar	5
3.5. Punonjesit, mjetet dhe pajisjet.....	6
4.LARJE ME POMPE PRESIONI, DETERGJENTE E DESINFEKTANTE	7
4.1. Volumet e Punimeve.....	7
4.2. Specifikimet teknike dhe metodologjia.....	7
4.3. Plani i Punes dhe grafiket e punimeve	7
4.4. Rregulla per tu zbatuar	7
5.GRUMBULLIMI DHE TRANSPORTIMI NE LANDFILIN ELBASAN TE MBETJEVE URBANE DHE LARJA E DEZINFEKTIMI I KONTENIEREVE.....	8
5.1. Volumet e punimeve	8
5.2. Specifikime teknike dhe metodologjia.....	8
5.3. Plani i vendosjes se konteniereve dhe grafiket e punimeve.....	8
5.4. Rregullat per tu zbatuar	9
5.5. Punonjesit, mjetet dhe pajisjet	10
5.6. Rregulla te tjera per mjetet dhe pajisjet:	11
5.7. Kushtet teknike per mjetet e transportit	12
5.8. Metodologjia dhe volumet e punimeve.....	12
5.9. Grafiket e sherbimeve.....	12
5.10. Rregulla per tu zbatuar	13
5.11. Mjetet dhe pajisjet	13
5.12. Personeli.....	13
6.MIREMBAJTA E WC PUBLIKE	14
7.MIREMBAJTJE E DRUREVE TE LARTE.....	14

7.1. Volumet e punimeve	14
7.2. Specifikimet teknike dhe metodologji	14
7.3. Rregullat per tu zbatuar	15
7.4. Mjetet dhe Pajisjet	15
8. MBJELLJE E 20,000 FIDANENIT LULE SEZONALE DHE SHERBIMI I SIPERFAQEVE TE MBJELLA ME TO	15
8.1. Volume e punimeve	15
8.2. Specifikimet teknike dhe metodologjia	16
8.3. Plani i punes dhe grafiku i punimeve	16
Mjetet dhe Pajisje	17
9. MIREMBAJTJA E SHKURREVE DEKORATNE	18
9.1. Volumet e punimeve	18
9.2. Sherbimi i mirmbajtjes se drureve dekorativ konsiston ne:	18
9.3. Plani i punes dhe grafiku i punimeve	18
9.4. Rregulla per tu zbatuar	19
9.5. Mjetet dhe pajisjet	19
10. MIREMBAJTJE SIPERFAQE BARI NATYRAL	19
11. SHTIMI DHE/APO ZEVENDESIMI I SIPERFAQEVE ME BAR NATYRAL DHE SHERBIMI PER TO. 21	
12. MIR.EMBAJTJA E RRUGEVE E SHESHEVE NE SIPERFAQET E GJELBERTA	23
13. MIREMBAJTJE E BORDURAVE TE GJELBERTA	24
14. SHTIMI DHE/APO ZEVENDESIMI I BORDURAVE TE GJELBRA DHE SHERBIMI PER TO.	26
15. SHTIMI DHE/APO ZEVENDESIMI I SHKURREVE TE REJA DEKORATNE DHE MIREMBAJTJA PER TO	28
16. MBJELLJAE DRUREVE TE RINJ NE GJELBERIMIN RRUGOR E SIPERFAQET E GJELBERTA:	30
17. REALIZIMI I SISTEMIT AUTMATIK TE VADITJES:	32

1. TE PERGJITHSHME

Bashkia ka si qellim ofrimin e shërbimeve të pastrimit ,gjelberimit , në të gjithë territorin e saj me standarte dhe performance sa më të larta ,duke siguruar reduktimin e impakteve negative në shëndetin e njerzve dhe të mjedisit.

Operatori Ekonomik (OE) duhet të kryej shërbime në sektorin e pastrimit, gjelberimit, të Bashkisë Gramsh dhe në Njësitë Administrative, Pishaj dhe Kodovjat.

Është parashikuar që në të gjithë territorin e Bashkisë Gramsh do të kryhen këto shërbime;

- I. Fshirje me fshese teknologjike fshese naten në Bashkinë Gramsh për 365 ditë/punë është 42,160 m²/ditë
- II. Fshirje me fshese dore rruge e trotuare naten për 365 ditë/punë është 69800 m²/ditë.
- III. Fshirje pjesore rruge e trotuare me fshese dore ditën në Bashkinë Gramsh për 365 ditë/punë është 47912 m²/ditë.
- IV. Lagje me autobot për 150 ditë/punë e sipërfaqe 48497 m² / lagje.
- V. Larje me pompe presioni, detergjente e desinfektante 2 herë në vit 14,560 m² / larje
- VI. Larje kontenieresh 5 copeinate
- VII. Pastrimi_WC Publike (1 cope), 50 m² për 365 ditë/punë
- VIII. Grumbullim mbetje zona urbane për 365 ditë/punë 1994 Ton/vit
- IX. Transport në landifillin Elbasan mbetje zona urbane për 365 ditë/punë
- X. Grumbullim mbetje zona rurale për 104 ditë/punë 761 Ton/vit
- XI. Transport në landifillin Elbasan mbetje zona rurale për 104 ditë/punë
- XII. Shërbim druret e lartë 2,845 cope/vit
- XIII. Shërbim_shërbim shkurre dekorative 1,347 cope/vit
- XIV. Shërbim_mirembajtje bari dekorativ i kultivuar 13,504 m²/vit
- XV. Shërbim bordure e gjelber 2,711 m²/vit
- XVI. Mbjellje e 20,000 fidane/vit lule sezonale dhe shërbimi i sipërfaqeve të mbjella me to
- XVII. Shërbim bari natyral 3,610 m²/vit
- XVIII. Shërbim mirembajtje rrugica në sipërfaqet e gjelbera 2,500 m²/vit
- XIX. Shërbim vadtje me autobot 150 ditë/vit
- XX. F.v. drurë e shkurre të reja respektivisht 1000 dhe 400 cope në total
- XXI. Punime hidrombjellje 4000 m²/total
- XXII. F.v. tapet bari 4000 m²/total
- XXIII. F.v. sistem automatik vadtje 4000 m²/total

2. FSHIRJA ME FSHESE TEKNOLOGJIKE, ME KRAHE DHE FSHIRJA PJESORE

2.1. Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht te fshije rruget, trotuaret, sheshet ne te gjithë territorin e Bashkise Gramsh ne zonat e kontraktuar.

Gjithashtu, eshte parashikuar qe ne zonat kryesore te qytetit Gramsh te kryhet fshirja pjesore e rrugeve, shesheve e trotuarave gjate dites

Operatori i sherbimit do te fshije me krahe dhe do te kryeje te gjitha sherbimet e tjera mbeshtetese parashikuar ne metodologji per te gjitha rruget dhe trotuaret e percaktuara, ne zonen qe do te kontraktohet. ne nje siperfaqe te pergjithshme ditore dhe ne varesi nga frekuencat e parashikuara prej 42160 m2 me fshese teknologjike, 69800 m2 fshirje me krahe dhe 47912 m2 sherbim pjesor I rrugeve, shesheve e trotuareve. Keto jane parashikuar ne listen e rrugeve dhe volume! e tyre per sherbimin e fshirjes per Bashkine Gramsh.

2.2. Specifikime teknike dhe metodologjia

► Sherbimi i fshirjes se rrugeve dhe trotuareve dhe shesheve me makine teknologjike fshese naten konsiston ne:

Fshirjen me makine teknologjike fshese te gjithë rrugeve dhe shesheve kur eshte e mundur qe ky mjet te kete aksesin e nevojshem per te punuar ne haze te kushteve dhe gjeometrise se tyre (rrugeve e shesheve) duke mbuluar siperfaqen e plote te rrugeve e shesheve ne gjithë gjatesine lineare.

► Sherbimi i fshirjes se rrugeve dhe trotuareve dhe shesheve me krahe naten konsiston ne:

a. Fshirjen me fshese te gjithë rrugeve kryesore, shesheve duke mbuluar siperfaqen e plote te trotuarit ne gjithë gjatesine lineare.

b. Fshirjen dhe pastrimin me puntor te gjithë segmenteve te zena nga parkimi, ne momentin me te pershtatshem per pastrim.

c. Operatori i sherbimit duhet te zbrazë, pastroje vendin perreth dhe te mbaje pastër cdo dite te gjithë koshat rugor brenda zones se kontraktuar. Sherbimi zbrazjes dhe pastrimit te ambientit rreth tyre behet gjate nates.

► Sherbimi i pjesor i fshirjes se rrugeve dhe trotuareve dhe shesheve me krah dite konsiston ne:

a. Fshirjen pjesore me fshese te gjithë rrugeve kryesore, shesheve e trotuareve duke pastruar mbetjet e hedhura gjate dites nga qytetaret ne siperfaqet respektive. Gjate kryerjes se ketij sherbimi nuk do te kryhet fshirja totale e gjithë siperfaqes ne menyre qe gjate kryerjes se sherbimit te mos ngrihen pluhura qe do te demtonin ambientin dhe shendetin e qytetareve.

b. Mbarevajtjen dhe pastrimin me puntore gjate dites te rrugeve, shesheve e trotuareve dhe kunetave te akseve kryesore, duke mbledhur dhe larguar te gjitha mbetjet e vogla dhe te medha te hedhura ne

siperfaqet per mbulim si rezultat i aktivitetit tregetar dhe te kembesoreve,mbajtjen paster gjate dites te koshave rrugore dhe vendit rreth tyre,etj.

c. Sherbimi i mirembajtjes dhe pastrimit pjesor me punetor te siperfaqeve te zena nga parkimi, ne momentin me te pershtatshem per pastrim.

d. Operatori i sherbimit duhet te zbrazte, pastroje vendin perreth dhe te mbaje paster cdo dite te gjithe koshat rrugor brenda zones se kontraktuar.

2.3. Plani i punes dhe grafiket e punimeve

a. Fshirja e rrugeve me krahe dhe makine teknologjike fshese do te behet gjate nates duke filluar nga ora 22.00-05.00.

b. Sherbimi i mirembajtjes dhe fshirjes pjesore me krahe do te behet gjate elites nga ora 8.00-16.00.

Grafiket e punimeve per realizimin e sherbimit te pastrimit te zones, pergatiten nga sipermarresi dhe miratohen cdo vit nga Autoriteti kontratues. Keta grafike mund te pesojne ndryshime ne oren e operimit dhe perfundimit te sherbimit, sa here lind e nevojshme edhe brenda nje viti, vetem per shkak te pamundesise se kryerjes apo ne rastet e ndryshimit te parkimit te makinave per rruge te vecanta dhe dite te vecanta dhe gjithmone pasi te jene miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues keto ndryshime.

Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohen sakte:

D Oraret e operimit ne secilen rruge dhe trotuar.

D Numri i punetoreve qe do te punojne ne cdo operacion punimesh.

Grafiket e punimeve duhet te zbatohen rigorozisht nga operatori i sherbimit. Operatori i sherbimit nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

Autoriteti kontratues ka te drejte te inspektojte ne cdo kohe dhe ne perfundim kryerjen e sherbimeve te siper permendura, respektimin e standarteve te kerkuara, rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrate si dhe per te vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa per mospermbushjen e tyre.

2.4. Rregulla per tu zbatuar

a. Operatori i sherbimit duhet te mbaje te paster cdo siperfaqe rruge ,trotuari e sheshe ne perputhje me kushtet e kesaj kontrate.

b. Per asnje rast nuk do te lejohen rruge te papastruara apo mbeturina te pa larguara ne to. Ne te gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktore te jashtem te cilat nuk mund te pastrohen me operacionet e parashikuara ne metodologji, operatori i sherbimit duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per pastrimin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari i perfundimit te sherbimit, i percaktuar ne grafik dhe Autoriteti Kontraktor do te ndermarre te gjitha masat per te zhbllokuar dhe hequr pengesat e hasura kur eshte e mundur.

- c.** Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një "Zyrë të Kontaktimit" për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7.00-20.00 . Përfaqesues të operatorit i shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për të dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.
- d.** Operatori i shërbimit detyruesisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht nënshkrimin e punësorëve dhe pajisjeve sipas nënshkrimit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të shërbimit.
- e.** Gjatë procesit të fshirjes i ndalohej kategorikisht hedhja e mbeturinave në pusetat e elektrikut, telefonisë, të ujësjes, ujërave të zeza, hidranteve, në zgarat e pusetave të ujërave atmosferike, në shtreteritë e ujërave rrjedhese zonat e gjelbra, në banesat ujore natyrore apo artificiale, etj. Në rast të konstatimit të kësaj dukurie operatori i shërbimit detyrohet t'i pastrojë menjëherë. Në rast të perseritjes apo mospastrimit të tyre brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit, përveç përgjegjësisë së mbartjes së shpenzimeve përballet me penalitete sipas kësaj kontrate dhe ligjeve e vendimeve në fuqi për ndotjen e shkaktojnë.
- f.** Ndalohej në mënyrë kategorike ngritja e pluhurit gjatë punësorëve të fshirjes për shkak të ndotjes që shkaktojnë.
- g.** Përdorimi i uniformave fosforeshente për punëtorët është rigorozisht i detyrueshëm dhe do ndermerren gjyba për mosplotësim të tyre.
- h.** Gjithashtu punëtorët e pastrimit duhet të përfitojnë trajtim special në përputhje me normat higjienike në fuqi për shkak të llojit të punës që kryejnë.

2.5. Punonjësit, mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të verë në dispozicion për plotësimin e detyrave kontraktuale të fshirjes me krahe dhe makina teknologjike autofshese (e cila është parashikuar të punojë edhe në sheshe e rrugë pedonale ku lejohen vetëm shërbime me tonazh të ulët) të rrugëve dhe trotuareve si dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të përcaktuara me karta të punonjës, mjete dhe pajisje:

- a.** Për fshirjen me makina teknologjike parashikohen 2 (dy) punonjës, respektivisht një shofer dhe një punëtor me një kohezgjatje prej 4.5 orë/ditë.
- b.** Për fshirjen e rrugëve e trotuareve janë parashikuar një shofer dhe 7 (shtatë) punonjës me një kohezgjatje respektivisht 1.5 dhe 6 orë/ditë.
- c.** Për fshirjen pjesore ditore janë parashikuar 4 punonjës me një kohezgjatje prej 8 orë/ditë kalendarike.
- d.** Çdo punëtor duhet të jetë i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa industriale dore të medha plastike, kaci, karroca dore, lopata, etj për të mundësuar kryerjen me cilësi të shërbimit.

e. Pajisjet dhe veglat e punes te mbahen ne gjendje te paster dhe te mire. Punetoret e fshirjes duhet te jene te pajisur: me fshesa, kruajtese, lopata, kazane dore levizese dhe karroca dore.

f. Makine teknologjike autofshese

3. LAGIA E RRUGEVE ME AUTOBOT

3.1. Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rruget dhe siperfaqet e tyre qe do te lahen me autobot per te gjithë zonen e kontraktuar si per sherbimin e lagies dy here ne dite ne oraret e caktuara nga Autoriteti Kontraktues

Operatori i sherbimit do te beje lagien ne menyre periodike te rrugeve e shesheve ne nje siperfaqe te pergjithshme prej 48497 m² njehere ne dite per 150 dite te miratuara nga autoriteti kontraktor. Keto jane te parashikuara ne listen e rrugeve dhe volumet e tyre per sherbimin e lagies me autobot. Per periudhen 01 Maj deri 30 shtator.

3.2. Specifikimet teknike dhe metodologjia

Sherbimi i larjes, me autobot konsiston ne:

Lagien e te gjithë rrugeve kryesore, shesheve dhe rrugeve temiratuara me autobot ne menyre qe makina te mbulohet me sherbim e gjithesiperfaqe e plotee tyre brenda kohes se parashikuar.

3.3. Plani i Punes dhe grafiket e punimeve

Lagie e rrugeve ne oraret 6⁰⁰-8⁰⁰.

Grafiket e punimeve per realizimin e sherbimeve te lagies se rrugeve, pergatiten nga Operatori i Sherbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Keta grafike mund te pesojne ndryshime ne oren e operimit dhe perfundimit te sherbimit, sa here lind e nevojshme edhe brenda nje viti, vetem per shkak te pamundesise se kryerjes dhe gjithmone pasi te jene miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues keto ndryshime.

Grafiket e punimeve duhet te zbatohen rigorozisht nga operatori i sherbimit.

Autoriteti kontratues ka te drejte te inspektoje ne çdo kohe dhe ne perfundim kryerjen e sherbimeve te siper permendura, respektimin e standarteve te kerkuara, rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrate dhe per te vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa per mospermbushjen

3.4. Rregulla per tu zbatuar

Autoriteti kontratues ka te drejte te kontrolloje gjate kryerjes se sherbimit dhe pas perfundimit te tij, respektimin e standarteve e ujit per lagie si dhe duke kontrolluar here pas here sasine e ujit te perdorur

per lagien e siperfaqes se parashikuar. Ne rastet kur evidentohet presion i parnjaftueshem ne lagie apo sasi mete vogel se 0.3 lt/m² uje per larje, sherbimi i lagies dote konsiderohet i pavlefshem.

Lagia duhet te behet me uje me ngarkese bakteriale jo me shume se 200 E koli per 100ml uje.

Ne te gjitha rastet kur nuk eshte e nevojshme kryerja e sherbimit te lagies me makineri per shkak te kushteve atmosferike si shi apo ngrice, Operatori i sherbimit nuk dote kryeje kete sherbim dhe si rrjedhim nuk do te paguhet. Ditet do te zevendesohen vetem ateherë kur te rishikohet grafiku i punimeve nga autoriteti kontraktor.

Perfaqesuesit e Autoritetit kontratues do te shenojne ne procesverbalet ditore dhe situacionet mujore, te gjitha ditet dhe volume! perkatese, qe per shkak te reshjeve nuk eshte kryer sherbimi i lagies dhe mund ti kerkoje Operatori i Sherbimit kryerjen e ketij sherbimi ne ditet e tjera te vitit ose gjate stines se veres kur te jete e nevojshme, ne perputhje me cmimet njesi te preventivit te punimeve dhe siperfaqeve te rrugeve sipas listes se rrugeve bashkengjitur kontrates, nje kerkese zyrtare te Autoritetit kontratues, si dhe pagesa do te behet ateherë kur te kryhet.

Do te konsiderohet e pavlefshme lagia e rrugeve ne kushtet e reshjeve atmosferike te pershkruara me siper. Dote beje perjashtim vetem ne rastet kur kryerja e ketij sherbimi kerkohet nga Autoriteti kontratues per shkaqe te ndryshme.

Listat perkatese te rrugeve qe do lagen i bashkengjiten kesaj kontrate.

Operatori i sherbimit detyrimisht duhet te kete cdo dite (ose nate) ne pune, minimalisht numrin e kerkuar te makinerive dhe pajisjeve per lagien e rrugeve.

3.5. Punonjesit, mjetet dhe pajisjet

Operatori i sherbimit duhet te siguroje per realizimin e lagies se rrugeve sipas percaktimeve te kontrates me autobot per te cilin eshte llogaritur nje konsum ditor prej 25 It karburant dhe rreth 0.15 It dite lubrifikante hidraulik, motorri apo sistemesh te tjera, te gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet perkatese.

Operatori i sherbimit duhet te vere ne dispozicion dhe te perdore per plotesimin e detyrave kontraktuale te lagies se rrugeve keta punonjes, mjete dhe pajisje:

Numri i punonjesve te parashikuar eshte 2 (dy) punonjes, respektivisht nje shofer dhe nje punetor me nje kohezgjatje prej 4 ore/dite ku perfshihet si pocesi i lagies se rrugeve ashtu dhe mbushja me uje dhe pergatitja e mjetit per pune.

Makina per lagien e rrugeve, (autobote) me kapacitet mbajtes jo me pak se 9-10 m³ uje, jo me pak se 1 (nje) cope;

<do makineri per lagien e rrugeve duhet te pastrohet dhe lahet, ne fillim ose ne fund te intinerarit ditor.

Autoboti per lagien e rrugeve duhet te mbahet ne gjendje te paster dhe te mire.

4. LARJE ME POMPE PRESIONI, DETERGJENTE E DESINFEKTANTE

4.1. Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rruget dhe sipërfaqet e tyre që do të lahen me presion, detergjente e desinfektante dy herë në vit sipas përcaktimit të AK.

Ky shërbim dëto kryhet ditën, 2 (dy) herë në vit në një sipërfaqe të përgjithshme prej 14560 m²/herë të miratuar nga autoriteti kontraktor. Këto janë të parashikuara në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për shërbimin e lagës me autobus.

Numri i punonjësve të parashikuar është pesë punonjës, respektivisht një shofer dhe (kater) punëtorë me një kohezgjatje prej 3 (tre) ditë pune për çdo herë që dëto kryhet ky shërbim ku përfshihet si përcësi i lartësiashtu dhe mbushja me ujë e autobusit, dhe përgatitja e mjetit për punë, përgatitja e detergjenteve, etj.

4.2. Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shërbimi i lartës me pompe presioni, detergjente e desinfektante konsiston në:

Lartën me pompe presioni, detergjente e desinfektante dy herë në vit, të gjithë rrugëve kryesore, shesheve dhe rrugëve dytesore të parashikuara nga AK.

4.3. Plani i Punës dhe grafikët e punimeve

Ky shërbim dy herë në vit dëto kryhet gjatë ditës dhe sipas kërkesave të AK.

Grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve të lagës së rrugëve, përgatiten nga Operatori i Shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafike mund të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë këto ndryshime janë të nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes dhe gjithmone pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit.

Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen e shërbimeve të sipërpermendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilesisë së kërkuar nga këto kontrate dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërmirësimin.

4.4. Rregulla për të zbatuar.

Autoriteti kontratues ka të drejtë të kontrollojë gjatë kryerjes së shërbimit dhe pas përfundimit të tij, respektimin e standarteve të ujit për lagje si dhe duke kontrolluar herë pas here sasine të ujit të përdorur për lagjen e sipërfaqes së parashikuar. Listat përkatëse të rrugëve që do të lahen i bashkëngjiten kësaj kontrate.

5. GRUMBULLIMI DHE TRANSPORTIMI NE LANDFILIN ELBASAN TE MBETJEVE URBANE DHE LARJA E DEZINFEKTIMI I KONTENIEREVE

5.1. Volumet e punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht te gjitha pikat e grumbullimit te mbetjeve te 193 (ne zonat urbane dhe rurale) konteniereve me volum 1.1 m³ litra brenda zones se kontrates.

Operatori i sherbimit duhet te kryejë sherbimin e plote te parashikuar ne metodologji per zbrazjen e konteniereve.

Keto jane paraqitur ne listen e pikave te vendosjes se konteniereve per grumbullimin e mbetjeve ne Bashkine Gramsh.

Dote hiqen e transportohen mbetjet urbane (zona urbane) nga 120 kontenjer per 365 dit/pune

Dote hiqen e transportohen mbetjet urbane (zona rurale) nga 73 kontenjer per 104 dit/pune

Dote lahen dhe dizinfektohen gjate nates plotesisht 150 cope konteniere te volumeve I.Im' ne muaj ose mesatarisht 5 cope ne dite, sipas grafikeve te miratuar nga Bashkia.

5.2. Specifikime teknike dhe metodologjia

Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe transportit te mbetjeve te ngurta urbane konsiston ne:

Zbrazjen e konteniereve me makinen e pershtatshme teknologjike te percaktuar, mbledhjen dhe largimin e mbeturinave te hedhura perreth ne nje distance me rreze prej 3 m nga cdo kontenier, pastrimin dhe fshirjen me fshese me dore te siperfaqes prej 30 m' rreth 9do pike grumbullimi, si dhe rivendosja e konteniereve te sistemuar ne vendin e caktuar. Kontenieret duhet te vendosen drejt, ne pozicion vertikal dhe ne menyre estetike per mjedisin urban dhe me kapake te mbyllur. Me pas makinat teknologjike kryejne transportin e mbeturinave ne fushen e depozitimit te tyre ne Landfillin e Elbasanit.

Ne cmimin njesi te largimit te mbeturinave urbane perfshihet gjithashtu edhe dezinfektimi ne perfundim, me pluhur gelqereje dhe me 5% permbajtje klori me njemesatare 0.5-0.8 kg dite pune brenda 9do kontenieri. Mund te behet dezinfektimi ditor, pas zbrazjes se cdo kontenieri, duke perdorur sistemin e dezinfektimit qe duhet ta kete cdo makine teknologjike, duke perdorur te tretur lenden e pluhurit te gelqeres me 5% permbajtje klori.

5.3. Plani i vendosjes se konteniereve dhe grafiket e punimeve

Autoriteti kontratues ka percaktuar ne fillim te kesaj kontrate pikat ekzakte te grumbullimit te mbetjeve te ngurta urbane, dhe numrit te konteniereve per secilen pike, ne te gjithë zonen e kontraktuar ku perfshihen edhe te gjitha pikat e grumbullimit prane te gjitha tregjeve brenda zones se kontraktuar.

Operatori i sherbimit eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar te pikave dhe konteniereve te kerkuar (bashkengjitur specifikimeve teknike) si dhe cdo ndryshim te tyre pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ky plan mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates me propozim te operatorit te sherbimit ose nga Autoriteti kontratues sipas nevojave per permiresimin e sherbimit dhe mire organizimit te tij, ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukture gjithmone pas kerkeses se njeres pale dhe behen te zbatueshme pas miratimit te Autoritetit kontratues.

Grafiket vjetor te punimeve per realizimin e sherbimit te pastrimit te zones, pregatiten nga operaton i sherbimit dhe miratohen cdo vit nga Autoritetit kontratues. Keta grafike mund te pesojne ndryshime sa here lind e nevojshme edhe brenda nje viti. Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohen sakte:

Oraret e operimit ne secilen pike kontenieresh.

Llojin, targin dhe intenerarin e makinave teknologjike qe dote kryejne sherbimin. Oraret e operimit dhe mjetet per sherbimet mbeshtetese.

Numrin e punetoreve qe do te mbeshtetin cdo operacion punimesh.

Grafiket e punimeve duhet te zbatohen rigorozisht nga operatori i sherbimit. Operatori i sherbimit nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

Grafiket per largimin e mbeturinave qe do te paraqiten per miratim, duhet te pergatiten ne menyre te tille qe te gjitha punimet te layhen brenda oreve te nates, duke filluar jo me pare se ora 19.00, me qellim qe ne oren 6.00 zona e kontraktuar te jete krejtesisht e paster. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundirnit te sherbimit ne zone, do te pranohen vetem per shkak te pamundesise objektive te layerjes se sherbimit te parashikuar si dhe ne rastet e ndryshimit te orarit per rruget tregtare, por gjithmone pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues, ndryshimet ne Grafikun e Punimeve.

Autoritetit kontratues ka te drejte te inspektoje ne cdo kohe dhe ne perfundim vendet e grumbullimit te mbeturinave per te pare layerjen e sherbimeve te siper permendura, respektimin e standarteve te kerkuara, rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrate dhe per te vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba per mospermbushjen e tyre.

5.4. Rregullat per tu zbatuar

Operatori i sherbimit duhet te mbaje te paster piken e grumbullimit te mbeturinave ne perputhje me kushtet e kesaj kontrate.

Per asnje rast nuk dote lejohen kazane te tejmbushur me mbeturina, te patransportuara dhe mbeturina te lena ne zonen perreth kontenierëve. Ne te gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktore te jashtem, operatori i sherbimit duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per pastrirnin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari i perfundimit te sherbimit, i percaktuar ne grafik. Ne rast te kundert pergjegjesia eshte e operatorit te sherbirnit dhe dote vendosen penalitete sipas parashikirnit ne kontrate.

Operatori i sherbimit ka per detyre te layeje grumbullimin dhe transportirnin e mbetjeve urbane qe depozitohen ne ambiente publike brenda zones se kontraktuar edhe ne rast se hidhen larg pikave te miratuara te grumbullimit te tyre. Ne rastet kur mbetjet hidhen ne menyre te perseritur operatori i sherbimit ka te drejte te kerkoje miratimin e vendosjes se kontenierëve dhe perfshirjen ne grafikun e punimeve.

Operatori i sherbimit duhet te informoje me shkrim Autoritetin kontratues ne menyre periodike per te gjitha kontratat private te pastrimit qe do kete me te trete, te reklamoje numrin e mjeteve dhe punetore shtese per keto sherbime per te garantuar cilesine e kerkuar te sherbimeve ne kontraten me Autoritetin kontratues.

Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një "Zyrë të Kontaktimit" për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7.00-20.00 . Përfaqësues të operatorit të shërbimit duhet të jenë prezantues gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për të dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.

Operatori i shërbimit detyruesisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë, minimalisht numrin e kërkuar të makinave, pajisjeve.

Operatori i shërbimit detyruesisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punësorëve të transportit dhe shofërve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të shërbimit.

Në asnjë rast nuk duhet të kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenerët në akset kryesore, për arsye të kryerjes së shërbimit dhe pastrimit të rrugëve ku ndodhen. Në të kundërt operatori i shërbimit duhet kryejë punën e mbeturinave pa shpenzime ose duhet të përdorë mjete shtesë për të garantuar që kontenerët të jenë bosh pas përfundimit të të gjitha shërbimeve të pastrimit. Në qoftë se gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e shërbimit, brenda ose jashtë zonës së shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë. Në të kundërt për shpenzime që duhet të përballojë kontraktori për mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të rena gjatë transportit, ai do të përballë me penalitetet e parashikuara në përputhje me këtë kontratë apo me gjatë të tjera në përputhje me ligjet dhe vendimet në fuqi në ndotjen e shkaktuar.

Përdorimi i uniformave për punësorët që kryejnë shërbimin e pastrimit është rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast moszbatimi aplikohen gjatë për mosplotësim të këtij detyrimi.

5.5. Punonjësit, mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të verë në dispozicion për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, (mbledhjes, transportit, largimit të mbeturinave) dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të përcaktuara më lart, kështu punonjësit, mjetet dhe pajisjet:

a. Numri i punonjësve të parashikuar për shërbimin e grumbullimit të mbetjeve urbane në zonat urbane është tre punonjës, respektivisht 1 (një) shofer dhe 2 (dy) punonjës me një kohezgjatje prej 5 orë/ditë. Numri i punonjësve është i nevojshëm të jetë dy pasi procesi i terheqjes së kontenierëve, dhe pozicionimi i tyre pranë agregatit të mjetit teknologjik kërkon që kontenerët të kapen nga të dy krahet lidhur kjo me dimensionet e mëdha dhe peshës së madhe të kontenierëve. Kështu punonjësit duhet të kryejnë edhe pastrimin e sipërfaqes rreth kontenierëve siç është përcaktuar më lart.

Në kohë transporti i këtyre mbetjeve në landfillin e Elbasanit kërkon vetëm një shofer me një kohezgjatje prej 4 orë/ditë.

b. Numri i punonjësve të parashikuar për shërbimin e grumbullimit të mbetjeve urbane në zonat urbane është tre punonjës, respektivisht 1 (një) shofer dhe 2 (dy) punonjës me një kohezgjatje prej 5 orë/ditë. Numri i punonjësve është i nevojshëm të jetë 2 (dy) pasi procesi i terheqjes së kontenierëve, dhe pozicionimi i tyre pranë agregatit të mjetit teknologjik kërkon që kontenerët të kapen nga të dy krahet

lidhur kjo me dimensionet e medha dhe peshes se madhe te konteniereve. Keta punonjes duhet te layejne edhe pastrimin e siperfaqes rreth konteniereve sic eshte percaktuar me larte.

Nderkohe transporti i ketyre mbetjeve ne landifillin e Elbasanit kerkon vetem nje shofer me nje kohezgjatje prej 4 ore.dite.

c. Numri i punonjesve te parashikuar per sherbimin e larjeve te konteniereve eshte dy punonjes, respektivisht nje shofer dhe 1 (nje) punonjes me nje kohezgjatje prej 1.5 ore/dite. Nisur nga dimensionet e medha te konteniereve dhe numri i parashikuar i konteniereve qe do te pastrohen ne nje <lite punonjesi do te ndihmohet edhe nga shoferi per te bere te mundur ngarkimin e konteniereve ne kamion.

Makinat e nevojshme teknologjike per grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane si dhe sherbimeve mbeshtetese, te kerkuara per realizimin e kontrates, jane te renditura si me poshte:

Automjet teknologjik ,cope 1 per heqje dhe transport mbeturinash nga kontenieret me kapacitet mbajtes jo me pak se 10 ton me ngarkim fundor dhe me presim mbeturinash.

Automjet teknologjik ,cope 1 per heqje dhe transport mbeturinash nga kontenieret me kapacitet mbajtes 3 - 4 ton, me ngarkim fundor dhe me presim mbeturinash. Kjo makine eshte e nevojshme te jete me tonazh te ulet dhe 2 akse pasi ne nje pjese te fshatrave rruget jane te veshtira dhe te ngushta.

Automjet teknologjik rezerve, cope 1 per heqje dhe transport mbeturinash nga kontenieret me kapacitet mbajtes jo me pak se 10 ton, me ngarkim fundor dhe me presim mbeturinash

Per te gjitha makinerite teknologjike qe do perdoren per zbatimin e kesaj kontrate eshte parashikuar nje konsum prej rreth 25-35 It karburant ne <lite dhe rreth 0.4-0.5 It <liter lubrifikante (hidraulik, motorri apo sistemesh te tjera), sic parashikohet ne preventivat perkates. Ato duhet te jene ne perputhje me te dhenat teknike dhe specifike te mjeteve te percaktuara ne kapitullin "Specifikimet teknike", pjese perberese e dokumentave te tenderit.

5.6. Rregulla te tjera per mjetet dhe pajisjet:

Te gjitha automjetet te cilat do te perdoren, duhet te jene te identifikuara nga Autoriteti kontratues. Ato duhet te mbahen ne gjendje te paster dhe te rregullt si dhe te jene te lyera me te nejtën ngjyre. Nje pjese e konsiderueshme e pjeseve te nderrimit duhet te jene gjendje per te siguruar plotesimin e gatishmerise se mjeteve.

Automjetet e largimit te mbeturinave duhet te lahen dhe dezinfektohen cdo dite pas perfundimit te punes.

Operatori i sherbimit duhet te vere ne perdorim emrin e tij per korespondencen e perbashket, lidhjen telefonike, shenjat dhe targat e makinave dhe konteniereve.

Detyrimisht te gjitha makinat duhet te shkruhen "Mbani paster qytetin Tuaj" apo nje shkrim tjeter sensibilizues te ngjashem.

5.7. Kushtet teknike per mjetet e transportit

Te gjitha mjetet e transportit duhet te jene ne gjendje te mire teknike per te mundesuar grumbullimin e mbeturinave.

Te gjitha mjetet e transportit duhet te jene ne gjendje te mire teknike per te mundesuar grumbullimin e mbeturinave.

Sistemi mekanik i ngarkimit duhet te jete i gjithi funksional dh te lejoje kryerjen e nje cikli te plote (ngritjem e kontenierit, shkarkimin dhe uljen e tij. Makinat teknologjike duhet te jene ne gjendje te mire, pa rrjedhje te ndonje fluidi, dhe ne gjendje te punoje minimumi 8 ore ne dite ne menyre te vazhdueshme pa nderpreje per aresye mekanike.

Shkarkimet e gazerave te djegies nga makinat teknologjike duhet te jene ne perputhje me normal e legjislacionit ne fuqi.

Dritat e perparme dhe te pasme duhet te jene ne gjendje te mire. Drite te bardhe te pasme per punen gjate oreve te nates.

Sistemi i ngjeshjes duhet te jete ne gjendje te mire per te lejuar nje shkalle te mire ngjeshje per te realizuar ngarkimin e sasise se kerkuar te mbeturinave brenda volumit te kamionit

Te gjitha investimet, mirembajtjen dhe ne qofte se eshte e nevojshme edhe kostot e zevendesimit te pjeseve jane te gjitha per t'u paguar nga kontraktuesi. Kontraktuesi duhet te jete pergjegjes per mirembajtjen e te gjitha makinave dhe faktin qe ata duhet te jene te gjitha ne gjendje pune.

Ne qofte se nje makine eshte jashte sherbimit, kontraktuesi duhet ta zevendesojte ate me shpenzimet e tij me nje makine te ngjashme mete pergjate gjitha kohes se riparimit te saj. Te tille suate nuk duhet te kene ndonje influence apo ndikim mbi sasine dhe cilesine e sherbimit te grumbullimit dhe transportit te mbetjeve.

Makinat teknologjike duhet te lahen cdo dite dhe te tregohet kujdes per to. Ato duhet te sigurojne nje grumbullim te sigurt, te paster dhe higjenik te mbetjeve.

cdo mjet duhet te jete i paisur me shuesin e zjarrit 6 kg, trekendeshin e sigurise, si dhe krik hidraulike.

5.8. Metodologjia dhe volumet e punimeve

Operatori i sherbimit dote Iaje dhe dizinfektoje gjate nates 150 cope konteniere te volumeve I.Im' ne muaj ose mesatarisht 5 cope ne dite, sipas grafikeve te miratuar nga Bashkia.

a. Operatori i sherbimit dote grumbulloje dhe transportoje kontenieret cdo nate ne njesine e percaktuar nga ai dhe te kryeje Iarjen e plote dhe dizinfektimin e tyre atje. Kontenieret do te largohen detyrimisht gjate nates pas zbrazjes se plote te tyre.

b. Kontenieret per mbledhjen e mbeturinave urbane detyrimisht Iahen nga brenda dhe nga jashte me uje me presion, duke perdorur furce dhe solucion lares. Me sherbim dizinfektimi kuptojme realizimin e sherbimit te dizinfektimit dhe deratizimit te te gjitha siperfaqes se jashtre dhe te brendshme te kontenierit.

5.9. Grafiket e sherbimeve

a Grafiket e punimeve per transportin, Iarjen dhe dezinfektimin e konteniereve, pergatitjen nga operatori i sherbimit dhe miratohen nga Bashkia.

b Grafiket e punimeve duhet te zbatohen rigorozorisht nga operatori i sherbimit, i cili nuk mund te punoje dhe te paguhet, pa miratimin paraprak te grafiku

c Bashkia ka te drejte te inspektoje ne cdo kohe, vendet e grumbullimit te mbetjeve urbane per te pare kryerjen e sherbimeve te siperpermendura, respektimin e standarteve te kerkuara, rregullave dhe cilesise se kerkuar per kete sherbim

5.10. Rregulla per t'u zbatuar

a Ky sherbim do te kryhet detyrimisht pasi te jete here zbrazja dhe pastrimi i konteniereve te mbledhjes se mbetjeve urbane.

b Te gjitha lendet dizifektuese dhe aromatike qe perzihen me ujin per larjen dhe dezifektimin e konteniereve, pra perberja dhe leja e perdorimit te tyre miratohet me pare nga organet shteterore shendetsore.

5.11. Mjetet dhe pajisjet

a Makine transportuese vine te konteniereve, per te mundesuar ngarkimin dhe shkarkimin e konteniereve pa sjelle demtimin e tyre, jo me pak se 1 (nje) cope.

b Lende dezifektuese dhe aromatizuese (dezifektues kimik) per dezifektimin e konteniereve.

c Operatori i sherbimit duhet te kete te instaluar ne njesine e tij depozite uji si dhe mjete pune (pompe dhe pistolette uji) per larjen me presion dhe dizifektimin e konteniereve.

d Operatori mund te perdori si alternative tjeter per kete proces sherbimi dhe mjete teknologjike te levizshme.

5.12. Personeli

a. Personeli i nevojshem per grumbullimin dhe transportin e mbeturinave eshte nje shofer dhe dy puntore per cdo makine teknologjike. Personelit nuk lejohet te kryeje riciklim ne perfitim te tij apo te kompanise gjate oreve te punes se grumbullimit te mbetjeve ne menyre qe te evitohet humbja e kohes dhe nxitet grumbullimi.

b. Kushte e punes per te gjitha stafm duhet te jene ne perputje me legjislacionin ne fuqi. Keshtu stafi duhet te jete i paisur me rrobat e pershtatshme te punes, me shenja dalluese qe do te bejne te mundur identifikimin e tyre dhe gjate nates, me doreza dhe paisje te tjera mbrojtese per sigurimin teknik ne pune. Pajimet minimale te kerkuara per stafinjane:

Veshje me vizibilitet te larte per periudhen e veres dhe dimrit

Pantallona me vizibilitet te larte

Doreza

Maska pluhuri

Kepuce sigurie (pune)

Pajimet do te zevendosohen dhe pastrohen kur te jete e nevojshme nga kompania keshtu qe punonjesit do te paisen me to gjate gjithë oreve te punes.

Kontraktuesi ka per detyre te monitorojne rregullisht gjendjen fizike te konteniereve dhe te raportoje tek Autoriteti Kontraktues per demtimet e mundshme.

Kontraktuesi duhet te kene ne dispozicion materialet dhe stafin e pershtatshem per te realizuar kete sherbim.

6. MIREMBAJTA E WC PUBLIKE.

- a. WC-ja publike pastrohet dhe mirembahet cdo dite te javes
- b. Sherbimi ne WC dote perfshije larjen me uje te bollshem disa here ne dite, larje dhe fshirje me fshese e leckes te shkalleva disa here ne dite, fshirjen e mirembajtjes e mjedisit rreth WC-se,dezinfektimin e perditeshem me klor e gelqere, lyerjen here pas here te mureve me gelqere brenda dhe jashte WC-se.
- c. Punetori e WC-se publike ne qender te qytetit , pervec;; detyrave te mesiperme , do te bej edhe dezinfektimin e pusetave te ujrave te bardha ne rruget kryesore te qytetit.

7. MIREMBAJTJE E DRUREVE TE LARTE.

7.1. Volumet e punimeve

Bashkia ka percaktuar paraprakisht nr e drureve qe do t'i sherbehet, qe si pas inventaritjane 2782 cope (ketu jane perfshire dhe druret dekorativ te gjelberimit Rrugor).

Keshtu sipermarresi duhet te kryej sherbimin e plote te parashikuar ne preventivat perkates.

7.2. Specifikimet teknike dhe metodologji

Sherbimi i mirembajtjes se drureve dekorativ konsiston ne:

- a. Punime me bel, krasitje dhe krastije forme, vaditje, sperkatje, pleherim, heqje e mbeturinave te tyre etj. Sipas pajisjeve dhe normes te percaktuar ne preventin nr.5
- b. Ne cmimin njesi per mirembajtjen e drureve pervec fuqise punetore jane perfshire edhe materjale, mjetet e punes , shpenzimet e transportit dhe strukturat e tjera te kostos

Plani i punes dhe grafiku i punimeve:

- a. Bashkia do te percaktoj ne fillim te kesaj kontrate, nurnrin dhe vendin, ndodhjen e drureve si dhe lulishtet e qytetit dhe ne rrugat e qytetit. Plani i vendodhjes se drureve mund te ndryshoj gjate kohes se zbatimit te kontrates nga bashkia sipas nevojave per permiresimin e sherbimit sipas "Planit te Veprimit" ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukture.
- b. Kontraktuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar ne vend te ndodhjes se drureve si dhe cdo ndryshim te tyre, per gjate kahes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontraktuesi kane nevojte per te permisuar sherbimin e mirembajtjes se drureve dhe mire organizuar ate, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshimeve te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.
- c. Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sherbimit te mirembajtjes se drureve, pergatitet nga sipermarresi dhe miratohet cdo vit nga Bashkia.
Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa her lind e nevojshme edhe mbrenda nje viti. Ne grafikun e punimeve duhet te percakohet sakte:
 - Koha e sherbimit ne drure.

- Oraret e punes dhe mjetet per sherbimin mbeshtetese
- Numri i punetoreve qe punojne.

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesi. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

d. Grafiku qe do te paraqitet per miratimin per mirembajten e drureve, duhet te pergatit ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orarit te punes, duke fillar nga ora 7:00 deri ne 15:00. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne drure, dote pranohet vetem per shak te pamundesise ojektive te kryrjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne rast e ndryshimit te orarit por gjithmon pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.

e. Bashkia ka te drejte te inspektoje ne cdo koh grafikun e punimeve per mirembajtjen e drureve, per te pare kryrjen e sherbimeve te siperpermendura, respektimin e rregullave dhe cilsine se kerkuar nga Igo kontrate dhe per te vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba per mospermbushjen e tyre.

7.3. Rregullat per tu zbatuar

a. Per asnje rast nuk dote lejohen drure me dege te thyera, ose te l'hara, te pakrasitur dhe mbeturina te Jena ne zonen perreth rrenjes se drureve. Ne te gjitha rastet kur evidentohet crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktuesi duhet te njoftoje menjere dhe te marre masa per pastrimin e tyre jo me vone se tre ore nga orari i perfundimit te sherbimit, i percaktuar ne grafik.

b. Kontraktuesi duhet te kete ne eficence nje ' Zyre te kontaktimit' per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e hapur ne 5 dite te javes nga ora 7:00 - 15:00. Perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene prezent gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe bashkise dhe per tu dhene zgjidhje problemeve te prezantuara brenda 5 oreve nga marrja e njoftimit.

c. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit esthe rigorozisht i detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohen gjoba per mosplotesimin e ketij detyrimi.

7.4. Mjetet dhe Pajisjet

Kontraktuesi duhet ti vere ne pozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, te mirembajtes se drureve ne siperfaqet e gjelberta dhe te gjitha sherbimet plotesuse te percaktuara me alrt keto mjeete dhe pajisje: paisje artixhani si vegla pune si gershere, sharee, motoshare, sepate etj, per nevoja te mirembajtjes se drureve dhe krastije se tyre.

8. MBJELLJE E 20,000 FIDANENIT LULE SEZONALE DHE SHERBIMI I SIPERFAQEVE TE MBJELLAME TO.

8.1. Volume e punimeve

Bashkia ka percaktuar paraprakisht siperfaqen e mirembajtjes se luleve, qe do t'i sherbehet, qe sipas inventarit te bere eshte 1432m² per cdo vit. Kjo siperfaqe eshte e percaktuar edhe ne harten e qytetit, pjese

perberese e Kontrates, e percaktuar per cdo siperfaqe te gjelber me lulishte me siperfaqe Jule. Keshtu sipermarresi duhet te kryejë sherbimin e plote te parashikuar ne preventimin.

8.2. Specifikimet teknike dhe metodologjia.

Sherbimi per mirembajtjen e siperfaqeve me lule ne siperfaqen e gjelbert te qytetit, sipas inventarit 1432 m' per cdo vit, konsiston ne:

Pastrim e heqje mbeturinash, punim i pare i dyte me bel, nivelim, f.v plehu kimik e organik, mbjellje fidani sezonal, vaditje, prashitje disa here, vaditje e dyte, zevendesim 20% Jule qe nuk mbijne etj.

Ne cmimin njesi per mbajtjen e luleve ne siperfaqet e gjelberta te qytetit, pervec fuqise punetore jane perfshire edhe materialet, mjetet e punes, shpenzimet e transportit dhe strukturat e tjera te kosos

8.3. Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

Sherbimi per mirembajtjen e siperfaqeve me Julene siperfaqen e gjelbert te qytetit, sipas inventarit 1432 m' per cdo vit, konsiston ne:

a. Pastrim e heqje mbeturinash, punim i pare i dyte me bel, nivelim, f.v plehu kimik e organik, mbjellje fidani sezonal, vaditje, prashitje disa here, vaditje e dyte, zevendesim 20% lule qe nuk mbijne etj.

b. Ne cmimin njesi per mbajtjen e luleve ne siperfaqet e gjelberta te qytetit, pervec fuqise punetore jane perfshire edhe materialet, mjetet e punes, shpenzimet e transportit dhe strukturat e tjera te kosos

Bashkia do te percaktoje ne fillim te kesaj kontrate, siperfaqen me lule ne m², vend ndodhjen e ketyre siperfaqeve ne lulishte e qytetit. Pervet inventarit keto siperfaqe jane te pasquruar edhe ne harten e qytetit, si nje pjese perberse e kontrates. Zona e gjelbert me siperfaqe me lule qe mirembahet, mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia, sipas nevojave per permiresimin e sherbimit sipas "Planit te Veprimit", ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukturen e siperfaqeve te gjelberta, pa kaluar siperfaqen totale prej 1432 m² ne vit.

Kontratuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar te vend ndodhjes se siperfaqeve me Lule per mirembajtjen, si dhe cdo ndryshim te tyre, pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontraktusi ka nevojë per te permisuar sherbimin e mirembajtjes se luleve ne siperfaqet e gjelberta de mireorganizuar ate, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshimet, te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.

Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sherbimit te mirembajtjes se siperfaqeve me Jule, pergatitet nga sipermarresi dhe miratohet cdo vit nga bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa here Lind nevojshme edhe brenda nje viti.

Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohet sakte:

Koba e sherbimit ne siperfaqet e gjelberta me Jule

Oraret e punes dhe mjetet per sherbimet mbeshtetese

Numri i punetoreve qe punojne

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesi. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

Grafiket qe do te paraqiten per miratimin per mirembajtjen e siperfaqeve me lule duhet te pergatitet ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orarit te punes duke filluar nga ora 7.00 deri ne 15:00. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne mirembajtjen e siperfaqeve te gjelberta me lule, dote pranohet vetem per shkak te pamundesise objektive te kryrjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne rastet e ndryshimit te orarit, por gjithmone pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.

Bashkia ka te drejte te inspektojte ne cdo kohe grafikun e punimeve per mirembajtjen e siperfaqeve me lule, per te pare kryrjen e sherbimeve te siperpermendura, respektimin e rregullave dhe cilesine se kerkuar nga kjo kontrate dhe per te vendosur ndalesa, penalitete dhe gjona per mospermbushjen e tyre.

Rregulla per te zbatuar

a. Per asnje rast nuk dote lejohet te kryhet mirembajtje e siperfaqeve me lule, mbjedhje dhe sherbime ne kete siperfaqe jashte rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohet crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktusi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullimin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafik. Ne rast te kundert pergjegjesia eshte e kontraktusit dhe dote vendoset penalitetet.

b. Kontraktusi duhet te kete eficence nje "Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e hapr ne 3 ditet e javes nga ora 7.00-13.00. perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene present gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise dhe per t'u dhene zgjidhje problemve te prezantuar brenda 5 oreve nga marrje e njoftimit.

c. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit dhe rigorozisht detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohet gjona per mos plotesimin te ketij detyrimi.

Mjetet dhe Pajisje

Kontraktusi duhet te vere ne dispozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, te mirembajtjes se luleve ne siperfaqet e gjelbera dhe te gjiha sherbimeve plotesuese te percaktuara me lart keto mjete dhe pajisje:

1. Kamioncine transportuse me kapacitet 1-1.5 Ton
2. Autobot uji me kapacitet 9-10 m3 uje.
3. Karroce dore, tub gome, vegla pune, qe nevojiten per mirembajtjen e sip me Jule.

9. MIREMBAJTJA E SHKURREVE DEKORATIVE.

9.1. Volumet e punimeve

Bashkia ka percaktuar paraprakisht nr e shkurreve qe do ti sherbehet, qe sipas inventarit jane 1347 cope. Keshtu sipermarresi duhet te kryeje sherbimin e plote te parashikuar ne preventivat perkates.

8.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

9.2. Sherbimi i mirmbajtjes se drureve dekorativ konsiston ne:

- a.** Punime me bel, krastije forme, vadije, sperkatje, plehererim, heqeje e mbeturinave te tyre etj, sipas pajisvje dhe normes te percaktuar ne preventin e sherbimit
- b.** Ne cmimin njesi per mirmbajtjen e drureve pervec fuqise punetore jane perfshire edhe materjale, mjete te punes, shpenzime te transportit dhe struktura te tjera te kosos.

9.3. Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

- a.** Bashkia do te percaktoje ne fillim te kesaj kontrate numrin dhe vendodhjen e drureve si dhe lulishtet e qytetit dhe ne rruget e qytetit . Plani j vendodhjes se drureve mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia sipas nevojave per permiresimin e sherbimeve sipas "Plant te Veprimit"ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastructure.
- b.** Kontraktuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar ne vend te ndodhjes se drureve si dhe cdo ndryshim te tyre, per gjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontaktuesit kane nevojte per te permiresuar sherbimin e mirembajtjes se drureve dhe mire organizuar ate, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshime , te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.
- c.** Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sherbirneve te mirembajtjes se shkurreve pergatitet nga sipermarresi dhe miratohet Cdo vit nga Bashkesia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa here lind e nevojshme edhe mbrenda nje viti.

Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohen sakte:

- Koha e sherbimit ne shkurre
- Oraret e punes dhe mjetet per sherbimet mbeshtetese
- Numri i punetoreve qe punojne.

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesit. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punirneve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit. Grafiku qe do te paraqitet per miratimin per mirembajtjen e shkurreve duhet te pergatitet ne menyre te tille qe te gjitha punimet te layhen mbrenda orant te punes, duke filluar nga ora 7:00 den ne 15:00.

Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne shkurre do te pranohen vetem per shkak te pamundesise objective te kryerjes se sherbimeve te parashikuara si dhe ne raste e ndryshimit te orarit por gjithmon pasi te jene verifikuar dhe miratur zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.

Bashkia ka te drejte te inspektoje ne cdo kohe grafikun e punimeve per mirembajtjen e shkurreve , per te pare kryerjen e sherbimeve te sipermenduara respektimin e rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrate dhe per te vendosur ndalesat, penalitete dhe gjoba per mospermbushjen e tyre.

9.4. Rregulla per tu zbatuar

a. Per asnje rast nuk do te lejohen shkurre me dege te thyera, ose te thara, te pakrasitura dhe mbeturina te Jena ne zonen perreth rrenjes se shkurreve. Ne te gjitha rastet kur evidentohen crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktuesi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per pastrimin e tyre jo me vone se tre ore nga orari i perfundimit te sherbimit, I percaktuar ne grafik.

b. Kontraktuesi duhet te kete ne eficence nje 'zyre te kontaktimit' per marrjen e ankesave e cija duhet te jete e hapur ne 5 dite te javes nga ora 7:00-15:00. Perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene prezent gjate gjithe kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise dhe per tu dhene zgjidhje problemeve te prezantuara brenda 5 oreve nga marrja e njoftimit.

c. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit eshte rigorozisht i detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohen gjoba per mosplotesimin e ketij detyrimi.

9.5. Mjetet dhe pajisjet

Kontraktuesi duhet ti vere ne pozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, te mirembajtjes se shkurreve rie siperfaqet e gjelberta dhe te gjithe sherbimet plotesuese per te percaktuar me !art keto mjete dhe pajisje:

Sharre , motosharre, sepate etj, per nevoja te mirembajtjes se shkurreve dhe krasitjes se tyre.

10. MIREMBAJTJE SIPERFAQE BARI NATYRAL

Volumet e punimeve

Bashkia ka percaktuar paraprakisht siperfaqen e plote te mirembajtjes se barit natyral qe do t'i sherbehet, qe sipas inventarit te bere eshte 3610 m² per cdo vit. Kjo siperfaqe eshte e percaktuar edhe ne hyarten e qytetit, pjese perberse e Kontrates, e per do siperfaqe te gjelber bari natyral. Keshtu sipermarresi duhet te kryejte sherbimin e plote.

Specifikimet teknike dhe metodologjia

Sherbimi per mirmbajtjen e siperfaqes se barit natyral ne te gjithë siuperfaqen e gjelbert te qytetit, sipas inventarit rreth 3610 m² per cdo vit konsiston ne:

Pastrimin e tapetit te barit, kostije e barit natyral me kose dhe me motorkorrese, grumbullim dhe transportim mbeturinash. Pastrim bari i korrur, hedhje plehkimik,etj, sipas dhe normes te percaktuar.

Ne cmimin njesi per mirmbajtjen e barit natyral dhe siperfaqeve te gjelberta te qytetit, pervec fuqise punetore jane perfshire dhe materialet, mjetet e punes shpenzimet e transportit dhe strukturatet e tjera te koston.

Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

a) Bashkia dote percaktoje ne fillim te kesaj kontrate, siperfaqen ne m² dhe vend ndodhjen e ketyre siperfaqeve, ne lulishtet e qytetit dhe ne zona te tjera te qytetit. Pervect inventarit keto siperfaqe jane te pasqyruar dhe ne harten e qytetit, si pjese perberse e kontrates. Zona e gjelbert me siperfaqe bari natyral qe mirembahet, mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia, sipas nevojave te permiresimin e sherbimit sipas "Planit te Veprimit", ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukturen e siperfaqeve te gjelberta, pa kaluar siperfaqen totale prej 3960 m² ne vit.

b) Kontaktuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar te vend ndodhjes se siperfaqeve te barit natyral per mirembaje, si dhe cdo ndryshim te tyre. Pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontraktusi ka nevojë per te permiresuar sherbimin e mirembajtjes se barit natyral ne siperfaqet e gjelberta dhe mire organizuar ate, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshimeve, te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.

c) Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sherbimit te mirembajtjes me bar natyral, pergatitet nga sipermarrsi dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa her lind e nevojshme edhe brenda nje viti.

Koha e sherbimit ne siperfaqet e barit natyral

Oraret e punes dhe mjetet per sherbime mbeshtetese

Numri i puntoreve qe punojne

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesi. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

Grafiket qe do te paraqiten per miratimin per mirembajtjen e siperfaqeve me lule duhet te pergatitet ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orarit tepunes duke fillar nga ora 7.00 deri ne 15:00. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne mirmbajtjen e siperfaqeve te gjelberta me Jule, dote pranohet vetem per shkak te pamundesise objektive te kryrjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne rastet e ndryshimit te orarit, por gjithmone pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.

Bashkia ka te drejte te inspektojë ne cdo kohe grafikun e punimeve per mirembajtjen e siperfaqeve ne bar natyral, per te pare kryerjen e sherbimeve te siperpermendura, respektimin e rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrat dhe per vendosuar ndalesa, penalitet dhe gjoba per mosmbushjen e tyre.

Rregulla per te zbatuar

- a. Per asnje rast nuk dote Iejohet te kryhet minnbajtje e siperfaqeve me bare, mbjedhje dhe sherbime ne kete siperfaqe jashte rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohet crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktusi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullimin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafik.
- b. Kontraktusi duhet te kete eficence nje" Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e haprte 3 ditet ejaves nga ora 7.00-13.00. perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene present gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise dhe per t'u dhene zgjidhje problemve te prezantuar brenda 5 oreve nga marrje e njoftimit.
- c. Perdorimi i uniformave perpunetoret qe kryjne sherbimin e gjelberimit dhe rigorozisht i detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohet gjona per mos plotesimin te ketij detyrimi.

11. ShTIMI DBE/APO ZEVENDESIMI I SIPERFAQEVE ME BAR NATYRAL DBE SBERBIMI PER TO.

Volumi i punimeve:

Bashkia percakton paraprakisht siperfaqet te cilat dote shtohen cdo vit me nje total maksimal pergjate te gjith kohezgjatjes se kontrates prej 8000 m² (respektivisht 4000 m² me hidrombjellje dhe 4000 m² tapet bari. Bashkia mund te vendose ti shtoje siperfaqet e mesiperme brenda nje viti ose te ndara ne vite te ndryshme Sipermarresi duhet te kryje sherbimet e plota per keto siperfaqe sipas kushteve te percaktuara. Keshtu sipermarresi duhet te kryje sherbimin e plote pasi eshte bere mbjellja e me bar te ri si per ato me procesin e hidrombjelljes dhe ato me tapet bari.

Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shtimi dhe/apo zevendesimi i siperfaqeve te barit, bazuar edhe ne kushtet topografike te qytetit dhe NjA konsiston ne:

- a. f.v. te tapetit te barit te gatshem ne zonat me kryesore te Bashkise Gramsh per te pasur cilesine maksimale te gjelberimit ne nje kohe te shkurter nga nderhyrja (mbjellja), perfshire skarifikim, pastrim te barerave te keqija, papastertive, F.V. rere, humus, grumbullim dhe transportim mbeturinash, hedhje plehkimik,etj, sipas dhe normes te percaktuar, etj .
- b. Mbjellje me procesin e hidrombjelles te siperfaqeve ne skarpata (ne rastet kur siperfaqet qe do te shtohen jane ne skarpata me pjerresi me sistemin e hidrombjelljes perfshire skarifikim, pastrim te barerave te keqija, papastertive, grumbullim dhe transportim mbeturinash, hedhje plehkimik,etj, sipas dhe normes te percaktuar, etj .

Per te gjitha siperfaqet e reja qe do te shtohen ne vite sipermarresi do te kryje sherbimet e nevojshme duke ndjekur dhe bazuar ne te dhenat e paragrafit "Mirembajtje siperfaqe bari natyral", me siper.

Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

- a. Bashkia do te percaktoje ne fillim te kesaj kontrate, siperfaqen ne m² dhe vend ndodhjen e ketyre siperfaqeve, ne lulishtet e qytetit dhe ne zona te tjera te qytetit. Zona e gjelbert me siperfaqe bari natyral qe shtohet, mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia, sipas nevojave te permiresimin e sherbimit sipas "Planit te Veprimit", ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastukturen e siperfaqeve te gjelberta, pa kaluar siperfaqen totale prej 8000 m² per 4 vjet.
- b. Kontraktuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar te vend ndodhjes se siperfaqeve te barit natyral te shtuar, si dhe cdo ndryshim te tyre pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate.
- c. Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e shtimit dhe/apo zevendesimit te siperfaqeve me bar natyral, pergatitet nga sipermarrsi dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa her lind e nevojshme edhe brenda nje viti.
 - Koha e sherbimit ne siperfaqet e barit natyral
 - Oraret e punes dhe mjetet per sherbime mbeshtetese
 - Numri i puntoreve qe punojne

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesi. Sipermarrsi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

- a. Grafiket qe do te paraqiten per miratimin per mirembajtjen e siperfaqeve me Jule duhet te pergatitet ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orarit te punes duke filluar nga ora 7.00 deri ne 15:00. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne mirembajtjen e siperfaqeve te gjelberta me Jule, do te pranohet vetem per shkak te pamundesise objektive te kryerjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne rastet e ndryshimit te orarit, por gjithmone pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.
- b. Bashkia ka te drejte te inspektojte ne cdo kohe grafikun e punimeve per mirembajtjen e siperfaqeve ne bar natyral, perte pare kryerjen e sherbimeve te siperpermendura, respektimin e rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrat dhe per vendosuar ndalesa, penalitet dhe gjoba per mosmbushjen e tyre.

Rregulla per te zbatuar

- a. Per asnje rast nuk dote lejohet te kryhet shtimi dhe/apo zevendesimi i siperfaqeve te reja me bar, mbjedhje dhe sherbime ne kete siperfaqe jashte rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohet crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktusi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullimin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafik.
- b. Kontraktusi duhet te kete eficence nje "Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e haprte 3 ditet ejaves nga ora 7.00-13.00. perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene present gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise dhe per t'u dhene zgjidhje problemve te prezantuar brenda 5 oreve nga marrje e njoftimit.
- c. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit dhe rigorozisht i detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohet gjona per mos plotesimin te ketij detyrimi.

Mjetet dhe Pajisje

Kontraktusi duhet te vere ne dispozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, te mbjelljes e mirmbajtjes se barit ne siperfaqet e gjelbera dhe te gjitha sherbimeve plotesuese te percaktuara me !art keto mejete dhe pajisje:

- a. Kosa dore, karroca dore, vegla pune si krehet etj. per nevoja te mbjelljes e mirembatjes se barit natyral ne siperfaqe te gjelberta.
- b. Pajisje hidrombjellje
- c. kamion vine
- d. autobot

12. MIREMBAJTJAE RRUGEVE E SHESHEVE NE SIPERFAQET E GJELBERTA

Volumet e punimeve

Bashkia ka parashikuar paraprakisht fshirjen e rrugeve, shesheve ne siperfaqet e gjelberta ne te gjithë zonen e kontraktuar per kete sherbim parashikuar ne preventivin nr3.

Konkuresi dote fshije dhe te layeje te gjitha sherbimet e tjera mbeshtetese parashikuar ne metodologjine per te gjitha rruget e sheshet te percaktuara nga bashkia si 2500 m2 .

Keto jane parashikuar sipas hartes tregu e se bashkangjitur kontrates.

Specifikimet teknike dhe metodologjia

Sherbimet I mirmbajtjes se Rrugeve e Shesheve ne Siperfaqet e Gjelberta do te behet ne te gjithen zonen e kontraktuar.

Mirmbajtja e paster e rrugeve e shesheve gjate gjith dlites, grumbillimi i pa pastertive dhe hedhja e tyre ne pikat e grumbullimit. Ky sherbim plotesues perfshihet ne cmim per njesi te mirmbatjes se rrugeve dhe sheshe dhe ne rast mospermbushje kontraktuesi do te perballtet me penalitet e percaktuara.

Plani i punes dhe grafiket e punimeve

- a. Mirmbajtja e Rrugeve e Shesheve ne Siperfaqet e Gjelberta dote behet cdo dit nga ora 7⁰⁰-15⁰⁰ fshirja dote behet me fshese dore.
- b. Fshirja me fshese do te kryhet sipas kushteve te percaktuara e grafikut te miratuar nga Bashkia me qellim qe zona kontraktuar te jeter plotesisht e paster.
- c. Grafiku i punimeve per reazlimin e sherbimit te mirmbatjes se rrugeve e shesheve pergatitet nga kontraktori, e miratohet nga Bashkia.

Bashkia ka te drjete te inspektoje ne cdo kohe dhe ne perfundim kryrjen e sherbimeve te sipermendura respektimin e standarteve te kerkuara perdorimin e rregullave dhe cilsin e kerkuar nga kjo kontrate si dhe per te vendosur penalitete gjoba e ndalesa per mospermbushjen e tyre.

Rregullat per tu zbatuar

- a. Kontraktusi duhet te mbaje paster cdo siperfaqe rruge e shese qe ndodhen ne zonen e gjelberimit Bashkia ka te drejte te inspektoje ne cdo koh gjendjen e pastertise se rrugeve dhe te shesheve per te pare respektimin e ketij standarti dhe per te vendsur penalitete ne mos permbushjen e tyre
- b. Per asnje rast nuk do te lejohen rruge e shese ne siperfaqet e gjelberta te papastruara apo mbeturina te pa larguara ne to. Ne te gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktore tejashtem e cila nuk mund te kruhet sherbimi me operacionin e kerkuar, konkurses duhet te njoftoje menjehere e te marre masa per pastrimin e tyre jo me vone se 3 ore nga ora e perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafik.
- c. Do te konsiderohet e pavleshme kur sherbimi i permbajtes se rrugeve e shesheve ne siperfaqet e gjelberta nuk eshte realizuar sipas standarteve.
- d. Kontraktuesi duhet te kete ne efficense nje " Zyre Kontaktrni" per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e hapur ne te gjitha ditet e javes nga ora 7-15. Perfaqesuesit e kontraktuesit duhet te jene prezent gjate gjites kohes se parashikaur per te marre verejtjet e qytetareve dhe te Bashkise dhe per t'u dhene zgjidhje problemve te prezantuara brenda 5 oresh nga marrja e njoftimit.
- e. Per rast te vecanta kontraktusi eshte i detyruar te fshije e mirmbaje rruget e sheshet e gjelberta me shume se nje here pa shpenzime.
- f. Ndalohet ne menyre kategorike ngritja e pluhurit gjate procesit te fshirjes pershkak te ndotjes qe shkakton.
- e. Perdorimi i uniformes per punetoret eshte rigorozisht i detyrueshem dhe do te ndermerren gjoba per mosplotesimin e tyre.

Mjetet dhe pajisjet

Punetoret e mirmbajtjes se rrugeve e shesheve ne siperfaqet e gjelberta duhet te jen te pajisur me fshese, lopate, kazem dhe karroce.

Veglat e punes te mbahen paster e te jene te lyara.

13. MIREMBAJTJE E BORDURAVE TE GJELBERTA

Volumet e punimeve.

Bashkia ka percaktuar paraprakisht sasine ne ml te borduravet te gjelberta ne siperfaqen e gjelbert te qytetit, qe do ti sherbehet, qe sipas inventarit te bere eshte per cdo vit. Kjo sasi e bordurave te gjelberta eshte e percaktuar dhe ne harten e qytetit,pjese perberse e kontrates. Keshtu sipermarresi duhet te kryeje sherbimin e plote te parashikuar..

- **Specefikimet teknike dhe metodologjia.**

Sherbimi per mirmbajtjen e bordurave te gjelberta ne siperfaqen e gjelbert te qytetit, sipas inventarit 2711 ml per cdo vit, konsiston ne:

- a. Pastrim e heqje mbeturinash, punim me be!, krastije disa here, pleherim, vaditje, etj sipas sasise dhe normes te percaktuar ne preventivat perkates. Dhenia e formes e bordurave te gjelberta me gershere dore.
- b. Ne cmimin njesi per mirembatjen e gardhit te gjelbert ne siperfaqet e gjelberta te qytetit, pervec fuqise punetore jane perfshire edhe materialet, mjetet e punes, shpenzimet e transport dhe stukturat e tjera te Kostos.

Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

- a. Bashkia do te percaktoje ne fillim te kesaj kontrate, sasine ne ml te bordurave te gjelberta ne siperfaqet e gjelberta te qytetit. Pervec inventarit, keto siperfaqe jane te pasqyruara dhe ne harten e qytetit, si dhe pjese perberse te kontrates. Zona e mirmbatjes se gardhit te gjelbert mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia, sipas nevojave per permisimin e sherbimit sipas "Planit te Veprimit" ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukturen e siperfaqe te gjelberta, pa kaluar siperfaqen total prej ml ne vit.
- b. Kontraktuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar te vend-ndodhjes se bordurave te gjelberta per mirembatjen, si dhe cdo ndryshim te tyre, pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontraktusi ka nevojte per te permisuar sherbimin e mirmbatjes se gardhit te gjelbert, ne siperfaqet e gjelberta dhe mire organizuar ate, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshime, te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.
- c. Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sherbirnit te mirmbajtjes se bordurave te gjelberta, pergatitet nga sipermarresi dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa her !ind e nevojshme edhe brenda nje viti.

Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohet sakte:

Koha e sherbirnit ne gardhin e gjelbert ne siperfaqet e gjelberta.

Oraret e punes dhe mjete persherbimet mbeshtetese.

Numurirni i puntoreve qe punojne.

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktusi. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

- d. Grafiku do te paraqitet per miratim per mirmbatjen e gardhit te gjelbert ne siperfaqet e gjelberta te qytetit, duhet te pergatit ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orarit te punes, duke filluar nga ora 7.00 deri ne 15.00.

- e. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbirnit ne mirmbatjen e gardhit te gjelbert dote pranohet vetem per shkak te pamundesise objektive te kryrjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne

rast te ndryshimit te orarit, por gjithmon pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.

f. Bashkia ka te drejte te inspektoj ne cdo kohe grafikun e punimeve per mirmbatjen e gardhit te gjelber, per te pare kryrjen e sherbimeve te sipermendura, respektimin e rregullave dhe cilsise se kerkuar nga kjo kontrare per te vendosur ndalesat , penalitete dhe gjona per mospermbushjen e tyre.

Rregulla per tu zbatuar.

a. Per asnje rast nuk do te lejohet te kryhen mirmbatje e gardhit te gjelbert, mbjellje dhe sherbime ne keto siperfaqe jasht rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohen crregullimet apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktuesit duhet te njoftojne menjehere dhe te mare masa per rregullimin e tyre jo me vone se ore nga orari i perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafikun. Kontraktuesi duhet te kete ne eficence nje "Zyre te kontaktimit" per marrjen e ankesave, e cila duhet te jete e hapur ne 5 ditet e javes nga ora 7.00 - 15.00 perfaqesues te kontraktusit duhet te jene presnet dhe gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise per tu dhene zgjidhje problemve te prezantuara brenda 5 oreve nga marja e njoftimit.

b. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit eshte rigorosisht i detyrueshem dhe ne rast mos zbatimit aplikohen gjona per plotesimin e ketij detyrimi.

Mjetet dhe Pajisjet.

Kontraktuesi duhet te vere ne disposition per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, te mirmbatjes se gardhit te gjelbert ne siperfaqe te gjelberta dhe te gjitha sherbimeve plotesuse te percaktuara me !art keto mejeje dhe pajisje si karroce dore, tub gome, vegla pune si bela, shata e etj, per nevoja te mirmbatjes se hardhit te gjelber.

14. SHTIMI DHE/APO ZEVENDESIMI I BORDURAVE TE GJELBRA DHE SHERBIMI PER TO.

Volumet e punimeve

Bashkia percakton planin e veprimit per shtimi dhe/apo zevendesimin e bordurave te gjelbra dhe sherbimi per to. Per te siguruar nje pamje dhe mjedis sa me te gjelber te qytetit nderhyrja dhe shtimin dhe/apo zevendesimin e bordurave te gjelbra dhe sherbimi per to jane konsideruar te nevojshme nga grupi i punes per hartimin e ketyre specifikimeve teknike.

Volumi i punimeve:

Bashkia percakton paraprakisht siperfaqet me bordura te gjelbra dhe sherbimi per to, te cilat dote shtohen cdo vit. Sipennarresi duhet te kryeje sherbimet e plota per keto siperfaqe sipas kushteve te percaktuara.

Keshtu sipermarresi duhet te kryejë shërbimin e plote pasi është bërë mbjellja e bordurave të reja të gjelbra.

Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shtimi dhe/apo zëvendësimi i sipërfaqeve me bordura të gjelbra dhe shërbimi për to, bazuar edhe në kushtet topografike të qytetit dhe NjA konsiston në:

- a. f.v. të shkurreve për burdura të gjelbra, përfshirë skarifikim, pastrim të barerave të keqja, papastërtive, F.V. rere, humus, grumbullim dhe transportim mbeturinash, hedhje plehkimik, etj, sipas dhe normës të përcaktuar, etj .
- b. Për të gjitha sipërfaqet e reja që do të shtohen në vite sipermarresi do të kryejë shërbimet e nevojshme duke ndjekur dhe bazuar në të dhënat e paragrafit "Mirembajtje e bordurave të gjelbërta", me sipër.

Plani i punës dhe grafiku i punimeve.

- a. Bashkia do të përcaktojë në fillim të kësaj kontrate, sipërfaqen në ml dhe vend ndodhjen e këtyre sipërfaqeve, në lulishtet e qytetit dhe në zona të tjera të qytetit. Zona e gjelbert me sipërfaqe me budrora të gjelbra që shtohet, mund të ndryshojë gjatë kohës së zbatimit të kontratës nga Bashkia, sipas nevojave të përmirësimit të shërbimit sipas "Planit të Veprimit", ose si rezultat i ndryshimeve që mund të ndodhin në infrastrukturën e sipërfaqeve të gjelbërta.
- b. Kontraktuesi është i detyruar të zbatojë planin fillestar të vend ndodhjes së sipërfaqeve të bordurave të shtuar, si dhe cdo ndryshim të tyre përgjatë kohës së zbatimit të kësaj kontrate.
- c. Grafiku vjetor i punimeve për realizimin e shtimi dhe/apo zëvendësimit të sipërfaqeve me bordura, përgatitet nga sipermarresi dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund të peshojë ndryshime sa her lëndë e nevojshme edhe brenda një viti.
 - Koha e shërbimit në sipërfaqet e barit natyral
 - Oraret e punës dhe mjetet për shërbime mbështetëse
 - Numri i puntoreve që punojnë

Grafiku i punimeve duhet të zbatohet rigorozisht nga kontraktuesi. Sipermarresi nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

- a. Grafiket që do të paraqiten për miratimin për mirembajtjen e sipërfaqeve të bordurave duhet të përgatiten në mënyrë të tillë që të gjitha punimet të kryhen brenda orarit të punës duke filluar nga ora 7.00 deri në 15:00. Ndryshimet në orarin e operimit dhe përfundimit të shërbimit në mirmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta me Jule, do të pranohet vetëm për shkak të pamundësive objektive të kryerjes së shërbimit të parashikuar, si dhe në rastet e ndryshimit të orarit, por gjithmone pasi të jenë verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet në grafikun e punimeve.
- b. Bashkia ka të drejtë të inspektojë në cdo kohë grafikun e punimeve për mirembajtjen e sipërfaqeve të bordurave, për të parë kryerjen e shërbimeve të sipërpermendura, respektimin e rregullave dhe çelësive së kërkuar nga kjo kontratë dhe për vendosur ndalesa, penalitet dhe gjopa për mosmbushjen e tyre.

Rregulla per te zbatuar

- a. Per asnje rast nuk do te lejohet te kryhet shtimi dhe/apo zevendesimi i siperfaqeve te bordurave, mbjedhje dhe sherbime ne kete siperfaqe jashte rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohet crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktusi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullimin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafik.
- b. Kontraktusi duhet te kete eficence nje "Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e hapr ne 3 ditet e javes nga ora 7.00-13.00. perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene present gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise dhe per t'u dhene zgjidhje problemve te prezantuar brenda 5 oreve nga manje e njoftimit.
- c. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit dhe rigorozisht i detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohet gjona per mos plotesimin te ketij detyrimi.

Mjetet dhe Pajisje

Kontraktusi duhet te vere ne dispozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, ketyre proceseve te gjitha sherbimet plotesuese te percaktuara me !art keto mejete dhe pajisje:

- a. Kosa dore, karroca dore, vegla pune si krehet, kazma, lopata etj.

15. SHTIMI DHE/APO ZEVENDESIMI I SHKURREVE TE REJA DEKORATIVE DHE MIREMBAJTJAPER TO.

Volumet e punimeve

Bashkia percakton planin e veprimit per shtimin dhe/apo zevendesimin e shkurreve te reja dekorative me nje total maksimal pergjate te gjith kohezgjatjes se kontrates prej I 000 cope dhe sherbimi per to. Per te siguruar nje pamje dhe mjedis sa me te gjelber te qytetit nderhyrja dhe shtimi dhe/apo zevendesimi i e shkurreve te reja dekorative dhe sherbimi per to jane konsideruar te nevojshme nga grupi i punes per hartimin e ketyre specifikimeve teknike. Bashkia mund te vendose ti shtojte shkurret e mesiperrne brenda nje viti ose te ndara ne vite te ndryshme pa kaluar totalin prej I 000 cope.

Bashkia percakton paraprakisht siperfaqet me shkurre te reja dekorative dhe sherbimi per to, te cilat do te shtohen cdo vit. Sipernarresi duhet te kryejte sherbimet e plota per keto siperfaqe sipas kushteve te percaktuara. Keshtu sipernarresi duhet te kryejte sherbimin e plote pasi eshte bere mbjellja e shkurreve te reja dekorative.

Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shtimi dhe/apo zevendesimi i siperfaqeve me shkurre te reja dekorative dhe sherbimi per to, bazuar edhe ne kushtet topografike te qytetit dhe NjA konsiston ne:

- a. f.v. te shkurreve te reja, perfshire skarifikim, pastrim te barerave te keqija, papastertive, F.V. rere, humus, grumbullim dhe transportim mbeturinash, hedhje plehkimik,etj, sipas dhe normes te percaktuar, etj .
- b. Per te gjitha shkurret e reja qe do te shtohen ne vite sipermarresi do te kryeje sherbimet e nevojshme duke ndjekur dhe bazuar ne te dhenat e paragrafit "Mirembajtja e shkurreve dekorative", me siper.

Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

- a. Bashkia do te percaktoje ne fillim te kesaj kontrate, sasine ne cope dhe vend ndodhjen e tyre, ne lulishtet e qytetit dhe ne zona te tjera te qytetit. Zona e gjelbert me siperfaqe me shkurre te reja dekorative qe shtohet, mund te ndryshoje gjate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia, sipas nevojave te permiresimin e sherbimit sipas "Planit te Veprimit", ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastukturen e siperfaqeve te gjelberta, pa kaluar sasine totale sipas preventivit per cdo vit.
- b. Kontraktuesi eshte i detyruar te zbatoje planin fillestar te vend ndodhjes se siperfaqeve te shkurreve te reja dekorative te shtuara, si dhe cdo ndryshim te tyre pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate.
- c. Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e shtimi dhe/apo zevendesimit te shtuara me shkurre te reja dekorative , pergatitet nga sipermarresi dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa her lind e nevojshme edhe brenda nje viti.
 - Koha e sherbimit ne siperfaqet e barit natyral
 - Oraret e punes dhe mjetet per sherbime mbeshtetese
 - Numri i puntoreve qe punojne

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesi. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratimin paraprak te grafikut te punimeve apo kur grafiku i ka kaluar afati i zbatimit.

- a. Grafiket qe do te paraqiten per miratimin per mirembajtjen e siperfaqeve te bordurave duhet te pergatitet ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orarit te punes duke fillar nga ora 7.00 deri ne 15:00. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne mirembajtjen e siperfaqeve te gjelberta me lule, do te pranohet vetem per shkak te pamundesise objektive te kryrjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne rastet e ndryshimit te orarit, por gjithmone pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.
- b. Bashkia ka te drejte te inspektojte ne cdo kohe grafikun e punimeve per mbjelljen e me pas mirembajtjen e shkurreve te reja dekorative, per te pare kryerjen e sherbimeve te siperpermendura, respektimin e rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrat dhe per vendosuar ndalesa, penalitet dhe gjoba per mosmbushjen e tyre.

Rregulla per te zbatuar

- a. Per asnje rast nuk dote lejohet te kryhet shtimi dhe/apo zevendesimi i shkurreve te reja dekorative, mbjedhja dhe sherbimi per to jashte rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohet crregullime *apo pengesa* nga faktore te jashtem, kontraktusi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullimin e tyre jo me vone se 3 ore nga orari perfundimit te sherbimit i percaktuar ne grafik.

- b. Kontraktusi duhet te kete eficence nje "Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave e cila duhet te jete e hapr ne 3 ditet ejaves nga ora 7.00-13.00. perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene present gjate gjith kohes se parashikuar per te marre verejtjet e qytetareve dhe Bashkise dhe per t'u dhene zgjidhje problemve te prezantuar brenda 5 oreve nga marrje e njoftimit.
- c. Perdorimi i uniformave per punetoret qe kryejne sherbimin e gjelberimit dhe rigorozisht i detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohet gjona per mos plotesimin te ketij detyrimi.

Mjetet dhe Pajisje

Kontraktusi duhet te vere ne dispozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale, ketyre proceseve te gjitha sherbimet plotesuese te percaktuara me !art keto meje te dhe pajisje si kosadore, karrocadore, vegla pune si krehet, kazma, lopata etj.

16. MBJELLJA E DRUREVE TE RINJ NE GJELBERIMIN RRUGOR E SIPERFAQET E GJELBERTA:

Bashkia percakton planin e veprimit per permiresimin e mbjelljen e drureve te rinj me nje total maksimal pergjate te gjith kohezgjatjes se kontrates prej 400 cope ne gjelberimin rrugor e siperfaqet e gjelberta te qytetit.

Volumi i punimeve:

Bashkia percakton paraprakisht sasine e drureve te rinj qe do te mbillen cdo vit. Sipermarresi duhet te kryej sherbimet e plota drureve te rinj sipas kushteve te percaktuara. Bashkia mund te vendose ti shtojte druret e mesiperme brenda nje viti ose te ndara ne vite te ndryshme pa kaluar totalin prej 400 cope.

Specifikimet teknike dhe metodologjia:

Sherbimi per mbjelljen e drureve te rinj ne gjel berirnin Rrugor e ne siperfaqet e gjelberta te qytetit konsiston ne:

- a. Blerjen dhe mbjelljen e drureve si: pishe e bute (pinus pinea), bli(tilia platythyllus), geshtenje e eger (aeskulus hipokastanus), cedrus(atlantika,libani) Rrapa, ligustra, selvi, shelgje vajtues,palma,fotinja,ullinj,tespi etj., sipas karakteristikave te percaktuara nga Bashkia.

Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

- a. Sipermarresi se bashku me supervizorin e sherbimeve publike te Bashkise, do te percaktojne numrin dhe vendodhjen e drureve te rinj qe dote mbillen ne lulishtet e qytetit dhe ne rruget kryesore. Pas percaktimit te nevojave te siperfaqeve te gjelberta per mbjelljen e drureve te rinj hartohet plani i mbjelljes se drureve te rinj. Ky plan mund te ndryshoje ate kohes se zbatimit te kontrates nga Bashkia, nga viti ne

vit, sipas nevojave per permiresimin e sherbimit te gjelberimit sipas "Planit te Veprimit" ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukturen e siperfaqeve te gjelberta.

b. Kontraktuesi eshte i detyruar te zbattoj planin vjetor per mbjelljen e drureve te rinj, si dhe cdo ndryshim te tyre, pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontraktuesi ka nevoj per te permiresuar sherbimin e mbjelljes se drureve te rinj per nevoja te gjelberimit, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshime, te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.

c. Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sherbimit te mbjelljes se drureve te rinj, pergatitet nga sipermarresi e supervizori dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa here !ind e nevojshme edhe brenda nje viti.

Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohetn sakte:

Koha e sherbimit ne mbjelljen e drureve te rinj

Llojet e drureve qe zevendesohen dhe vendndodhja e tyre

Oraret e punes dhe mjetet per sherbimet mbeshtetese

- Numrin e punetoreve qe punojne

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesit. Sipermarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratim paraprak te grafikut te punimeve ape kur grafikut j ka kaluar afati i zbatimit.

a. Grafiku qe do te paraqitet per miratirn per mbledhjen e drureve te rinj, duhet te pergatiten ne menyre te tille qe te gjitha punimet te kryhen brenda orant te punes, duke filluar 7.00 den 15.00. Ndryshimet ne orarin e operimit dhe perfundimit te sherbimit ne mbjelljet e drureve te rinj, dote pranohen vetem per shkak te pamundesise objektive te te kryerjes se sherbimit te parashikuar, si dhe ne rastet e ndryshimit te orant, por gjithmone pasi te jene verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Bashkia, ndryshimet ne grafikun e punimeve.

b. Bashkia ka te drejte te inspektoj ne cdo kohe grafikun e punimeve per mbjelljen e drureve te rinj, per le pare kryerjen e sherhirneve te siperpermendura respektimin e rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrate dhe per te vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba per mos permbushjen e tyre.

Rregulla per tu zbatuar.

a. Per asnje rast nuk dote lejohen mbjellja e drureve te rinj jashte rregullave e kushteve teknike. Te gjithë druret e rinj qe do te mbillen duhet te pajisen me sistem te fiksuar mire per mbrojtjen e tyre nga persona te papergjegjshem. Ne te gjitha rastet kur evidentohen crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktuesi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullirnin e tyre jo me vone se 3 ore nga oran i perfundimit te sherbimit, i percaktuar ne grafik.

b. Kontaktuesi duhet te kete ne eficence nje "Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave, e cila duhet te jete e hapur ne 5 ditet e javes nga ora 7.00-15.00. Perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene

present gjate gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtje të qytetarëve dhe Bashkisë dhe për të dhënë zgjidhje problemeve të prezanluara brenda 5 orëve nga marrja e njoftimit.

c. Përdorimi i uniformave për puntoret që kryejnë shërbimin e gjelberimit është rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast moszbatimi aplikohen gjoka për mos plotësim të këtij detyrimi.

Mjetet dhe paisjet.

Kontraktuesi duhet të verë në dispozicion për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, të mbjelljes së drurëve të rinj në sipërfaqe të gjelberta dhe të gjitha shërbimeve plotësuese të përcaktuara me lartë keto mjete dhe paisje:

1. Kamioncine transportuse me kapacitet 1-1.5 Ton
2. Autobot për vaditjen e drurëve me kapacitet jo më të vogël se 9-10 m³
3. Karroce dore, tub gome, vegla pune si kazma, lopata etj, për nevojat të mbjelljes së drurëve të rinj.

Gjelberimi rrugor juan një rol shumë të madh në zbutjen e zhurmave, në pastrimin e ajrit së bashku me gjelberimin e sipërfaqeve të gjelberta drurët shkurret bordurat e gjelberta thithin CO₂ dhe lëshojnë O₂.

Konkretisht i ha sipërfaqe e gjelber thith 0.7 ton pluhur azoti dhe 2.1 ton dioksid squfu.

17. REALIZIMI I SISTEMIT AUTMATIK TE VADITJES:

Në mënyrë që Bashkia të sigurojë një gjelbrim cilësor dhe sa më atraktiv për qytetarët dhe turistët që vizitojnë territorin e saj (Bashkisë) konsiderohet e nevojshme që të kryhen investime për realizimin e sistemit automatik të vaditjes në të gjitha sipërfaqet kur kjo është e mundur dhe ka akses të burimit të ujit e pikave të lidhjes së energjisë së nevojshme për programatorëve të këtyre sistemeve e cila është vlerësuar të jetë me një total maksimal prej 4000 m². Bashkia mund të vendosë të kërkojë nga operatori ekonomik të ofrojë këto sisteme brenda një viti ose të ndara në vite të ndryshme pa kaluar totalin prej 4000 m². Ky investim, konsiderohet i nevojshëm nisur dhe nga fakti që siç shpjegohet në paragrafet e mësipërme është parashikuar shtimi dhe/apo zëvendësimi i sipërfaqeve të barit për të cilat kërkohet të bëhet një vaditje sa më homogjene për të bërë të mundur që këto sipërfaqe të vaditen në orët e natës kur cilësohet si koha më e përshtatshme për bimët. Nëse një vaditje e tillë do të realizohej në mënyrë manuale do të kishim një kosto më të lartë shërbimi dhe nga ana tjetër një vaditje jo homogjene të sipërfaqeve.

Volumi i punimeve:

Bashkia përcakton paraprakisht sipërfaqet në të cilat do të realizohet sistemi automatik i vaditjes.

Specifikimet teknike dhe metodologjia:

Sistemi automatik i vaditjes ne sipërfaqet e gjelberta te qytetit konsiston ne:

a. F.V te programatoreve, elektrovalvulave, sprucatoreve, tubave me diametra te ndryshem te linjave kryesore e sekondare, tubave per vaditjen me pika, hapjes e mbylljes se kanaleve per vendosjen e tubave, F.V. nen tuba, etj. sipas karakteristikave te percaktuara nga Bashkia.

Plani i punes dhe grafiku i punimeve.

a. Sipërmarresi se bashku me supervizorin e shërbimeve publike te Bashkise, do te percaktojne sasinë dhe vendodhjen e realizimit te sistemit te vaditjes ne disa nga lulishtet e qytetit dhe nje pjese te rrugeve kryesore. Pas percaktimit te tyre hartohet plani i realizimit te tij. Ky plan mund te ndryshoje ate kohe se zbatimit te kontrates nga Bashkia, sipas nevojave per permiresimin e shërbimit te gjelberimit sipas "Planit te Veprimit" ose si rezultat i ndryshimeve qe mund te ndodhin ne infrastrukturen e sipërfaqeve te gjelberta.

b. Kontraktuesi eshte i detyruar te zbatoj kete plan , si dhe cdo ndryshim te tij, pergjate kohes se zbatimit te kesaj kontrate. Ne te gjitha rastet kur kontraktuesi ka nevoj per te permiresuar sistemin e vaditjes per nevoja te gjelberimit, mund te kerkoje zyrtarisht prane Bashkise ndryshime, te cilat behen te zbatueshme pas miratimit te kerkeses.

c. Grafiku vjetor i punimeve per realizimin e sistemit te vaditjes, pergatitet nga sipërmarresi e supervizori dhe miratohet cdo vit nga Bashkia. Ky grafik mund te pesoje ndryshime sa here !ind e nevojshme edhe brenda nje viti.

Ne grafikun e punimeve duhet te percaktohetn sakte:

- Koha e realizimit
- Vendndodhja e sipërfaqeve mbi te cilat dote realizohet
Oraret e punes dhe mjetet per shërbimet mbeshtetese
- Numrin e punetoreve qe punojne

Grafiku i punimeve duhet te zbatohet rigorozisht nga kontraktuesit. Sipërmarresi nuk mund te punoje dhe te paguhet pa miratim paraprak te grafikut te punimeve ape kur grafikut j ka kaluar afati i zbatimit.

Bashkia ka te drejte te inspektoj ne cdo kohe grafikun e punimeve, per te pare kryerjen e tyre dhe respektimin e rregullave dhe cilesise se kerkuar nga kjo kontrate dhe per te vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba per mos permbushjen e tyre.

Rregulla per tu zbatuar.

- d. Per asnje rast nuk dote lejohen te kryhen punime jashte rregullave e kushteve teknike. Ne te gjitha rastet kur evidentohen crregullime apo pengesa nga faktore te jashtem, kontraktuesi duhet te njoftoje menjehere dhe te marre masa per rregullimin e tyre jo me vone se 3 ore nga oran i perfundimit te sherbimit, i percaktuar ne grafik.
- e. Kontaktuesi duhet te kete ne eficence nje "Zyre te Kontaktimit" per marrjen e ankesave, e cila duhet te jete e hapur ne 5 ditet e javes nga ora 7.00-15.00. Perfaqesues te kontraktuesit duhet te jene present gjate gjithë kohes se parashikuar per te marre verejte te qytetareve dhe Bashkise dhe per tu dhene zgjidhje prblemeve te prezanluara brenda 5 oreve nga manja e njoftimit.
- f. Perdorimi i uniformave per puntoret qe kryejne punimet eshte rigorozisht I detyrueshem dhe ne rast moszbatimi aplikohen gjoba per mos plotesim te ketij detyrimi.

Mjetet dhe paisjet.

Kontraktuesi duhet te vere ne dispozicion per plotesimin e detyrimeve kontraktuale me !art keto mjete dhe paisje:

- 1. Kamioncine transportuse me kapacitet 1-1.5 Ton
- 2. Karroce <lore, tub gome, vegla pune si kazma, lopata etj,

Edukimi Publik Mjedisor

- a) Ne termin "Edukim Publik", dote nenkuptohet aktiviteti publicitar i Kontraktori per te ritur dhe permiresuar njohurite e konsumatorit persa i perket mbledhjes, perpunimit dhe largimit te mbetjeve, grafiket, rrugetimet, praktiket e mira dhe te keqija te qytetareve dhe bizneseve, ndarjes se mbetjeve ne burim etj, periudhes se kontrates.
- b) Kontraktori duhet te krijojen nje kontakt te vazhdueshem me komunitetin e zones i cili luan nje rol te rendesishem jo vetem ne mbarevajtjen e punes se Kontraktorit por edhe ne minimizimin e ndotjes se ambjentit.
- c) Kontraktori duhet te mundesoje shpemdardjen e materialeve informative nje here ne vit. Materialet informative duhet te jene ne formen, fletepalosje si dhe broshurave duke perfshire ne to informacione mbi shkaqet dhe shkaktaret e kesaj ndotje, parandalimin e saj di dhe masat qe mund te merren per minimizimin e ndotjes. Materialet sensibilizuese duhet te jene te tilla qe te ftojne banoret per tu bere pjese aktive e njem shoqerie te emancipuar dhe me nje edukate mjedisore.
- d) Kontraktori duhet te sensibilizojë banoret nepermjet programit te edukimit publik mjedisor qe te parkohet ne perputhje me planin e ndryshimit te parkimit, ne rruge dhe dite te caktuara, per te mundesuar fshirjen me me cilesi te ketyre rrugeve.
- e) Programi i edukimit mjedisor qe do teltje operatori i sherbimit duhet te miratohet nga Autoriteti kontratues.

PREVENTIV PERMBLEDHES		
NR.	PERSHKRIMI	SASIA VIT
1.	FSHIRJE ME FSHESE TEKNOLOGJIKE	4
2.	FSHIRJE RRUGE E TROTUARE	4
3.	FSHIRJE PJESORE DITORE RRUGE E TROTUARE	4
4.	LAGIE ME AUTOBOT	4
5.	LARJE ME POMPE PRESIONI, DETERGJENT E DESINFEKTANT	4
6.	LARJE KONTENIERESH	4
7.	PASTRIM WC PUBLIKE	4
8.	GRUMBULLIM MBETJESH ZONA URBANE	4
9.	TRANSPORT NE LANDFILLIN ELBASAN MBETJE ZONA URBANE	4
10.	GRUMBULLIM MBETJESH ZONA RURALE	4
11.	TRANSPORT NE LANDFILLIN ELBASAN MBETJE ZONA RURALE	4
12.	SHERBIM PER DRURET E LARTE	4
13.	SHERBIM PER SHKURRE DEKORATIVE	4
14.	MIRMBAJTJE BARI DEKORATIV I KULTIVUAR	4
15.	SHERBIM BORDURE E GJELBER	4
16.	SHERBIM SIPERFAQE ME LULE SEZONALE	4
17.	SHERBIM BARI NATYRAL	4
18.	SHERBIM MIRMBAJTJE RRUGICA NE SIPERFAQE TE GJELBERA	4
19.	SHERBIM VADITJE ME AUTOBOT	4
20.	F/V DRURE E SHKURRE TE REJA	4
21.	PUNIME HIDROMBJELLJE	4
22.	F/V TAPET BARI	4
23.	F/V SISTEM AUTOMATIK VADITJE	4

FSHIRJE ME FSHESE TEKNOLOGJIKE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	Fshirje me fshese teknologjike	m2/dp	42,160		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analizë cmimi Nr.I Fshirje me makine teknologjike					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia d/p/vit	Cmimi	Shtesa sipas kodit te punës
I	Punetori (1 vit)				
I	Pergjegjes	D/p	102.7		50%
2	Shofer	Dip	205.3		50%
3	Punetor	D/p	205.3		50%
Shuma Punctori					
Sigurime shoq+shend					
	Vlera punetori				
	Fitimi 10%				
	Totali ounctori (vit) pa TVSH				
	Vlera punctori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (I vit)	Njesia	Norma/dp	Sasia (Vit)	Cmimi	Viera
I	Karburant	litra	20	7300		
2	Lubrifikant	litra	0.25	91.25		
3	Fshesa makine fshirese	cope	0.0986	36		
4	Goma	cope	0.0110	4		
5	Uje	m3	4.2192	1540		
6	Veshje Punc (kokorc,doreza,jeleke,kominoshe. kepuce)	Komplet	0.0164	6		
7	Sigurim mjeti, taksa vjctore	muaj		12		
8	Mirembajtje mjeti	leke/vit		1		
Shuma Materiale						
Te ndryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

FSHIRJE RRUGE E TROTUARE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
1	Fshirje rrugc e trotuare	<i>m2ldp</i>	69.800		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	ToaJi 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.2 Fshirje rruge e trotuare					
Nr	Emertimi i zerave te sherbirneve	Njesia	Sasia dlplvit		Shtesa e pages sipas kodit t e punes
I	Punetori (1 vit)				
I	Pergiegjics	<i>Dip</i>	182,5		50%
2	Shofer	<i>Dip</i>	68.4375		50%
3	Punetor	<i>Dip</i>	1916,25		50%
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Viera punetori				
	Fitimi IO¼				
	Totali punetori (vit) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (1 vit)	Njesia	Norrnaldp	Sasia (Vit)		Viera
1	Karburant	litra	1.50	547.5		
2	Lubrifikant	litra	0.05	18.25		
3	Fshesa industriale dore te medha	cope	0,099	126		
4	Goma	cope	0,0110	4		
5	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.0630	23		
6	Karroca Dore	cope	0,0384	14		
7	Kruarese/lopate e vogel	cope	0.0384	14		
8	Antidote	Komplet	0,0219	8		
9	Mirembajte mjeti	muaj		12		
10	Sigurim mjeti, taksa vjetore	leke/vit		1		
Shuma Materiale						
Te ndryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiaJc (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

FSHIRJE PJESORE DITORE RRUGE E TROTUARE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
1	Fshirje pjesore ditore rruge e trotuare	<i>m2ldp</i>	47,912		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.3 Fshirje pjesore ditore rruge e trotuare					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia dlplvit		
I	Punetori (1 vit)				
I	Pergjegjes	<i>Dip</i>	182.5		
2	Shofer	<i>Dip</i>			
3	Punetor	<i>Dip</i>	1460		
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Vlera punetori				
	Fitimi 10%				
	Totali punetori (vii) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (1 vit)	Njesia	Normaldp	Sasia (Vit)		Viera
I	Fshesa industriale dore te medha	cope	0.06575	24		
2	Veshje Pune (kokore,doreza,jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.03288	12		
3	Karroca Dore	cope	0.0986	20		
4	Kruarese/lopate e vogel	cope	0.0548	20		
5	Antidote	Komplet	0.0274	10		
Shuma Materiale						
Te ndryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

LAGIE ME AUTOBOT					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
1	Lagie me autobot	m2/dp	48497		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	ToaJi 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.4 Lagie me autobot					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia dlp/vit		
1	Punetori (I vit)				
1	Pergjegjes	Dip	37.50		
2	Shofer	Dip	75		
3	Punctor	Dip	75		
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Viera punetori				
	Fitimi 10%				
	Totali punetori (vit) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Matcrialc (I vit)	Njesia	Norma/dp	Sasia (Vit)	Cmimi	Viera
1	Karburant	Litra	25.00	3750		
2	Lubrifikante	Litra	0.15	23		
3	Sigurim mjete, taksa vjctore	Muaj		12		
4	Goma	Cope	0.04	6		
5	Uje	m3	14.55	2182.37		
6	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.02	3		
7	Mirembajte mjete	lekelvit		1		
Shuma Materiale						
Te ndryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

LARJE ME POMPE PRESIONI, DETERGJENTE E DESINFEKTANTE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
1	Larje me pompe presioni, detergjente e desinfektante	m2/here	14,560		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.5 Larje me pompe presioni, detergjente e desinfektante					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia dlplvit		
I	Punetori (1 vit)				
I	Pergjegjes	Dip	6		
2	Shofer	Dip	6		
3	Punetor	Dip	24		
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Vlera punetori				
	Fitimi 10%				
	Totali punetori (vit) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (I vit)	Njesia	Norma/dp	Sasia (Vit)		
1	Karburant	litra	30.00	180		
2	Lubrifikante	litra	2.00	12		
3	Uje	m3	9.67	58		
5	Detergjente/dezinfektante	litra	121.33	728		
6	Mushama shiu	cope	0.67	4		
Shuma Materiale						
Tendryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

LARJE KONTEJNIERESH					
NR	Emertimi i zerave te sherbirneve	Njesia	Sasia		
J	Larje kontenieresh	Cope/dp	5		
	Total vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Yit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.6 Larje kontenieresh					
Nr	Ernertirni i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia d/p/vit		
I	Punetori (1 vit)				
I	Pergjegjes	d/p			
2	Shafer	d/p	68.438		
3	Punetor	d/p	68.438		
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Vlera punetori				
	Fitimi IO%				
	Totali punCtori (vit) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (1 vit)	Njesia	Norma/dp	Sasia (vit)		
1	Karburant	litra	10.00	3650		
2	Lubrifikant	litra	0.50	34.21875		
3	Goma	Cope	0.0146	1		
4	Detergjente/dezinfektantc	litra	6.6667	456.25		
5	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.0292	2		
	Sigurim mjete, taksa vjetore	muaj		12		
	Mirembajte mjete	lekelvit		1		
Shuma Materiale						
Tendryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Tota.li materiaJe (v:it) ua TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

PASTRIMI WC PUBLIKE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
1	Pastrimi WC Publike	m2/dp	50		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.7 Pastrimi_WC Publike					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia dlp/vit		
1	Punetori (1 vit)				
1	Pergjegjes	d/p	46		
2	Shofer	d/p			
3	Punetor	d/p	182.5		
Shuma Punetori					
Sigurimc shoq+shend					
	Vlera punetori				
	Fitimi 10%				
	Totali punCtori (vit) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (1 vit)	N,iesia	Norma/dp	Sasia (Vit)		
1	Fshesa industriale dore te medha	cope	0.0493	18		
2	Gelqere	kg	0.5479	200		
3	klor per dezinfektim	lt	0.0548	20		
4	kova uji	cope	0.0082	3		
5	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.0110	4		
6	Uje	m3	0.4000	146		
7	Antidote	Komplet		1		
Shuma Matcriale						
Te ndryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali matcrialc (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

GRUMBULLIM MBETJE ZONA URBANE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	Grumbullim mbetjc zona urbane	Ton/dp	5.463		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.8 Grumbullim mbetjc urbane-zona urbane					
Nr	Emertimi i zerave te shcrbimeve	Njesia	Sasia d/p/vit		Shtesa e pages sipas kodit t e punes
I	Punetori (I vit)				
I	Pergjegjes	d/p	91.25		50%
2	Shafer	d/p	228.125		50%
3	Punetor	d/p	456.25		50%
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Vlera ounetori				
	Fitimi 10%				
	Totali punCtori (vit) pa TVSH				
	Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materialc (l vit)	Njesia	Norma/do	Sasia (Vit)		
1	Karburant	litra	35.0	12775		
2	Lubrifikant	litra	0.50	182.5		
3	Fshesa industriale dore te mcdha	cope	0.0603	22		
4	Goma	cope	0.016	6		
5	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.025	9		
6	Gelqere	kg	60.00	21900		
7	Mirembajte mjeti	leke/vit	0.033	12		
8	Klor	lekc/vit		1		
9	Sigurim mjeti, taksa vjctore	muaj		12		
Shuma Materiale						
Tendryshme						
	Viera materialc					
	Fitimi 10%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

TRANSPORT NE LANDIFILLJN ELBASAN MBETJE ZONA URBANE					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
1	Transport ne landifillin Elbasan mbetje zona urbane (distanca vajtje ardhje qCJ1dCT qyteti-landfill)	Km / dp	96		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Analize cmimi Nr.9 Transport ne incincinatorin Elbasan-Zona urbane					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia d/p/vit		
I	Punetori (1 vit)				
I	Pergjegjes	d/p			
2	Shofer	d/p	182.5		
3	Punetor	d/p			
Shuma Punetori					
Sigurimc shoq+shend					
	Vlera punetori				
	Fitimi 10%				
	Totali punCtori (vit) pa TVSH				
	Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (1 vit)	Njesia	Norma/dp	Sasia /Vid		
1	Karburant	litra	30.0	10950		
2	Lubrifikant	litra	0.40	146		
3	Goma	cope	0.011	4		
4	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	cope	0.005	2		
5	Mirembajte mjeti	muaj	0.033	12		
Shuma Materiale						
Tendryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

GRUMBULLIM MBETJE ZONA RURALE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	Grumbullim mbetje zona rurale	Ton/Dp	7.32		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 viet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

Distance e llogantur nga fshatrat mete largcta den ne qendren e qytett

Analize cmimi Nr.8 Grumbullim mbetje urbane-zona urbane					
Nr	Emcrtimi i zerave tc sherbimeve	Njesia	Sasia dipivit		Shtesa e pages sipas kodit t e punes
I	Punetori (I vit)				
I	Pcrgjegjes	d/p	26		50%
2	Shofer	d/p	65		50%
3	Punetor	d/p	130		50%
Shuma Punctor:i					
Sigurime shoq+shend					%
	Vlera punCtori				
	Fitimi 10%				
	Totali punCtori (vit) pa TVSH				
	Viera punetori (4 vjet) pa TVSH				

II	Materiale (1 vit)	Njesia	Norma/do	Sasia (Vit)	Cmimi	Viera
1	Karburant	litra	30.0	3120		
2	Lubrifikant	litra	0.50	52		
3	Fshesa industr:iale dore te medha	cope	0.12	12		
4	Goma	cope	0.08	8		
5	Veshje Pune (kokore,dorcza, jeleke,kominoshe.. kepuce)	Komnlet	0.12	12		
6	Gelqere	kg	60.00	6240		
7	Mircmbajte mjeti	muaj	0.1 15	12		
8	Klor	leke/vit		1		
9	Sivnrin mjeti, taksa vjetore	muaj		12		
Shuma Materiale						
Tendryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi IO%					
	Totali materiale (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

TRANSPORT NE LANDIFILLIN ELBASAN MBETJE ZONA RURALE					
NR	Emertimi i zerave te sherbirneve	Njesia	Sasia		
1	Transpon ne landifillin Elbasan mbe1je zona rurale (distanca vajtje ardhje qendCr qyteti-landfill)	Km / dp	96		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 viet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 v,jet me TVSH				

Distance e llogantur nga qendra e qytetit

Analize cmimi Nr.II_Transport ne incineratorin Elbasan-Zona urbane					
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Niesia	Sasia d/p/vit		
1	Punetori (1 vit)				
1	Pergjegjes	d/p			
2	Shofer	d/p	52		
3	Punetor	d/p			
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
	Vlera punCtori				
	Fitimi 10%				
	Totali ounCtori (vit) pa TVSH				
	Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH				

n	Materiale (1 vit)	Niesia	Norma/do	Sasia (Vit)		
1	Karburant	litra	25.00	2600		
2	Lubrifikant	litra	0.40	41.6		
3	Goma	cope	0,0192	2		
4	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce)	Komplet	0.0192	2		
5	Mirembajte mjete	muaj	0.1154	12		
Shuma Materiale						
Te ndryshme						
	Vlera materiale					
	Fitimi 10%					
	Totali materiaJe (vit) pa TVSH					
	Viera materiale (4 v,jet) oa TVSH					

SHERBIM PER DRURET E LARTE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimevc	Njcsia	Sasia		
1	Sherbim druret e larte H=15M	cope	2,845		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Yit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR. 1 -SHERBIM_DRURET E LARTE

Nr	Emertimi i zcravc te sherbimevc	Njesia	Sasia Orure ve/vit	Sasia c punimev c/vit	Norma/dp	Sasia d/p/vit		
I	Punctori(vit)							
1	Punim me bel 3 here	d/p	2.845	8,535	300	28.450		
2	Dhenie forme ¼ 1 here	d/p	2.845	711	4	177.813		
3	Krasitje	d/p	2.845	1,700	50	34,000		
4	Sperkatje 3 here	d/p	2.845	8.535	2000	4.268		
6	Heqje mbeturina	d/p	2,845	2.845	200	14.225		
						259		
	Shuma Punetori							
	Sigurimc shoq+shcnd							
	Viera punCtori							
	Fitimi 10%							
	Totali ounetori (vit) na TVSH							
	Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH							

II Matcriale dhe transoort								
Nr.	Lloji i Materialevc	Niesia	Sasia Drure vc		Sasia/dru/vit	Total Vit		
1	Pleh organik	kg	2.845		10.000	28.450		
2	Pleh kimik DAP	kg	2,845		0.05	142.25		
3	Plehra azotik	kg	2.845		0.05	142.25		
4	Pesticide	kg	2.845		0.03	85.35		
5	Gershere, sharre	Cope	2.845			10.00		
6	Motosharre	Cope	2,845			1.00		
7	Shkalle dyshe H=6m	Cope	2.845			1.00		
8	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshc, kepuce,etj.)	Komplet	2.845			1.00		
9	Tub gome	ml	2,845			50.00		
10	Shpenzime transporti (punonjes, mbeturina, pjese nderrimi, ctj)	Komplet	2,845			1.00		
	Shuma Materiale							
	Tendryshme							
	Ylera materiale							
	Fitimi IO%							
	Totali matcriale (vit) pa TVSH							
	Viera matedaJe (4 vjet) pa TVSH							

SHERBIM S!PERFAQE ME LULE SEZONALE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia e luleve sezonale		
1	Sherbim siperfaqe me lule	cope	20,000		
	Totali vit oa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

ANALIZE KOSTO
NR.5- SHERBIM SIPERFAQE ME LULE SEZONALE

Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Siperfaq a Jule m2	Sasia e punimevc/ vit	Norma dip	Sasia d/p/vit		
I	Punetori(vit)							
	1 Grumbullim, nxierrje mbeturina	m2	1423	1423	350	4.07		
	2 Punim me bel 30 cm	m2	1423	1423	130	10.95		
	3 Nivelim pas punimit	m2	1423	1423	600	2.37		
	4 shperdarje plehu	m2	1423	1423	500	2.85		
	5 Mbjellje fidani sezonal	m2	1423	1423	70	20.33		
	6 Prashitje 6 here	m2	1423	8538	300	28.46		
	7 Zevendesim lule 20%	m2	1423	1423	70	20.33		
	8 Grumbullim, nxierrje mbcturinash	m2	1423	1423	1,000	1.42		
						90,77		
	Shuma Punetori							
	Sigurimc shoq+shcnd							
	Viera punetori							
	Fitimi 10%							
	Totali punCtori (vit) oa TVSH							
	Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH							

II	Materiale dhe transport							
Nr.	Lloii i Matcrialcve	Njcsia	Siperfaq am2		Sasia/m2/vit	Total Vit		
	1 Pleh organik	kg	1423		2.00	2,846		
	2 Pleh azotik	kg	1423		0.02	28.5		
	3 Pleh kimik DAP	Kg	1423		0.03	42.7		
	4 Karroce dore	cope				1		
	5 Fumizim fidane Jule sezonalc	Cope				20.000		
	6 Vegla dore (bela,lopata,kazma,eti)	Komplet				4		
	7 Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominosbe, kepuce,etj.)	Komplet				1		
	8 Shpenzime transporti (punonjes, mbeturina, pjese nderrimi, etj)	Komplet				1		
	Shuma Materiale							
	Te ndryshme							
	Viera materiale							
	Fitimi 10%							
	Totali materialc (vit) oa TVSH							
	Vlcra matcriaJc (4 vjct) pa TVSH							

SHERBIM BARI NATYRAL					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	Sherbim siperfaqe bari natyral	m2	3,610		
	Totali vit oa TVSH				
	Totali 4 vjet oa TYSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4 vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR 6 -SHERBIM BARI NATYRAL								
Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	N.iesia	Siperfaqe	Sasia e punimeve /vit	Norma d/p	Sasia d/p/vit		
I	Punetori(vit)							
I	Nivelim me kreher	m2	3610	3610	3,000	1.20		
2	Pastrim nga mbeturinat	m2	3610	3610	3,000	1.20		
3	Ujitje	m2	3610	3610	3,000	1.20		
4	Korrje bari (12 here)	m2	3610	43320	3,000	14.44		
						18.05		
Shuma Punetori								
Sigurime shoq+shend								
Vlera punetori								
Fitimi IO%								
Totali punetori (vit) pa TVSH								
Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH								

II	Matciale dhc transport							
Nr.	Lloii i Materialeve	Niesia	Siperfaqe	Sasia/m2,vii		Total Vit		
1	Pleh azotik	kg	3610	0.02		72.2		
2	Sunerfosfat	kg	3610	0.03		108.3		
3	Pesticide	kg	3610	0.002		7.22		
4	Karroce dore	cope	3610			1		
5	vegla dore (bela,Ionata,kazma,etj)	cope	3610			4		
6	Vcshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce,etj.)	Komplet	3610			4		
7	Shpenzime transporti (punonjes, mbeturina, pjese ndcrrimi, ctj)	ml	3610			1		
8	Motokorrce shkop	cope				1.0		
Shuma Materiale								
Tendryshmc								
Vlera materiale								
Fitimi 10%								
Totali materiale (vit) pa TVSH								
Viera materiale (4 vjet) pa TVSH								

SHERBIM MIREMBAJTJE RRUGICA NE SIPERFAQET E GJELBERA					
NR	Emcrtimi i zerave tc sherbimeve	Njesia	Sasia.		
I	Sherblm mirembajtje rrugica ne siperfaqet e gjelbra	m2	2.500		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSHVit				
	TVSH 4 viet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR.7 -SHERBIM MIREMBAJTJE RRUGICA NE SIPERFAQET E GJELBERA

[illegible]

II	Materiale dhe transport							
Nr.	Lloji i Materialeve	Njesia	Siperfaqja m2		Sasia/m2/vit	Total Vit		
1	Fshesa industriale dore te medha	cope				2.000		
4	Karroce dore	cope	2500			1.000		
5	Vegla dore (bela,lopata,kazma,etj)	Cope	2500			2.000		
6	Veshje Pune (kokorc,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce,etj.)	Komnlet	2500			1.000		
8	Shpenzime transporti (punonjes, mbeturina, pjese nderrimi, etj)	ml	2500			1.000		
Shuma Materiale								
Tendryshme								
Vlera materiale								
Fitimi 10%								
Totali materiale (vit) oa TVSH								
Viera materiale (4 vjet) pa TVSH								

SHERBIM VADITJE ME AUTOBOT					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	Sherbim vaditje me autobot	D /P	150		
	Totali vit pa TVSH				
	Totali 4 vjet pa TVSH				
	TVSH Vit				
	TVSH 4vjet				
	Totali vit me TVSH				
	Toali 4 vjet me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR.8 - VADITJE ME AUTOBOT

Nr	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia d/o/vit		
I	PunCtori(vit)				
I	Shofer-Vaditje drure e shkurre periudha Maj-tetor	d/p	120.00		
2	Punetor-Vaditje drure e shkurre periudha Maj-tetor	d/p	120.00		
3	Shofer-Vaditje per mbjellje te reia	d/p	30.00		
4	Punetor-Vaditje per mbjellje te reja	d/p	30.00		
Shuma Punetori					
Sigurime shoq+shend					
Vlera punetori					
Fitimi 10%					
Totali punCtori (vit) pa TVSH					
Viera punCtori (4 vjet) pa TVSH					

II	Materiale dhe transport				
Nr.	Lloji i Materialeve	Njesia	Total Vit		
1	Karburant	lt	1,500.000		
2	Lubrifikant	lt	20.000		
3	Pjese nderimi	Komplet	1.000		
4	Uje per vaditjc	m3	600.000		
Shuma Matcriale					
Tendryshmc					
Vlera materialc					
Fltimi 10%					
Totali materiale (vit) pa TVSH					
Viera materiale (4 vjet) pa TVSH					

F.V. DRURE E SHKURRE TE REJA					
NR	Emertimi i zerave tc sherbimeve	Njesia	Sasia		
3.965	Shkure dekorative juniperus, liguster, bush, etj.	Cope	1,000		
3.966	F,V me pcme te reja dekorative 16-18 (bli, rrap,eti.)	Cope	400		
	Totali pa TVSH				
	TVSH				
	Totali me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR.9 - F.V. DRURE TE RINJ

I	Materiale dhe transport						
Nr.	Lloji i Materialevc	N,iesia			Sasia Totale		
3.965	Shkure dekorativc juniperus, liguster. bush. etj.	Cope			1,000		
3.966	F.V me perne te reja dekorative 16-18 (bli, rrap,etj.)	Cope			400		
Shuma Materiale							
Tendryshmc							
Vlera materiaJe							
Fitimi 10%							
Totali na TVSH							
TVSH							
TotalimeTVSH							

PUNIME HIDROMBJELLJE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	Punirne hidrombjellje	m2	4,000		
	Totali pa TVSH				
	TVSH				
	Totali me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR.10- PUNIME HIDROMBJELLJE

Nr	Emcrtimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Siperfaqa baritm2	Norma/m 2/dp	Sasia d/p		
I	Punetori						
1	Frezim	m2	4000	700	5.71		
2	Nivelim me krcher	m2	4000	1000	4.00		
3	Hidrombjelljc	m2	4000	2500	1.60		
4	Rrulim	m2	4000	1000	4.00		
5	Vaditje e pare	m2	4000	2000	2.00		
6	Pastrim nga mbeturina, guret, rrenje, etj.	m2	4000	2000	2.00		
Shuma Punetori							
Sigurime shoq+shend							
Viera punCtori							
Fitimi 10%							
Totali punCtori na TVSH							

II	Materiale dhe transport						
Nr.	Pershkrimi	Njesia	Siperfaqa barit m2	Sasia/m2	Sasia Totale	Cmimi	Viera
1	Fare bari	kg	4000	0.04	160.000		
2	Fertilizues mineral organik	kg	4000	0.1	400.000		
3	Ngjites hidrombjellie	kg	4000	0.008	32.000		
4	Hidrostarter (ushqyes per nxitjcn e mbirjes)	Kg	4000	0.03	120.000		
5	Mulch (fibra te perpunuara per shtratin ushqyes)	kg	4000	0.4	1,600.000		
6	Veela dore (bela,lonata,kazma,etj)	Komplet			1.000		
7	Veshje Pune (kokore,doreza, jelek, kominoshe, kepuce,ctj.)	Komplet			1.000		
8	Tub 12:ome	ml			150.000		
9	Shpenzime transporti (punonjes, mbcturina, pjese ndenimi, etj)	Komplet			1.000		
Shuma Materiale							
Tendryshmc							
Vlera materiale							
Fitimi 10%							
Totali materiale pa TVSH							

F.V. TAPET BARI					
NR	Emertimi i zerave te sherbimevc	N.iesia	Sasia		
I	F.v. tapet bari	m2	4,000		
	Totali pa TVSH				
	TVSH				
	Totali me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR.11 - F.V. TAPET BARI

Nr	Ernertimi i zcrave tc sherbimeve	Njesia	Siperfaqe barit m2	Norma/ m2/dp	Sasia dip		
I	Punetori						
1	Frczim	m2	4000	1.000	4.00		
2	Nivelirn me krehcr	m2	4000	600	6.67		
4	Rulirn	m2	4000	500	8.00		
5	Vaditje	m2	4000	2,000	2.00		
6	Nivelim rere lumi	m2	4000	500	8.00		
7	Pastrim nga mbeturina, guret, rreni(	m2	4000	2,000	2.00		
Shuma Punetori							
Sigurime shoq+shend							
Viera punetori							
Fitimi 10%							
Totali ounetori oa TVSH							

II	Materiale dhe transport						
Nr.	Lloji i Materialeve (tapet bari)	Njesia	Siperfaqe barit m2	Sasia m2	Sasia Totale		
1	Tapet bari	m2	4000		4.000		
2	Rere e lare lumi	m3		0.02	80		
3	Karroce dare	Cope			1		
4	Vegla dore (bela.lonata.kazma,etj)	Komplet			1		
5	Veshje Pune (kokore,doreza, jeleke,kominoshe, kepuce,etj.)	Komplet			1		
6	Tub gome	ml			150		
7	Shpenzime transporti (punonjes, mbeturina, pjese ndenimi, etj)	Komnlet			1		
Shuma Materiale							
Tendryshme							
Vlera materiale							
Fitimi 100/o							
Totali materiale pa TVSH							

F.V. SISTEM AUTOMATIK VADITJE					
NR	Emertimi i zerave te sherbimeve	Njesia	Sasia		
I	F.v. sistcm automatik vaditje	m2	4.000		
	Totali pa TVSH				
	TVSH				
	Totali me TVSH				

ANALIZE KOSTO NR.12- F.V. SISTEM AUTOMATIK VADJTJE

Nr	Emcrtimi i zerave te shcrbimeve	Njcsia	Sasia m2	Norma im2/dp	Sasia d/p		
I	PunCtori						
I	Hapje, mbyllje kanale dhe shtrim rere per tubacionet	m2	4000	150	26.67		
2	Shtrim tubacione dhe vendosjc sprucatore	m2	4000	200	20.00		
3	Instalim elektrovalvula, sprucatore, programator	m2	4000	100	40.00		
Shuma Punetori							
Sigurime shoq+shend							
Vlera punetori							
Fitimi 10%							
Totali punCtori pa TVSH							

II	Materiale dhe transport						
Nr.	Lloji i Materialeve (tapet bari)	Njesia	Sasia m2	Sasia m2	Sasia TotalJe		
I	Tuba rakorderi PVC	ml	4000	1.00	4,000		
2	Sprucatore me rrcze te ndryshme	cope			20		
3	Elektrovalvula vaditje	cope			36		
4	Programator	cope			4		
5	Mates presioni	cope			4		
6	Tuba elektrike korrogato	ml	400		400		
7	Kabllo e tela	Komplet			1		
8	Rcre e lare lumi per mbrojtjen e tubave e rakorderive	m3		0.001	4		
9	Karroce dore	cope			1		
IO	Vegladore (bela,lopata,kazma,eti)	Komplet			1		
II	Veshje Pune (kokore,doreza. jeleke,kominoshe, kcpuce,etj.)	Komplet			1		
12	Shpenzime transporti (punonjes, mbetur:ina, pjese nderr:imi, etj)	Komplet			1		
Shuma Materialc							
Tendcyshme							
Vlera materiale							
Fitimi 10%							
Totali materiale pa TVSH							

Lr.....Ja me rr_reun e UJesJe11esli, prKes se nor ies se energJisee LIJI per vao1Je oo
te furnizohet nQa AK



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE

Adresa: Rruga e DW Tesit, Nr. 27, Tirane, Tel: 270 6308": 270 627; www.moe.gov.al

Nr.i:\ Prot.

<y1vP me...; /< /2008

dimi .10

tV fl / 47""
(:EdPfl(ft'FE

Ne mbeshtetje re mit re Keshillit re Ministra e Nr. 268, date 24.04.2003
"Per c;ertifikimin e specialisteve, per vleresimin e ndikimit ne mjedis dhe
auditimit rajedisor".

EMC Studio

<ertifikohet per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, per
te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme
mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te
ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.

Ministri

Luften XHUVELI





REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE
Drejtoria e Pergjithshme e Politikave Mjedisore
Drejtoria e Mbrojtjes se Mjedisit
Sektori i Vleresimit te Ndikimit ne M" dis

Rruga "Duresit" Nr. 27 Tirane, Tel. 04 2256113 Fax. 04.,

627 - www.moe.gov.al

Nr.f//3 Prot.

ff

Tirane, me 06' .2E_2013

Nr. identifikues **146**

ÇERTIFIKATE

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 122, datë 17.02.2011
Për një ndryshim në Vendimin Nr.1124, datë 30.7.2008, të Këshillit të
Ministrave, "Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe kriterëve për
pajisjen me certifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe
auditimin mjedisor":

2ni. El:IBI-A'.NA SHEH,1

<ertifikohet per hartimin e raporteve te vleresimit te n'-4.u.".....t ne mjedis, per
te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertiz e per probleme mjedisore
dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis
ose rezultatet e nje auditimi.

MINISTRI

Fat'rM


