

SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE

OBJEKTI: NDERTIM UJESJELLESIS BREGAS, STRELCE

1 .Germim dheu ne kanal me eskavator me shkarkim ne toke

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ germim dheu kanal panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e realizimit te tij dhe shkarkim ne toke. Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor.

2. F.V Tuba rakorderi ujesjellesi PN10 Ø =75mm, Ø = 50mm

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tubo ujesjellesi PN10 Ø =75mm, Ø = 50mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike dhe kerkesave te projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin , blerjen e materialeve , transportin dhe vendosjen ne veper sipas profilave terthor. Tubot duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise.Pervec cdo kerkese tjeter te gjitha pajisjet e kerkuara sipas kontrates duhen te projektohen dhe prodhohen per tu rezistuar te gjitha provave te presionit sic tregohet ne projekt.Tubat gjete trasportit duhet te shtrihen mbi nje siperfaqe te sheshte duke shmangur cdo demtim te mundshem.

3. F.V Rregullator presioni, Ø =75mm

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per F.V. e pajisjes rregullator presiioni ne veper me parametrat perkatese te percaktuara ne preventiv, Ø =75mm ..Rregullatoret e presionit te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise. Ne çmim jane te perfshira te gjitha materialet te nevojiten per instalimin e rregullatoreve ne veper + trasportin e materialeve.

4.Shtrese material rere mbi dhe nen tubo

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ shtrese material rere mbi dhe ne tubot e P.V.C. ne cmim futet teresia e shpenzimeve per zgjedhjen e materijalit rere, transportin shperndarjen e tij mbi dhe nen tubot plastike. Materiali rere te plotesoje te gjitha kushtet teknike te mos kete gure.

5. Ndertim pusete shkarkimi dhe kontrolli C 16/20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton me permasat e caktuara ne preventive per puseta kontrolli dhe puseta shkarkimi C 16/20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Te perdoret rere guri.

6. F.V Lidhje familjare

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per lidhje familjare,mates uji komplet Ø ¾”=20mm te percaktuara ne preventiv..Matesat e ujit te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise. Ne çmim jane te perfshira te gjitha materialet te nevojiten per instalimin e matesave te ujit ne veper + trasportin e materialeve.

PREVENTIVUESI

Ing. Spiro KOTI

