



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KRUIJË**

Nr _____ Prot

Krujë ____/____/2020

SPECIFIKIME TEKNIKE

Për shërbimin e pastrimit të qytetit F-Krujë.

A.TE PERGJITHSHME.

Sherbimi i pastrimit të qytetit F-Krujë, ka vite që realizohet me operatore ekonomik, me procedurë prokurimi, kjo për pamundësinë e realizimit të këtij shërbimi nga brigada e shërbimeve në Bashki.

Qyteti i F-Krujes, me popullsi rreth 18000 banorë (se bashku me zonën suburbane), shtrihet në Kryqezimin e akseve kryesore rrugore që lidh Veriun me Tiranën e me tej me Jugun e Shqipërisë, lidh F-Krujen e Krujen me Tiranën, Durrësin e Aeroportin “Nënë Tereza”, po ashtu është një kryqezim rrugësh për transportin e shumë materialeve ndërtimore si çimento (Fabrika e Çimentos F-Krujë e Borizane, Fabrika e Tullave Derven, si dhe Guroret e Gurethyeset e Krastes së Krujes). Popullsia e zonës së mbulimit me shërbimin e pastrimit është 21000 banorë, përfshirë zonën urbane e suburbane si dhe një pjesë të popullsisë përgjatë akseve kryesore rrugore në Njësinë Administrative F - Krujë.

Si pasojë e tërë këtij fluksi mjeteve që kalojnë në qytet, si dhe e faktoreve të tjera që ndikojnë në krijimin e mbetjeve urbane si mbetjet që krijohen nga kalimtarët e qytetarët e zakonshëm dhe papastërtitë që krijojnë gomë dhe mjeteve, lind domosdoshmëria e kryerjes së shërbimit të pastrimit të qytetit e periferisë së tij si dhe e largimit të mbetjeve urbane e largjes së rrugëve, shesheve e trotuareve, shërbim i cili kërkohet të prokurohet dhe do të realizohet me operatore ekonomik të licensuar në fushën përkatëse.

A.1.1 PERKUFIZIME

Pervec perkufizimeve ne Klauzolat e Kushteve te Kontrates, jane ne fuqi edhe perkufizimet qe vijojne.

Rruge e asfaltuar do te thote rruga ose rrjeti i rrugeve per te cilin jane kontraktuar Punimet dhe Sherbimet sipas Kontrates, qe kufizohet ne dy anet nga kuneta apo bordura, pa perfshire kuneten apo trotuarin.

Zona e Mbulimit perfshin te gjithë territorin bruto (perfshire siperfaqet qe pastrohen, siperfaqet qe nuk pastrohen, siperfaqet ndertimore, shtet a privat) e percaktuar nga autoriteti kontraktor per te mbuluar me sherbimin e pastrimit, popullesia e seciles meret si baze per perlllogaritjen e sasise se mbetjeve urbane.

Zona e Rruges se asfaltuar (per tu pastruar me autofshese) do te thote nje zone qe mbulon hapsiren midis kunetave apo borduarave anesore te rruges, apo dhe bankinave anesore, pa perfshire brenda saj kuneten, borduren apo bankinen.

Personi mbikeqyres eshte nje person (ose grup personash) i caktuar nga Autoriteti Kontraktor qe eshte i ngarkuar te manaxhoje te gjithë aktivitet sipas Kontrates. Ai eshte gjithashtu Perfaqesuesi i Autoritetit Kontraktor per qellimet e kesaj Kontrate. Ne vazhdim te kesaj kontrate do te gjendet i shenuar ne keto terma te barazvlefshem **Mbikqyresi, etj**

Sherbimet jane te gjitha nderhyrjet ne rruge, shesh, trotuar, kunete, bankine, kontenjer, sipas Kontrates dhe te gjitha aktivitetet qe lidhen me manaxhimin dhe vleresimin e kushteve te rrugeve e shesheve qe do kryhen nga Kontraktuesi me qellim arritjen e dhe mbajtjen e Standarteve Punuese te Rruges sic percaktohet nga Nivelet e Cilesise se Sherbimit dhe marrjen e pageses se plote e tarifes mujore sipas Kontrates.

Nivelet e Cilesise se Sherbimit jane standarte te kerkuara punimesh te percaktuara tek Specifikimet te cilat Kontraktuesi do i permbahet gjate zbatimit te Kontrates.

Punimet Emergjente eshte nje komplet aktivitetesh te nevojeshme dhe mjaftueshme per te pastruar rruget, sheshet, kontenjeret si rezultat i fenomeneve natyrore me pasoja te pa parashikueshme, si stuhi te fuqishme, permbytje, dhe termete.

Grope depozitimi mbetjesh urbane quhet vendi i caktuar nga Bashkia per depozitim e mbetjeve urbane, i miratuar me pare nga Bashkia per kete qellim (pracedure shpronesimi ne rastin kur prona eshte private).

E drejte depozitimi mbetjesh quhet e drejta e percaktuar apo autorizuar nga bashkia per te depozituar mbetje urbane, e cila percaktohet me kontrate (ne rastin e kontraktimit te sherbimit te pastrimit), me autorizim nga bashkia (ne rastin e depozitimit nga subjekte te tjera jo kontraktore me bashkine), apo me urdher te brendshem nga bashkia (ne rastin e depozitimit nga vete mjetet e bashkise).

Perjashtime quhen te gjitha rastet e mosperفشirjes se sherbimit te pastrimit, depozitimit te mbetjeve urbane apo te mbetjeve te ngurta e te rrezikshme, larjes se rrugeve e shesheve, shkarkimit te mbetjeve urbane apo te ngurta ne gropen e depozitimit te mbetjeve , te cilat nuk lejohen qe te ushtrohet ky aktivitet nga qytetare, subjekte fizike apo juridike.

A.1.2 VECANTI E KESAJ KONTRATE

Sherbimi i pastrimit te rrugeve e shesheve perfshin detyra te perhershme dhe te vecanta.

Pastrimi i perditshem, perfshin sherbimin e perditshem te percaktuar dhe ne preventivat bashkelidhur, te vleresuar e percaktuar me pare ne preventiv.

Pastrimi i vecante, perfshin pastrimet ne raste te paparashikueshme si raste stuhish, termetesh apo permbytjesh, volumet e te cilave dhe vlera e shpenzimeve percaktohen me preventiv te vecante.

A.2 RREGULLA MATJEJE DHE PAGESA

A.2.1 PAGESAT NE CMIME NJESI

Pagesat ne cmime njesi jane pagesat per punime e sherbime te rregullueshme bazuar ne sasite aktuale te kryera.

Rregullat ne vijim per Matjet dhe Shperblimet do perdoren per punimet e rregullueshme nese nuk bihet dakord ndryshe:

- Mbikeqyresi ruan te drejten te beje rivendosje midis zerave te ndryshem te pageses.
- Kontraktori do sipermarre te kryeje punime qe korrespondojne zerave te pageses te specifikuar ne Preventiv.
- Pagesa do te paguhet ne perputhje me cmimi njesi te specifikuar ne Preventiv per njesine qe

eshte specifikuar, dhe sipas sasise aktuale, nese nuk eshte shenuar ndryshe per zerin e pageses ne Specifikimet.

- Cmimet ne Preventiv do mbulojne te gjitha kostot per funksionet e specifikuara plotesisht te arritura ose punime te perfunduara ne kuptimin e plote te Dokumentave te Kontrates. Zeri i caktuar i pageses do perfshije te gjitha kostot per burimet dhe operacionet e kerkuara per masat e specifikuara me qellim mbajtjen e vetive funksionale dhe duke mbajtur ne mend te gjitha pengesat/kufizimet ne punime sipas Dokumenteve te Kontrates.
- Gjithashtu, duhet menduar per tu pershire ne cmimin njesi, kostot e sherbimeve dhe sipermarreve ne perputhje me kete Kontrate, qe nuk jane te permendura posacerisht ne Specifikimet por qe kerkohen per te arrire funksionin ose zgjidhjen teknike te kerkuar.
- Verifikimi i cilesise dhe sasise te punimeve te kryera do kryhet menjehere me plotesimin e punimeve. Verifikimet do mbyllen ne Certifikatat Mujore te pageses.

A.3 INSPEKTIMET DHE PROVAT

Kontraktori do kryeje inspektime te nivelit te sherbimit ne rrjetin e rrugeve qe perfshijne gjithe aspektet qe mund te vleresohen me metoda te thjeshta, si inspektimet pamore dhe matjet e thjeshta qe nuk kerkojne pajisje komplekse. Cdo inspektim do dokumentohet nga nje raport i shkurter qe perfshin informacionin e detajuar ne paragrafin A.8.1. Inspektimet do perfshijne bashke, kontroll dhe raportim mbi kushtet rrugore qe lidhen me zerat e kontraktuar sipas nje pagese njesi mujore.

Tabela A.3 tregon shpeshtesine e kerkuar te inspektimit te rrugeve, shesheve, trotuareve, kontenjereve e landfillit per nivelin e arritur te sherbimit per rrjetin e rrugeve subjekt i kesaj Kontrate (Zerat e paguar me pagesa mujore).

Tabela A.3

Kategorite e Pastrimit, larjes, transportit shkarkimit te mbeturinave	Rruget/sheshet/trotuaret (te asfaltuara)
Shpeshtesia e Inspektimit te Rrugeve	1/Jave

Mbikqyresi i projektit mund te kryeje inspektime joformale te niveleve te cilesise se sherbimit. Ai mund te kryeje inspektime joformale me nismen e vet, ne cdo kohe dhe ne cfaredo seksioni rruge qe perfshihet ne Kontrate. Mbikqyresi i Projektit do perdore burimet e tij per ato inspektime. Nese ai dallon cfaredo seksioni ku nivelet e cilesise se sherbimit nuk jane arritur, ai eshte i detyruar te informoje Kontraktorin brenda 24 oreve me shkrim, me qellim qe ai te mund te marre veprime ndreqese se me shpejt. Rezultatet e inspektimeve informale nuk do perdoren nga Mbikqyresi i Projektit per te korrigjuar Certifikatat Pagesore Mujore te Kontraktuesit ose per te

aplikuar Zbritje Pagesash/Gjoha Demesh, me perjashtim te rasteve kur rruga ka qene plotesisht e nderprere dhe keshtu nuk eshte plotesuar kriteri i Perdorueshmerise se Rruges/sheshit/trotuarit etj. Pavaresisht nga sa me siper njoftimi si i tille eshte formal dhe Kontraktori duhet ti permbahet kufijve kohore specifikuar me poshte ne kapitullin B2.

Kontraktori do vendose, brenda struktures se tij organizative, nje **Njesi Vete-Kontrolli** te vacante te plotesuar me personel te kualifikuar, detyra e te cilit eshte te monitoroje dhe mbeshtese verifikimin e shkalles se perputhjes me Nivelet e Cilesise se Sherbimit. Njesi e Vete-Kontrollit gjithashtu do kryeje ose organizoje prova dhe matje; pergatise, paraqese dhe dorezoje tek Mbikqyresi i Rruges gjithine informacionin me qellim krijimin e dokumentacionit te percaktuar ne Specifikimet dhe manexhimin dhe mirembajtjen efektive te rrugeve. Njesia e vete-kontrollit do kryeje gjithashtu ose monitoroje, ne bashkepunim te ngushte me Mbikqyresin e Projektit, verifikimet mbi Nivelet e Cilesise se Sherbimit.

A.4 VERIFIKIMET

Niveli i arritur i cilesise se sherbimit do verifikohet nepermjet Inspektimit te Perbashket nga Mbikqyresi i Projektit dhe Kontraktori. Inspektimi i Perbashket do kryhet nje here ne muaj .Inspektimet e perbashketa do te kryhen ne te gjitha rruget e sheshet e asfaltuara dhe te paasfaltuara ne administrim te Bashkise Kruje , Njesia Administrative F Kruje , qytetit F Kruje. Cdo inspektim i perbashket do dokumentohet nga nje raport mujor Verifikues i perbashket.

Gjate Inspektimeve te Perbashketa, Mbikqyresi i Projektit detyrimisht do fuse ne Raportin e Perbashket Mujor Verifikues: (i) rrethanat e pergjitheshme te vendit te vizites, duke perfshire daten, seksionet rrugore(apo sheshe etj) te vizituara, personat e pranishem, etj., (ii) cfaredo mospajtimi qe mund te jete dalluar, dhe (iii) kohen e lejuar per ndreqjen e difekteve te dalluara, nese kufijte kohore nuk jane specifikuar sipas zerit aktual te pageses.

Mbi bazen e rezultateve te Inspektimit te Perbashket, Mbikqyresi i Projektit do te:

- Beje korrigjimet/zbritjet ne paqyren mujore te Kontraktuesit (bazuar ne numurin e pikeve te denimeve te dhena), nese verehet ndonje mos-pajtim, dhe ta vertetoje ate per pagese nga Punedhenedesi,
- Te perfshije dhe nese eshte e nevojshme, korrigjije Raportin e Perbashket Mujor Verifikuesen (per tu firmosur nga Kontraktori dhe Mbikqyresi i Projektit se bashku), dhe
- Te dorezoje nje kopje te Pageses Mujore tek Kontraktori.

Inspektimet e Perbashketa do perfshijne gjithashtu edhe vizita kontrolli ne terren te seksioneve, per te cilat jane verifikuar difektet dhe brenda kufijve kohore te caktuara nga Mbikqyresi i Projektit dhe te specifikuara Raportin e Perbashket Mujor Verifikues.

Qellimi i ketij inspektimi kontrolli eshte qe te kontrolloje nese Kontraktori i ka ndrequr shkaqet e mos-pajtimeve te meparshme, brenda afatit te percaktuar nga Menaxheri i Projektit. Per

rrjedhoje keto inspektime kontrolli te perbashketa do te kryhen vecmas, menjehere pas skadimit te kufijve kohore te vena. Nga ana formale keto inspektime te perbashketa mundet vetem te perdoren per kontrollin e shenimeve te meparshme.

Inspektimet e perbashketa do kryhen nga Njesia e Vete-Kontrollit te Kontraktorit ne bashkeveprim me, dhe nen mbikqyrjen e Mbikqyresit te Projektit. Mjetet fizike qe nevojiten per inspektimin do sigurohen nga Kontraktori.

A.5 DEMET E SHLYERA

A.5.1 PASTRIMI, LARJA E RRUGEVE, TRANSPORTI I MBETURINAVE.

Kriteri per zbatimin e pikeve te denimit dhe zhdemtimeve:

- Mos-pajtim me detyrimet e specifikuara kontraktuale per pastrimin, larjen, transportin e mbeturinave e shkarkimin e pleherave ne landfill qe jane:
 - Nivel sherbimi aktual, nen nivelin minimal te specifikuar te sherbimit;
 - Mos arritja e cilesise se specifikuar te punimeve te kryera;

Numeri i Pikeve te denimit per secilin ze ne Specifikimet (Prev Nr.2) do jete:

Zeri	Pike/Rruge; shesh, kontenjer, territor.
Pastrim me autofshese i rrugeve,shesheve e trotuareve.	1
Pastrim me fshese i rrugeve,shesheve e trotuareve.	1
Transport mbetje urbane.	1
Pastrim, larje, desifektim e mirembajtje kontenjeresh.	1
Larje rruges, sheshesh e trotuaresh.	1
Pastrim territori urban	1

Sistemim e ngarkim dheu etj	1
Transport dheu , inerte etj	1

- Mos-plotesim i kufijve te specifikuar kohore te aprovuar ne Grafiket Kohore te Kontraktuar ose kufijve kohore te vena nga Mbikqyresi i Projektit per te ndrequr demet

A.6 DETYRAT ADMINISTRATIVE TE KONTRAKTORIT

A.6.1 INSPEKTIMET E ZAKONSHME

Kontraktori eshte i detyruar te kryeje inspektime ditore, nga e hena ne te djele, duke perfshire dhe ditet e festave duke perfshire dite-pushimet, ne rruget,sheshet, kontenjeret e landfillin, brenda Kontrates.

Pas inspektimit Kontraktori do pergatise nje raport mbi zonen e inspektuar dhe ky raport do informoje mbi cka vijon:

- Liste e informacionit paresor:
 - Data e inspektimit te zakonshem,
 - Emri dhe numri identifikues i zones(rruges,sheshit,kontenjerit,landfilli(gropa) etj),
 - Kush po e realizon,
 - Shenime mbi mangesite sipas seksionit dhe dhe zerit,
 - Niveli i arritur i sherbimit (mbi/nen /nivel minimal),
 - Vellimi i vleresuar.
- Liste e informacionit dytesor:
 - Punime te Pa-autorizuara ne zonen e mbrojtur te rruges, sheshit, kontenjereve, landfillit (e percaktuar nga ligjet ne fuqi per Ndertimet dhe Rruget, Mbrojten e Ambjentit etj):
 - Nderhyrje te paligjshme ne rruge, sheshe, kontenjer, landfil (grobe) etj,
 - Rimbushje e paligjshme e kontenjereve,
 - Punime infrastrukturore te paligjshme qe ndikojne ne volumet e punes,
 - Shkarkime materialesh (plehra, mbeturina, rrenoja, drunj, etj.);
 - Vjedhje, demtime, dhe vandalizma ndaj pajisjeve, kontenjereve, etj.

Ne te tilla raste Kontraktori do te sipermarre masat e nevojshme per te manexhuar trafikun dhe per te informuar Mbikqyresin e Projektit per ngjarjen, menjehere pas zbulimit apo njoftimit te

ngjarjes.

Per realizimin e ketij prokurimi Bashkia Kruje ka hartuar dokumentacionin teknik te nevojshem, ku perfshihen keto zera punimesh:

- **1.Pastrim me autofshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.**
- **2.Pastrim me fshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.**
- **3.Transport mbetje urbane.**
- **4.Pastrim, larje, dezinfektim e mirembajtje kontenieresh.**
- **5.Larje rruges, sheshesh e trotuaresh.**
- **6.Pastrim territori urban.**
- **7.Sistemim e ngarkim me eskavator 0.25m3 dhera, inerte etj.**
- **8.Transport dherash , inertesh der I 2 km.**

1.Pastrim me autofshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te pastrimit te rrugeve, shesheve e trotuareve brenda territorit te Njesise Administrative F – Kruje te Bashkise Kruje, te cilat jane brenda dhe jashte zones urbane te qytetit F-Kruje, rruge, sheshe e trotuare te cilat aktualisht jane te asfaltuara dhe kane mundesi te pastrohen me autofshese (kushtet dhe permasat e rrugeve, shesheve e trotuareve ja lejojne nje sherbim te tille), sipas tabelës së rrugëve, shesheve e trotuareve bashkelidhur.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte parashikuar qe te perdoret autofshese (mjet teknologjik) me kapacitet 3-4 m³, i cili ben te mundur fshirjen e rrugeve e shesheve, thithjen e pluhurave e mbeturinave, ngarkimin, perpunimin e shkarkimin e tyre. Per realizimin e ketij sherbimi jane parashikuar te perdoren fshesa tip "Flutur" dhe fshese tip "Rrul", per te gjithë periudhen vjetore te sherbimit. Ky mjet referuar dhe praktikave te ngjashme te ketij sherbimi si Bashkia Vlore mund te realizoje pastrimin e siperfaqes se parashikuar cdo dite sipas grafikut ditor per rreth 7.5 ore dhe 0.5 ore eshte llogaritur vajtje – ardhje , ndalesa etj.

Per te plotesuar kete sherbim, ne dispozicion te autofsheses do te jene dhe 2 punonjes pastrimi te cilet do te bejne gerryerjen e materialeve te forta qe nuk i gerryen dot makineria, si dhe ngarkimin e mjeteve te ngurta qe demtojne makinerine dhe ne raste te vecanta me trafik, komandimin e makinerise.

Ky proces eshte parashikuar te jete pa nderprerje, per gjithë vitin (264 dite), 22 dite / muaj nga ora 21.00-5.00 (orari mund dhe te ndryshohet ne varesi te kushteve klimaterike por do jete saktesisht 8 ore/dite).

Lista e rrugeve dhe shesheve me pastrim ditor jepen ne tabelen bashkangjitur.

Per percaktimin e koston dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me autofshese (analiza e koston per 1m²/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me autofshese (analiza e koston per 1 m²/vit).
- Preventivin oferte per pastrimin me autofshese e 60 000m² rruge e sheshe ne muaj.
- Preventivin oferte per pastrimin me autofshese e 60 000m² rruge e sheshe ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

-Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punojnjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjesve qe do te realizojne kete sherbim dhe karburante e lubrifikante e fshesa te mjetit.

-Shpenzime per makinerite si amortizimi i mjetit referuar normave ne fuqi, shpenzime per pjese kembimi mjetesh dhe dokumentacion mjeti (siguracion, taksa, leje qarkullimi etj).

-Shpenzime per transportin, perfshire vetem karburantin per hyrje-daljen e mjetit teknologjik ne kantjer.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem, te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te pastrimit me autofshese te rrugeve, shesheve e trotuareve, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

2.Pastrim me fshese i rrugeve, shesheve e trotuareve.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te procesit te pastrimit me fshese i rrugeve, shesheve e trotuareve brenda territorit te Bashkise Kruje, te cilat jane brenda dhe jashte zones urbane te qytetit F-Kruje, rruge, sheshe e trotuare te cilat aktualisht jane te asfaltuara dhe nuk kane mundesi te pastrohen me autofshese (kushtet dhe permasat e rrugeve,shesheve e trotuareve nuk ja lejojne nje sherbim te tille, prandaj do te pastrohen me fshese).

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe keto rruge, sheshe e trotuare do te pastrohen me fshesa te zakonshme me punonjes pastrimi, materiali i grumbulluar do te ngarkohet, perpunohet e transportohet me karro dore, per tu transportuar me vone ne gropen e mbetjeve urbane.

Ky proces eshte parashikuar te jete pa nderprerje, per gjithe vitin (240 dite), 20 dite pune / muaj nga ora 22.00-6.00 (orari mund dhe te ndryshohet ne varesi te kushteve klimaterike por do jete saktesisht 8 ore/dite). Referuar dhe praktikave te ngjashme te ketij sherbimi si Bashkia Vlore cdo punetor mund te realizoje pastrimin e siperfaqes se parashikuar 7000 m2 cdo dite sipas grafikut ditor per 8 ore pune. Per realizimin e ketij sherbimi jane planifikuar 8 punetor/e

Lista e rrugeve dhe shesheve me pastrim ditor jepen ne tabelen bashkangjitur.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me fshese(analiza e kostos per 1m2/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit me fshese(analiza e kostos per 1 m2/vit).
- Preventivin oferte per pastrimin me fshese e 55 000m2 rruge e sheshe ne muaj.
- Preventivin oferte per pastrimin me fshese e 55 000m2 rruge e sheshe ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjjesve qe do te realizojne kete sherbim.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihet fitimi i ligjshem, i cili duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te pastrimit me fshese te rrugeve, shesheve e trotuareve, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

3. Transport mbetje urbane.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te mbledhjes, grumbullimit, ngarkimit, perpunimit e transportit te mbetjeve urbane per te gjithe territorin e zones urbane te qytetit dhe zones suburbane (nje zone qe i korespondon nje popullsi rreth 15 000 banore), qe perfshin Qytetin F-Kruje dhe nje pjese te fshatrave Arrameras, Hasan e Fshat F-Kruje, te cilet i grumbullojne mbetjet urbane te tyre cdo dite ne 103 konteniere te vendosur ne Lagjet e F-Krujes (sipas hartave bashkelidhur). Po ashtu brenda territorit qe do te grumbullohen e transportohen mbetjet urbane do te perfshihet dhe Larushku i Siperm e i Poshtem, me nga nje kazan respektiv e tek shkolla Larushk, tek shkolla e fshatit Luz, tek shkolla fshat Fushë Krujë, I.K.B.A Ura e Gjoles, Vila 99-Kameras, porta e Fabrikës së çimentos, Arramerasi i siperm dhe Arrameras i poshtem etj (shih tabelën e kontenjereve, me 73 copë0 gjithsej).

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe ky proces te realizohet naten (shih grafikun), me mjet teknologjik per ngarkimin ,perpunimin e transportimin e ketyre mbetjeve, shoqeruar me

punetore per te ndihmuar ne kete proces sherbimi. Ky ze preventivi referuar dhe praktikave te ngjashme te ketij sherbimi si Bashkia Vlore do te kryhet nga nje mjet teknologjik me kapacitet 8 – 12 m³. Ky proces eshte perlogaritur dhe nga konstatimet e kryera dhe konsiston te specifikohet ne 2 min per boshatisje kontinieri, 1 min ngarkim ne kontinier i mbetjeve jashte ne toke + dizifektim + fshirje dhe 2 min per levizje nga nje pike ne tjetren. Perlogariten 63 pika me 103 kontiniere. Ne rast se Bashkia Kruje nuk mund te perballoje venien ne dispozicion te subjektit te numrit total prej 103 kontiniere atehere subjekti detyrohet te siguroje me burimet e tij financiare keto kontiniere ne sasive 103 cope e te shperndare sipas planifikimit te kryer nga Bashkia Kruje.

Ky proces do te realizohet gjate gjithë diteve te vitit dhe numri i zbrazjeve mund te jete edhe 2 here/dite, ne rastet e grumbullimit te sasive me te medha te mbetjeve nga ato te parashikuara ne normat e krijimit te mbetjeve urbane, por brenda vleres limit te percaktuar ne dokumentat e tenderit.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te transportit te mbetjeve urbane (analiza e koston per 1ton/dite).
- Oferten per cmimin njesi te transportit te mbetjeve urbane (analiza e koston per 1ton/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te transportit te mbetjeve urbane (analiza e koston per 1 ton/vit).
- Preventivin oferte per transportin e 12.7479 ton mbetje urbane ne dite.
- Preventivin oferte per transportin e 387.75 ton mbetje urbane ne muaj.
- Preventivin oferte per transportin e 4653 ton mbetje urbane ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjeshve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjeshve qe do te realizojne kete sherbim dhe karburante e lubrikante e fshesa te mjetit.

-Shpenzime per makinerite si amortizimi i mjetit referuar normave ne fuqi, shpenzime per pjese kembimi mjetesh dhe dokumentacion mjeti (siguracion, taksa, leje qarkullimi etj).

-Shpenzime per transportin, perfshire vetem karburantin per hyrje-daljen e mjetit teknologjik ne kantjer.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem, te

cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te transportit te mbetjeve urbane, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme..

4.Pastrim, larje, dezinfektim e mirembajtje kontenieresh.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te larjes se konteniereve, desifektimin e tyre me klor e gelqere ,si dhe mirembajtjen e tyre me ane te sherbimeve kapitale per riparimin e defekteve te tyre apo zevendesimin e e pjeseve te konsumit.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe ky proces te realizohet dite (shih grafikun), duke shfrytezuar momentin pas zbrazjes se tyre, duke bere te mundur dhe kombinimin me kontenier tjetere po ne ate pike grumbullimi(njerit kontenier i sherbehet ndersa tjetri duhet te jete gati per te mbledhur mbeturinat.

Ky proces do te realizohet gjate gjithë itit duke i sherbyer dy here ne jave,e ne raste te vecanta apo avarie dhe me shpesh, por brenda fondit limit te percaktuar ne dokumentat e tenderit.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit, larjes, dezifektimit e mirembajtjes se kontenjerit (analiza e kostos per 1 kontenjer/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit, larjes, dezifektimit e mirembajtjes se kontenjerit (analiza e kostos per 1 kontenjer/vit).
- Preventivin oferte te pastrimit, larjes, dezifektimit e mirembajtjes se 103 kontenjereve ne muaj.
- Preventivin oferte te pastrimit,larjes,dezifektimit e mirembajtjes se 103 kontenjereve ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit mujor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shitesen mbi mbi pagen, referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573, dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjjesve qe do te realizojne kete sherbim dhe shpenzime materiale per blerjen e gelqeres e klorit per dezinfektimin e kontenjereve.

-Shpenzime per kontenjeret si amortizimi i kontenjereve, blerja e zevendesimi i pjeseve te kembimit (rrota etj) e shpenzime te vecanta ne raste avarish.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem, te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te larjes, pastrimit, mirembajtjes se kontenjereve, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

5. Larje rruges, sheshesh e trotuaresh.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te larjes se rruges, shesheve e trotuaresh do te realizohet per te gjitha pjesen asfaltike te rruges kryesore (shih tabelen bashkelidhur), sherbim i cili do te realizohet me mjet teknologjik te posacem per realizimin e ketij sherbimi (autobot me pompe me presion per larje rruges), me qellim pastrimin e mbeturinave qe mbeten ne rruge pas kryerjes se procesit te pastrimit ditor, proces i cili nuk ben pastrimin e plote te rruges pasi ne rruge mund te kete mbetje te vecanta si vajra, mbetje te momentit etj, te cilat se bashku me pluhurat e rruges, krijojne ndotje te medha gjate oreve te dites e me trafik. Ky sherbim ben te mundur eliminimin e pluhurave pas lagies te rruges.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe ky proces te realizohet dite (shih grafikun), me mjet teknologjik tip autobot, shoqeruar me punetore per te ndihmuar ne kete proces sherbimi, sherbim i cili do te realizohet 2 here ne dite gjate vitit, per 147 dite te konsideruara si dite me diell e pa ngrica. Ky mjet perlllogaritet te kryeje kete proces per 6 ore / dite. Sasia e ujit prej 22.5 m³ uje / dite do te sigurohet pa pagese nga Njesia Administrative Fushe Kruje, Bashkia Kruje

Ky proces do te realizohet gjate vitit dhe numri i larjeve ne dite, sidomos ne vere mund te jete edhe me shume se 2 here/dite, ne rastet e depozitimit te sasive me te medha te pluhurave e

mbetjeve nga ato te parashikuara ne normat e krijimit te mbetjeve urbane,por brenda vleres limit te percaktuar ne dokumentat e tenderit.

Per percaktimin e dhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi per larje rruges, sheshesh e trotuaresh (analiza e kostos per 1m²/muaj).
- Oferten per cmimin njesi per larje rruges,sheshesh e trotuaresh (analiza e kostos per 1 m²/vit).
- Preventivin oferte per larje rruges, sheshesh e trotuaresh per 51 000 m² ne muaj.
- Preventivin oferte per larje rruges, sheshesh e trotuaresh per 51 000 m² ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithë sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen,referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573,dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjjesve qe do te realizojne kete sherbim dhe karburante e lubrifikante e fshesa te mjetit.

-Shpenzime per makinerite si amortizimi i mjetit referuar normave ne fuqi,shpenzime per pjese kembimi mjeteshe dhe dokumentacion mjeti(siguracion,taksa,leje qarkullimi etj).

-Shpenzime per transportin,perfshire vetem karburantin per hyrje-daljen e mjetit teknologjik ne kantjer.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem,te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te larjes se rugeve, shesheve e trotuaresh,operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene,t e cilat jane te detyrueshme.

6.Pastrim territori urban.

Ne kete sherbim perfshihet:

Realizimi i sherbimit te procesit te pastrimit te territorit urban , brenda territorit te Bashkise Kruje,territor i cili eshte brenda dhe jashte zones urbane te qytetit F-Kruje, territor i cili aktualisht eshte i paasfaltuar dhe nuk ka mundesi te pastrohet me autofshese apo fshese(kushtet dhe permasat e rrugeve,shesheve e trotuareve nuk ja lejojne nje sherbim te tille,prandaj do te pastrohen vetem mbetjet e tilla si letra, qese etj. me punetore), problematike e shfaqur ne blloqet e pallateve , skarpatat e rrugeve , siperfaqet e gjelberta etj.

Per realizimin e ketij sherbimi eshte menduar qe keto rruge,sheshe e trotuare do te pastrohen me punonjes pastrimi, materiali i grumbulluar do te ngarkohet e transportohet me karro dore, per tu transportuar me vone ne gropen e mbetjeve urbane.

Ky proces eshte parashikuar te kryhet gjate vitit (240 dite), 8 ore / dite. Referuar praktikave te ngjashme ky sherbim eshte parashikuar te kryhet nga 4 punetor / e per siperfaqen totale 26 500 m².

Lista e rrugeve dhe shesheve me pastrim ditor jepen ne tabelen bashkangjitur.

Per percaktimin edhe ofrimin e cmimit njesi te ketij zeri sherbimi, per te realizuar kete proces sherbimi ofertuesit duhet te japin keto oferta:

- Oferten per cmimin njesi te pastrimit te territorit urban(analiza e kostos per 1m²/muaj).
- Oferten per cmimin njesi te pastrimit te territorit urban(analiza e kostos per 1 m²/vit).
- Preventivin oferte per pastrimin e territorit urban te 26 500m² rruge e sheshe etj ne muaj.
- Preventivin oferte per pastrimin e territorit urban te 26 500m² rruge e sheshe etj ne 1 vit.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit vjetor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit mujor.
- Preventivin permbledhes per gjithe sherbimin e pastrimit ditor.

Ne cmimin njesi do te perfshihen:

Shpenzimet per pagen e manovratoreve e punetoreve si dhe shtesen mbi mbi pagen,referuar pagave minimale fiskale dhe V.K.M 573,dt 03.09.2013 per masen e sigurimeve, si dhe numrit te punonjjesve, manovratoreve, oreve per pastrim dhe numrit te diteve.

-Shpenzime per materialet materialet si rroba e vegla pune te punonjjesve qe do te realizojne kete sherbim.

-Gjithashtu ne keto cmime do te perfshihen dhe shpenzimet plotesuese dhe fitimi i ligjshem,te cilat duhet te jene mbi shumen e shpenzimeve direkte.

-Per realizimin e ketij procesi pune te kihen parasysh dhe rregulloret e pastrimit dhe masat e sigurimit teknik, te cilat ndikojne ne llogaritjen dhe percaktimin e cmimit njesi.

-Ne oferten per cmimin njesi te zerit te pastrimit te territorit urban, operatoret ekonomik mund te shtojne ndonje shpenzim te padhene ne tabelen per analizen e cmimit njesi qe ata e gjykojne te domosdoshem dhe mund te heqin ndonje ze te dhene ne analizen e cmimit njesi te cilet ata e gjykojne si te tepert, por pa ndryshuar strukturen baze ligjore te analizes se cmimit njesi te dhene nepermjet udhezimeve ne fuqi dhe duke ruajtur normativat fikse ne fuqi dhe volumet e numrin e dhene, te cilat jane te detyrueshme.

7. Specifikime per shkarkimin e mbetjeve urbane ne gropen e depozitimit te mbetjeve urbane.

Shpenzimet per kete pike perfshihen brenda zerit nr 3(transport mbetje urbane), por kontraktori duhet te kete parasysh respektimin e disa rregullave per kete qellim, e konkretisht:

-Gropa e depozitimit te mbetjeve urbane te Bashkise Kruje ndodhet ne Kameras te fshatit Arrameras,ne kufirin ndares prane fshatit Arrameras e fshatit Halil, prane liqenit Dollake e ish poligonit te qitjes,Zagrace.

-Kjo grope eshte ne pronesi te Bashkise Kruje, Njesia Administrative Fushë Krujë, e shpronësuar me vendim qeverie, me nje siperfaqe 2200m².

-Rruga lidhese qe lidhe rrugen e Krujes me Gropen e Depozitimit te Mbetjeve Urbane, eshte nje rruge rurale ne pronesi te Bashkise Kruje, me shtresa ekzistuese cakell makinerie, e cila here pas here mirembahet nga Bashkia Kruje.

-Kufiri ndares ndermjet pronesise se Bashkise Kruje(2200m²) dhe prones perreth duhet qartësuar me pare, para fillimit te procesit te depozitimit te mbetjeve ne rastin e kontraktorit te ri, me qellim mosdepozitimin e mbetjeve jashte ketij territori.(shih hartene gropes bashkelidhur).

-Ne zonen hyrese, ndodhet dhe nje territor rreth 3000m², me statusin prone shtet, per te cilen Bashkia Kruje eshte ne proces miratimi per zgjerim te territorit aktual dhe nuk mund te perdoret per depozitim mbetjesh por ne raste te tejmbushjes se gropes se miratuar dhe qe mund te mos i jete bere akoma trajtimi i mbetjeve nga kontraktori i mirëmbajtjes së venddepozitimit, mund te behet shkarkesa momentale dhe te shtyhen ne cast mbetjet ne grope, proces qe do te behet nga kontraktori dhe eshte pergjegjesi direkte e tij.

-Perjashtohen depozitimet e mbetjeve urbane nga kontraktori jashte ketij territori te specifikuar ne paragrafin 4 e 5 te pikes 8 dhe ne rast depozitimi, pergjegjes mbetet kontraktori. Gjithashtu perjashtohet cdo subjekt fizik, juridik apo dhe mjete te bashkise te shkarkojne mbeturina te cdo lloji pa autorizimin e Bashkise.

-Pergjegjes per trajtimin e mbetjeve urbane si rrethimin e gropes, sistemin e kullimit te ujerave te

shiut (drenazhimin apo kolektoret e kullimit), ndrajen e mbeturinave, trajtimin me dhe si dhe shtresezimn eshte Bashkia Kruje (Kontraktori i mirëmbajtjes së venddepozitimit).

-Pergjegjes per moslejimin e depozitimit te paautorizuar te mbeturaneve ne grope e territorin perreth si dhe keq trajtimin e tyre (djegien e pakontrolluar etj) eshte firma kontraktore e mirëmbajtjes së venddepozitimit(njesia e vetkontrollit).

-Bashkia Kruje, nepermjet policise Bashkiake dhe Inspektoriatit Ndertimor Urbanistik, ushtron kontrolle te pakten 1 here/jave dhe raporton me shkrim mbi gjendjen e gropes se depozitimit.

-Mbikqyesi i projektit të mirëmbajtjes së venddepozitimit(i cili zakonisht eshte Drejtori i Sherbimeve ne Bashki), ushton kontrolle ditore ne gropen e depozitimit te mbetjeve urbane dhe ne rast mostrajtimi te mbeturineve apo ne rast te mbushjes tej kapacitetit te kesaj grope njofton me shkrim(me protokoll) titullarin e institucionit per marjen e masave per trajtimin e mbetjeve apo zgjerimin e gropes.

-Subjekti kontraktues duhet te kete leje mjedisore per aktivitetin dhe shkarkimin e mbetjeve ne grope.

8. *Specifikime per sistemim e ngarkim me eskavator ne mjet e transport me auto dheu , inerte, barishte etj deri 2 km*

Duke pasur parasysh qe sherbimi i grumbullimit e transportit te mbetjeve urbane perfshin dhe zona suburbane ku shpesh depozitohen dhera , barishte e inerte duhet domosdoshmerisht dhe eshte parashikuar dhe sistemimi e ngarkimi me eskavator 0.25 m3 ne mjet e transporti i tyre ne gropen e depozitimit.

Ky lloj sherbimi eshte hartuar bazuar ne v.k.m nr. 629 date 15.07.2015 “ Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te puneimeve te ndertimit dhe te analizave teknike te tyre.

SPECIFIKOI:

PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE: