



BASHKIA E QYTETIT KORÇË

RELACION TEKNIK

1. Punimet ne objektin "**Sistemimi rrugëve midis parcelave bujqësore**" do t'fillojnë me punimet e germimit me eskavator ne rrugë të zistuese midis parcelave bujqësore. Thellessia e germimit do të jetë 5 cm ,vendvendederi ne 7 cm .Qellim është që rrugë të bëhet në skanifikimi mire duke e sjelle ne nivel ne tegjithëgjatesine e saj dhe gjeresine.
2. Pas skanifikimit rrugës fillon puna për mbushjen me material cakël dhe gurë ne trupin e rrugës vende-vende ,dhe me pas përhapja dhe ngjeshja me makineri.
3. Dherat e ndaranga germimit do të transportohen me auto ,por do të përhapen ne trupin e rrugës.
4. Punimet do të kryhen ne gjatësi prej 3.62 km; ngaketo 1 km ne Ravonik, 1km ne Qatrom, 1 km ne Dersnik dhe 0.62 km ne Malavec.
5. Trashesia e shtresës së cakullit do të jetë 15cm ne gjeresin e rrugës prej 4 m,pokështurruga do të germohet ne gjeresine e saj prej 4 m.
6. Materiali që do të hidhet ne rrugë do të jetë prej gurë.

Ing.Kozeta Tasho
Ing.Pavli Petri